

**Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice,
deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei
obiectivelor S.A. "Apa Canal Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3
Sectorul Buiucani si suburbiiile (Ghidighici, Durlești, Vatra, Truseni)

Valoarea de deviz 68 429,94 lei

Intocmit in prețuri curente 11.07.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm | | | | |
| 1 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,0000 | 1 292,54 318,64 | 1 292,54 318,64 |
| 2 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1,0000 | 278,09 56,93 | 278,09 56,93 |
| | | Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm Inclusiv salariu | | | | 1 570,63 375,57 |
| | | 2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm | | | | |
| 3 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,0000 | 1 292,54 318,64 | 1 292,54 318,64 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1,0000 | 193,81 25,49 | 193,81 25,49 |
| | | Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm Inclusiv salariu | | | | 1 486,35 344,13 |
| | | 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama | | | | |
| 5 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de | m3 | 1,0000 | 1 798,33 382,37 | 1 798,33 382,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|--------|--------------------|----------------------------|
| | | betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | | | | |
| 6 | RpAcF01D 1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa | buc | 1,0000 | 705,75 107,06 | 705,75 107,06 |
| 7 | RpAcF02D 1 | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa | buc | 1,0000 | 145,27 96,87 | 145,27 96,87 |
| 8 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 1,0000 | 2 545,45 93,47 | 2 545,45 93,47 |
| 9 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса В150 вручную и его укладка классическим способом) | m3 | 1,0000 | 1 524,27 318,64 | 1 524,27 318,64 |
| | | Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama Inclusiv salariu | | | | 6 719,07 998,41 |
| | | 4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta | | | | |
| 10 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора) | m2 | 1,0000 | 58,63 58,63 | 58,63 58,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 11 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется) | m2 | 1,0000 | 19,54 19,54 | 19,54 19,54 |
| 12 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется) | m2 | 1,0000 | 19,54 19,54 | 19,54 19,54 |
| 13 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях) | m3 | 1,0000 | 750,34 450,34 | 750,34 450,34 |
| 14 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на | buc | 1,0000 | 2 545,45 93,47 | 2 545,45 93,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| | | смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) | | | | |
| 15 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) | buc | 1,0000 | 2 545,45 93,47 | 2 545,45 93,47 |
| 16 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,0000 | 1 798,33 382,37 | 1 798,33 382,37 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт) | t | 1,0000 | 115,56 115,56 | 115,56 115,56 |
| 18 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 1,0000 | 69,16 0,00 | 69,16 0,00 |
| 19 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 1,0000 | 295,94 37,39 | 295,94 37,39 |
| | | Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta Inclusiv salariu | | | | 8 217,94 1 270,31 |
| | | 5. Reparatie partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere | | | | |
| 20 | DI83E | Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиних щебеночных | m2 | 1,0000 | 173,19 55,23 | 173,19 55,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|--------------------------|
| | | оснований, толщина после укатки 16 см) | | | | |
| 21 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | m2 | 1,0000 | 353,72 19,80 | 353,72 19,80 |
| 22 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 1,0000 | 295,94 37,39 | 295,94 37,39 |
| | | Total Reparatie partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere Inclusiv salariu | | | | 822,85 112,42 |
| | | 6. Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita | | | | |
| 23 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | 1,0000 | 173,19 55,23 | 173,19 55,23 |
| 24 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 1,0000 | 121,45 29,74 | 121,45 29,74 |
| 25 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное | m2 | 1,0000 | 353,72 19,80 | 353,72 19,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| | | горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | | | | |
| 26 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | m2 | 1,0000 | 353,72 19,80 | 353,72 19,80 |
| 27 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 1,0000 | 295,94 37,39 | 295,94 37,39 |
| | | Total Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Inclusiv salariu | | | | 1 298,02 161,96 |
| | | 7. Reparatie trotuarelor | | | | |
| 28 | DI83B | Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 1,0000 | 121,45 29,74 | 121,45 29,74 |
| 29 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 1,0000 | 303,14 37,39 | 303,14 37,39 |
| | | Total Reparatie trotuarelor Inclusiv salariu | | | | 424,59 67,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece | | | | |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t 1,0000 | 15 049,00 0,00 | 15 049,00 0,00 | |
| 31 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона) | t 1,0000 | 3 323,71 48,09 | 3 323,71 48,09 | |
| | | Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece Inclusiv salariu | | | | 18 372,71 48,09 |
| | | 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare | | | | |
| 32 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрощариками) | 1 km 1,0000 | 6 489,70 281,25 | 6 489,70 281,25 | |
| 33 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului | m3 1,0000 | 294,00 294,00 | 294,00 294,00 | |
| 34 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m 1,0000 | 122,61 24,64 | 122,61 24,64 | |
| 35 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 1,0000 | 19,25 4,25 | 19,25 4,25 | |
| 36 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m 1,0000 | 27,19 27,19 | 27,19 27,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|---|--------|-----------------|---------------|
| 37 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,0000 | 94,32 94,32 | 94,32 |
| 38 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,0000 | 40,28 0,00 | 40,28 0,00 |
| | | Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare Inclusiv salariu | | | | |
| | | | | | 7 087,35 | 725,65 |

| | | | |
|--|--|--------|------------------|
| | Total | lei | 45 999,51 |
| | Asigurarea sociala | 24 % | 984,88 |
| | Total | | 46 984,39 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 6 812,74 |
| | Total | | 53 797,13 |
| | Beneficiu | 6 % | 3 227,83 |
| | Total | | 57 024,95 |
| | TVA | 20 % | 11 404,99 |
| | | | 68 429,94 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 4 103,67 |

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SA Apa-Canal Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice,
deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei
obiectivelor S.A. "Apa Canal Chisinau"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Sectorul Buiucani si suburbiiile (Ghidighici, Durlesti, Vatra, Truseni)

Valoarea de deviz 68 429,94 lei

Intocmit in prețuri curente 11.07.2022

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | Pe unitate de măsură | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 3: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2500 | 84,97 | 106,21 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,7400 | 84,97 | 1 677,31 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,7000 | 84,97 | 229,42 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 6,6460 | 84,97 | 564,71 |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,3000 | 84,97 | 280,40 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,5200 | 84,97 | 554,00 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5230 | 84,97 | 639,23 |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6160 | 84,97 | 52,34 |
| | | Total manopera | | | | 4 103,67 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----|---------|-----------|----------|
| 1. | 111100010001222 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare | t | 0,5000 | 1 850,00 | 924,91 |
| 2. | 111100010001308 | Mixtura asfaltica praparata la cald cu aggregate marunte | t | 0,1170 | 2 020,00 | 236,34 |
| 3. | 111100010001316 | Mixtura asfaltica praparata la cald cu aggregate marunte | t | 0,3510 | 1 960,00 | 687,96 |
| 4. | 11110001000131r | Mixtura asfaltica preparata la rece | t | 1,0100 | 3 150,00 | 3 181,50 |
| 5. | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 16,9000 | 38,75 | 654,88 |
| 6. | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0400 | 375,00 | 15,00 |
| 7. | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0720 | 375,00 | 27,00 |
| 8. | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,6640 | 375,00 | 249,00 |
| 9. | 142110220000008 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2 020,00 | 6,06 |
| 10. | 142110220000016 | Nisip bitumat | t | 0,0090 | 1 960,00 | 17,64 |
| 11. | 142110220002122 | Nisip bituminat | t | 0,0091 | 1 850,00 | 16,82 |
| 12. | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,0950 | 375,00 | 785,62 |
| 13. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,3804 | 375,00 | 517,65 |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 325,00 | 3,90 |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,6715 | 325,00 | 543,24 |
| 16. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,2760 | 325,00 | 739,70 |
| 17. | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0400 | 375,00 | 15,00 |
| 18. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,8000 | 38,50 | 30,80 |
| 19. | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0021 | 14 500,00 | 30,75 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 20. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
| 21. | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 1,2000 | 14,50 | 17,40 |
| 22. | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 3,1600 | 14,50 | 45,82 |
| 23. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 50,4300 | 98,50 | 4 967,36 |
| 24. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,4700 | 76,80 | 189,70 |
| 25. | 2640112300739 | Caramizi | buc | 87,7200 | 5,75 | 504,39 |
| 26. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,1900 | 2,50 | 10,48 |
| 27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 690,7580 | 2,50 | 1 726,90 |
| 28. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 554,1900 | 2,50 | 1 385,48 |
| 29. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0930 | 1 600,00 | 148,80 |
| 30. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0918 | 1 500,00 | 137,70 |
| 31. | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 | 137,50 | 138,19 |
| 32. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 87,50 | 87,94 |
| 33. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 2 141,67 | 7,50 |
| 34. | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,0576 | 30,00 | 1,73 |
| 35. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0600 | 30,00 | 1,80 |
| 36. | 2875274200000 | Capac cu rama tip L | buc | 2,0400 | 2 350,00 | 4 794,00 |
| 37. | 2875274200000-1 tip T | Capac cu rama tip T | buc | 1,0200 | 2 350,00 | 2 397,00 |
| 38. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 39. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1705 | 20,00 | 23,41 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 40 206,79 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------|
| 1. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 300,00 | 15,00 |
| 2. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
| 3. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,2900 | 1 200,00 | 348,00 |
| 4. | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0160 | 550,00 | 8,80 |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3018 | 380,00 | 114,68 |
| 6. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0312 | 600,00 | 18,72 |
| 7. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0840 | 440,00 | 36,96 |
| 8. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,2000 | 440,00 | 88,00 |
| 9. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 440,00 | 58,52 |
| 10. | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,0579 | 440,00 | 25,48 |
| 11. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 | 440,00 | 35,60 |
| 12. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0360 | 550,00 | 19,80 |
| 13. | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,0036 | 380,00 | 1,37 |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,2000 | 85,00 | 102,00 |
| 15. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| 16. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1140 | 500,00 | 57,00 |
| 17. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 305,00 | 89,67 |
| 18. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,5000 | 500,00 | 250,00 |
| 20. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2880 | 380,00 | 109,44 |
| 21. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de | h-ut | 0,0132 | 380,00 | 5,02 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| | | stropire | | | | |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 1 689,05 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------|
| Total | lei | 45 999,51 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 984,88 |
| Total | | 46 984,39 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 6 812,74 |
| Total | | 53 797,13 |
| Beneficiu | 6 % | 3 227,83 |
| Total | | 57 024,95 |
| TVA | 20 % | 11 404,99 |

Total deviz: **68 429,94**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SA Apa-Canal Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de restabilire a suprafetelor
asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A. "Apa Canal Chisinau"**

Investitor SA Apa-Canal Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm | | | | |
| 1 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice | m3 | | | 1 292,54 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7500 | 84,97 | 318,64 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 183,0000 | 2,50 | 457,50 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7650 | 325,00 | 248,62 |
| | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 375,00 | 264,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1700 | 20,00 | 3,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 292,54 |
| 2 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 278,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 84,97 | 44,18 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 600,00 | 72,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 2,50 | 7,92 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 325,00 | 2,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 | 137,50 | 138,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 278,09 |
| | | 2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm | | | | |
| 3 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice | m3 | | | 1 292,54 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7500 | 84,97 | 318,64 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 183,0000 | 2,50 | 457,50 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7650 | 325,00 | 248,62 |
| | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 375,00 | 264,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1700 | 20,00 | 3,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 292,54 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pneu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 193,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 1 600,00 | 76,80 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,50 | 2,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 325,00 | 0,98 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 87,50 | 87,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 193,81 |
| | | 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------|--------------------|
| 5 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprujin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 1 798,33 382,37 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 84,97 | 348,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,50 | 692,74 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 325,00 | 244,11 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 375,00 | 258,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 20,00 | 5,89 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 500,00 | 28,50 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 550,00 | 9,90 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 85,00 | 51,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 798,33 |
| 6 | RpAcF01D1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa | buc | | | 705,75 107,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6600 | 84,97 | 56,08 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,98 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 86,0000 | 5,75 | 504,39 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0600 | 1 500,00 | 91,80 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 705,75 |
| 7 | RpAcF02D1 | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa | buc | | | 145,27 96,87 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5900 | 84,97 | 50,13 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 1 500,00 | 45,90 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 145,27 |
| 8 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | | | 2 545,45 93,47 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama tip L | buc | 1,0000 | 2 350,00 | 2 397,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 | 2,50 | 36,46 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 | 325,00 | 18,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 | 20,00 | 0,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 545,45 |
| 9 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом) | m3 | | | 1 524,27 318,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7500 | 84,97 | 318,64 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 281,0000 | 2,50 | 702,50 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7460 | 325,00 | 242,45 |
| | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 375,00 | 256,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 | 20,00 | 3,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 524,27 |
| | | 4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta | | | | |
| 10 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, | m2 | | | 58,63 58,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|--|--|------|---------|----------|-------------------|
| | | сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора) | | | | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63 |
| | Total | | lei | | | 58,63 |
| 11 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется) | m2 | | | 19,54 19,54 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
| | Total | | lei | | | 19,54 |
| 12 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется) | m2 | | | 19,54 19,54 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
| | Total | | lei | | | 19,54 |
| 13 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях) | m3 | | | 750,34 450,34 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | | h-om | 5,3000 | 84,97 | 450,34 |
| 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
| 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | | h-ut | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | Total | | lei | | | 750,34 |
| 14 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) | buc | | | 2 545,45 93,47 |
| 7129090010600 | Drenor-canalist | | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
| 2875274200000 | Capac cu rama tip L | | buc | 1,0000 | 2 350,00 | 2 397,00 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | | kg | 14,3000 | 2,50 | 36,46 |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | m3 | 0,0550 | 325,00 | 18,23 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | | m3 | 0,0140 | 20,00 | 0,29 |
| | Total | | lei | | | 2 545,45 |
| 15 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) | buc | | | 2 545,45 93,47 |
| 7129090010600 | Drenor-canalist | | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
| 2875274200000-1 | Capac cu rama tip T | | buc | 1,0000 | 2 350,00 | 2 397,00 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | | kg | 14,3000 | 2,50 | 36,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|----------|----------|--------------------|
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 | 325,00 | 18,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 | 20,00 | 0,29 |
| | | Total | lei | | | 2 545,45 |
| 16 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprujin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 1 798,33 382,37 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 84,97 | 348,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adausuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,50 | 692,74 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 325,00 | 244,11 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 375,00 | 258,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 20,00 | 5,89 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 500,00 | 28,50 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 550,00 | 9,90 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 85,00 | 51,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | Total | lei | | | 1 798,33 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт) | t | | | 115,56 115,56 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 84,97 | 115,56 |
| | | Total | lei | | | 115,56 |
| 18 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 69,16 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 380,00 | 69,16 |
| | | Total | lei | | | 69,16 |
| 19 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | | | 295,94 37,39 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
| | 111100010001316 | Mixtura asfaltica praparata la cald cu agregate marunte | t | 0,1170 | 1 960,00 | 229,32 |
| | 142110220000016 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 960,00 | 5,88 |
| | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 | 14,50 | 11,46 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 | 440,00 | 9,24 |
| | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 | 550,00 | 2,20 |
| | | Total | lei | | | 295,94 |
| | | 5. Reparatia partii carosabile a strazilor si sailor de acces din cartiere | | | | |
| 20 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | | | 173,19 55,23 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
| | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,2010 | 375,00 | 75,38 |
| | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0180 | 375,00 | 6,75 |
| | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 | 600,00 | 4,68 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0500 | 440,00 | 22,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 380,00 | 1,25 |
| | | Total | lei | | | 173,19 |
| 21 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat | m2 | | | 353,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|-----------|-----------------|
| | | mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | | | | 19,80 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1420 | 84,97 | 12,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0910 | 84,97 | 7,73 |
| | 111100010001222 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare | t | 0,1650 | 1 850,00 | 308,30 |
| | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0007 | 14 500,00 | 10,25 |
| | 142110220002122 | Nisip bituminat | t | 0,0030 | 1 850,00 | 5,61 |
| | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,0190 | 30,00 | 0,58 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,0193 | 440,00 | 8,49 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0006 | 380,00 | 0,23 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,0012 | 380,00 | 0,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 353,72 |
| 22 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | | | 295,94 37,39 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
| | 111100010001316 | Mixtura asfaltica praparata la cald cu aggregate marunte | t | 0,1170 | 1 960,00 | 229,32 |
| | 142110220000016 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 960,00 | 5,88 |
| | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 | 14,50 | 11,46 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 | 440,00 | 9,24 |
| | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 | 550,00 | 2,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 295,94 |
| | | 6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita | | | | |
| 23 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | | | 173,19 55,23 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
| | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,2010 | 375,00 | 75,38 |
| | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0180 | 375,00 | 6,75 |
| | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 | 600,00 | 4,68 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0500 | 440,00 | 22,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 380,00 | 1,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 173,19 |
| 24 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | | | 121,45 29,74 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
| | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,1310 | 375,00 | 49,12 |
| | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0180 | 375,00 | 6,75 |
| | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 | 600,00 | 4,68 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0500 | 440,00 | 22,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 380,00 | 1,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,45 |
| 25 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm | m2 | | | 353,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|-----------|--------|
| | | cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | | | | 19,80 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1420 | 84,97 | 12,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0910 | 84,97 | 7,73 |
| | 111100010001222 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare | t | 0,1650 | 1 850,00 | 308,30 |
| | 2320322600000 | Bitum tatait (cut-back) | t | 0,0007 | 14 500,00 | 10,25 |
| | 142110220002122 | Nisip bituminat | t | 0,0030 | 1 850,00 | 5,61 |
| | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,0190 | 30,00 | 0,58 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,0193 | 440,00 | 8,49 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,0006 | 380,00 | 0,23 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,0012 | 380,00 | 0,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 353,72 |
| 26 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка) | m2 | | | 353,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1420 | 84,97 | 12,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0910 | 84,97 | 7,73 |
| | 111100010001222 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare | t | 0,1650 | 1 850,00 | 308,30 |
| | 2320322600000 | Bitum tatait (cut-back) | t | 0,0007 | 14 500,00 | 10,25 |
| | 142110220002122 | Nisip bituminat | t | 0,0030 | 1 850,00 | 5,61 |
| | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,0190 | 30,00 | 0,58 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,0193 | 440,00 | 8,49 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,0006 | 380,00 | 0,23 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,0012 | 380,00 | 0,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 353,72 |
| 27 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | | | 295,94 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
| | 111100010001316 | Mixtura asfaltica praparata la cald cu aggregate marunte | t | 0,1170 | 1 960,00 | 229,32 |
| | 142110220000016 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 960,00 | 5,88 |
| | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 | 14,50 | 11,46 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 | 440,00 | 9,24 |
| | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 | 550,00 | 2,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 295,94 |
| | | 7. Reparatia trotuarelor | | | | |
| 28 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | | | 121,45 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
| | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,1310 | 375,00 | 49,12 |
| | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0180 | 375,00 | 6,75 |
| | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 | 600,00 | 4,68 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0500 | 440,00 | 22,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 380,00 | 1,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,45 |
| 29 | DI82C | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей | m2 | | | 303,14 |
| | | | | | | 37,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|-----------|--------------------|
| | | мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
| | 111100010001308 | Mixtura asfaltica praparata la cald cu aggregate marunte | t | 0,1170 | 2 020,00 | 236,34 |
| | 142110220000008 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2 020,00 | 6,06 |
| | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 | 14,50 | 11,46 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 | 440,00 | 9,24 |
| | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 | 550,00 | 2,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 303,14 |
| | | 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece | | | | |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | | | 15 049,00 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 380,00 | 114,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 049,00 |
| 31 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона) | t | | | 3 323,71 48,09 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 | 84,97 | 48,09 |
| | 11110001000131r | Mixtura asfaltica preparata la rece | t | 1,0100 | 3 150,00 | 3 181,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 | 440,00 | 35,60 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 440,00 | 58,52 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 323,71 |
| | | 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare | | | | |
| 32 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками) | 1 km | | | 6 489,70 281,25 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,3100 | 84,97 | 281,25 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 325,00 | 0,32 |
| | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 1,2000 | 14,50 | 17,40 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 50,4300 | 98,50 | 4 967,36 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,4700 | 76,80 | 189,70 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,8000 | 38,50 | 30,80 |
| | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 16,9000 | 38,75 | 654,88 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzii marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,2900 | 1 200,00 | 348,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 489,70 |
| 33 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului | m3 | | | 294,00 294,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4600 | 84,97 | 294,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 294,00 |
| 34 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 122,61 24,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,64 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 2 141,67 | 7,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 305,00 | 89,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 122,61 |
| 35 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | | | 19,25 4,25 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 300,00 | 15,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19,25 |
| 36 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 27,19 27,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 84,97 | 27,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27,19 |
| 37 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | | | 94,32 94,32 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 84,97 | 94,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 94,32 |
| 38 | TsI50A5 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 40,28 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 380,00 | 40,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40,28 |

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
SA Apa-Canal Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.