

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. 21042770; ID ocds-b3wdp1-MD-1628086684477 din 04.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Schimbarea acumulatorilor și lucrări de mentenanță pentru UPS SUPERNOVA 200kVA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Schimbarea acumulatorilor și lucrări de mentenanță pentru UPS SUPERNOVA 200kVA»				VOLUMUL DE LUCRU 1. Decomutarea bateriei vechi de acumulatori (80 bucăți) din ambele boxe UPS SUPERNOVA 200kVa. 2. Utilizarea legală a acumulatorilor vechi (80 de bucăți),	DDP 1.Vor fi decomutate și stocate 80 de BA uzate din 2 boxe. 2. DBA vor fi livrate pentru utilizare unei companii, ce deține autorizația (vezi “ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice a S.R.L. „Elitmetal” nr. 21544 din 28.01.2020, eliberat de I.P.,„Agenția Servicii Publice” .”) conform p.42 al Hotărei Guvernului nr. 586 din 31-07-2020	DDP 2011

				3. Livrarea a 40 (patru zeci) de acumulate cu parametrii solicitați. 4. Comutarea a 40 (patru zeci) de acumulate noi în una din boxele UPS SUPERNONA 200kVa conform schemei electrice. 5. Testarea bunii funcționării UPS SUPERNONA 200kVa cu acumulatele noi instalate. 6. Lucrări de mentenanță anuală, 7. Diagnostica computerizată a stării UPS SUPERNONA 200kVa, 8. Modificarea curentului de încărcare pentru bateria de acumulate nouă (micșorarea curentului de încărcare de 2 ori).	3, 4 – vor fi livrate și comutate 40 de acumulate de tip XHRL12360 în una din boxele unității contractante. 5. Se va face testarea la buna funcționare a UPSui. 6. Se va face mentenanța anuală a UPSui cu întocmirea unui ACT, în care (caz) vor fi indicate nodurile ori componentele defectate. 7,8 - Se va face diagnostica computerizată a UPSui cu micșorarea curentului de încărcare a BA. Rezultatele diagnosticii vor fi introduse într-un ACT.	
--	--	--	--	---	--	--

				«Cerințele tehnice pentru acumulate» 1. Cantitatea – 40 bucăți 2. Tipul - baterie de plumb acid ermetică, ce nu necesită întreținere, 3. Tehnologie absorbantă pentru o recombinare eficientă a gazelor de până la 99%, 4. Numărul de celule per acumulator – 6 5. Tensiunea nominală - 12V 6. Rezistența internă – egală ori mai mica de 4,2mΩ 7. Dimensiuni de gabarit (min/max): Lungimea – de la 256,0mm până la 270,0mm	1.Vor fi livrate 40 de bucăți de acumulate XHRL12360. 2. tip – XHRL12360 3. Da 4. Da 5. Da 6. Aprox. 3,1mΩ 7. Dimensiuni 261.0±2.5 mm	Vezi documentul XHRL12360 Vezi documentul ISO 9001 ISO 14001
--	--	--	--	--	---	--

				Lățimea - de la 165,0mm până la 173,0mm Înălțimea totală cu borne – de la 210,0mm până la 218,0mm 8. Curent maxim de descărcare - mai mult de 770A în decurs de 5 sec. 9. Curentul maxim de încărcare – mai mare de 35,0 A 10. Tensiunea de încărcare plutitoare - 13,5 ~ 13,8 VDC per acumulator (la 25 °C) 11. Puterea continuă de descărcare pentru tensiunea finală 1,67V pe-o celulă: - în decurs de 15 min mai mult de 2 000W per acumulator - în decurs de 60 min mai mult de 650W per acumulator - în decurs de 90 min mai mult de 450W per acumulator	168.5±2.0 mm 213.5±2.5 mm 8. 800A (5 sec) 9. 36A 10. 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit at 25°C 11. Puterea în decurs de 15 min - 2864W 60 min – 760W 90. in – 550W 12. Termen de funcționare – până la 10 ani în	
--	--	--	--	--	--	--

				12. Termen de funcționare – până la 10 ani în regim Standby (25°C) ori conform Eurobat (20°C) 13. Greutatea (fără ambalaj) - de la 27,0 kg până la 29,0 kg Terminal - I2 din aliaj de plumb pentru șurubul M6 bolt M6	regim Standby (25°C) ori conform Eurobat (20°C) 13. 28.30 Kg TERMINAL - I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sainsus Iurie În calitate de: director
Ofertantul: srl Sincos-Plus Adresa: MD2075, Chișinău, str.Milescu Spataru 21/4, of.14

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție nr. 21042770; ID ocde-b3wdp1-MD-1628086684477 din 04.08.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Schimbarea acumulatorilor și lucrări de mentenanță pentru UPS SUPERNOVA 200kVA

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
1	Schimbarea acumulatorilor și lucrări de mentenanță pentru UPS SUPERNOVA 200kVA»	lot	1 Lucrările 1-5 din F4.1 2 Lucrările 6-8 din F4.1	300 000 lei MLD 144 000 lei MLD	360 000 lei MLD 172 800	300 000 lei MLD 144 000 lei MLD	360 000 lei MLD 172 800 lei MLD	60 zile de la solicitare	N/A

	TOTAL					444 000 lei MLD	523 800 lei MLD		
--	--------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sainsus Iurie În calitate de: director

Ofertantul: srl Sincos-Plus Adresa: MD2075, Chişinău, str.Milescu Spataru 21/4, of.14
