

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv  
din satul Tantareni, r-l Anenii Noi**

**Investitor IM DCC a Primariei, mun.  
Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Teren de fotbal, S=7032 m2</b>				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3			202,428
						27,828
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,92	27,828
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	125,00	137,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3			395,461
						30,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	1421102200068p	Prundis - fr. 8 mm	m3	1,1500	285,00	327,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3			343,711
						30,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	1421102200068Pi	Pietris - fr. 20 mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			40,196
						40,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	30,92	40,196
5		Humus (Перегной)	m3			50,000
						0,000
	pret	Humus (Перегной)	m3	1,0000	50,00	50,000
6		Sol fertil - fara cost	m3			0,000
						0,000
	fara pret	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			3,401
						3,401
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	30,92	3,401
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			449,994
						149,034
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	30,92	149,034
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	76,00	300,960
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			34,407
						20,407
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	30,92	20,407
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	1,0000	14,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			260,278 ----- 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	215,00	260,278
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			385,142 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	220,00	385,142
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			17,481 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	230,00	17,481

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Nisprofcon SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.