

IDNO: 1003602015796

TVA : 1201074

C/B: 225121101670

C/D: AGRNMD2X750

Banca: Moldova Agroindbank S.A.  
filiala Balti



mun. Balti, str. Victoriei 90A

Tel/Fax: +373 (231) 3-31-30

Mobil: +373 69143622

Email: [clemantin@mail.ru](mailto:clemantin@mail.ru)

Web: [www.clemantin.md](http://www.clemantin.md)

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Inspectoratul General al Poliției

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,

subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului SRL “CLEMANTIN”

ne oferim ca , în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2”Pelinia”, sat.Pelinia, r-nul Drochia”**

pentru suma fără TVA de: **1 686 600.39 lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **337 320.08 lei**

**Total (inclusiv TVA): 2 023 920.47 lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **180 zile**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv pînă la data de **26.08.2019 (inclusiv)**

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea , semnarea contractului de achiziție această ofertă , împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră , prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare , vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază :

depunem oferta alternativă , ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat , marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă .

6. Am înțeles și consimțim ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare , să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei .

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi .

Data **28.06.2019**, în calitate de **director** , legal

autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „Clemantin” director – **Vasilos N.**

## ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate (% din prețul total ofertat ) de subantreprenor
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă : 10 % (din prețul total ofertat) în cuantum de : 202 392.05 mii lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (5 ani) luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

**OFERTANT:** SRL CLEMANTIN

**SEMNATURA:** SEMNAT ELECTRONIC

27 iunie 2019

Nr.S750/ E00306

Beneficiarul: Inspectoratul General al Politiei al MAI  
adresa: mun. Chisinau str. Tiraspol 11/1

**GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD 1917800258/750**

„27” iunie 2019

mun. Balti

1. În baza prezentării la data de 27 iunie 2019 de către SRL „CLEMANTIN”, adresa: mun. Balti, str. Victoriei, nr.90/A, numărul de identificare de stat-cod fiscal 1003602015796 (numită în continuare Ordonator) al anuntului de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr. 2 „Pelinia”, sat. Pelinia, r-nul Drochia (numit în continuare „Concurs”), B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **Douazeci mii (20000,00)MDL**, în favoarea Inspectoratul General al Politiei al MAI (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs, Ordonatorul își reține sau își modifică cererea;
- după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
  - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
  - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă până la data de „26” august 2019, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**Semnăturile persoanelor autorizate:**

Rosca Valentina  
Director adjunct  
a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

Dobrenco Lidmila  
Contabilul-șef al sucursalei Bșlți  
a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

L.Ș.

Cont corespondent al B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. – 35213805  
BIC-AGRNMD2X; numărul de identificare de stat-codul fiscal 1002600003778

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.  
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărima capitalului social – 207 526 800 lei.  
Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.

Site: www.maib.md  
E-mail: aib@maib.md  
Tel: /373 22/ 268 999  
Fax: /373 22/ 228 058

**Grafic**  
de executie a lucrarilor

**“Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia“**

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2019						Anul 2020	
		Lunile						Lunile	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
1.	Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)								
2.	Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)								
3.	Retele interioare apeduct si canalizare								
4.	Incalzire si ventilare								
5.	Cazangerie								
6.	Retele de gaze interioare								
7.	Lucrari electrotehnice IEI/EEF								
8.	Retea de telecomunicatie								
9.	Sistemul antiincendiu								
10.	Sistemul de paza								
11.	REAE, Retele -0,4kV								
12.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.								
13.	Retele de gaze exterioare								

14.	Sistematizari verticale							
15.	Pavaj							
16.	Spatii verzi							

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nicolae Vasilos

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumire firmei și sigiliu: SRL "Clemantin"


IDNO: 1003602015796

TVA : 1201074

C/B: 225121101670

C/D: AGRNMD2X750

Banca: Moldova Agroindbank S.A.  
filiala Balti



mun. Balti, str. Victoriei 90A

Tel/Fax: +373 (231) 3-31-30

Mobil: +373 69143622

Email: [clemantin@mail.ru](mailto:clemantin@mail.ru)

Web: [www.clemantin.md](http://www.clemantin.md)

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

## Inspectoratul de Poliție Drochia

Confirmăm faptul, că SRL Clemantin a examinat amplasamentul, a vizitat obiectul și a făcut cunoștință cu proiectul de execuție Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr. 2 "Pelenia", sat. Pelenia, r-nul Drochia

Cu respect,  
Director



Vasilos N.

Șef adjunct al IP Drochia  
comisar principal Marin Kovac

Confirmaț :



DEVIZ LOCAL № 2-1-1.....	2
DEVIZ LOCAL № 2-1-2.....	54
DEVIZ LOCAL № 2-1-3.....	75
DEVIZ LOCAL № 2-1-4.....	87
DEVIZ LOCAL № 2-1-5.....	105
DEVIZ LOCAL № 2-1-6.....	115
DEVIZ LOCAL № 2-1-7.....	123
DEVIZ LOCAL № 2-1-8.....	137
DEVIZ LOCAL № 2-1-9.....	145
DEVIZ LOCAL № 2-1-10.....	155
DEVIZ LOCAL № 4-1-1.....	163
DEVIZ LOCAL № 6-1-1.....	174
DEVIZ LOCAL № 6-1-2.....	185
DEVIZ LOCAL № 7-1-1.....	208
DEVIZ LOCAL № 7-1-2.....	213
DEVIZ LOCAL № 7-1-3.....	219



# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)

Valoarea de deviz 932 488,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare constructie existenta</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	180,80	15,56 15,36	2 813,44 2 777,28
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	3,60	113,17 113,17	407,41 407,41
3	RpCH32A	Desfacerea tavanului - plansee de lemn, inclusiv nuiele impletite, podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate	m2	112,05	17,92 17,62	2 008,43 1 974,81
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,00	19,48 19,48	506,46 506,46
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	23,40	19,48 19,48	455,82 455,82
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	8,46	186,47 183,20	1 577,56 1 549,88
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	32,36	186,47 183,20	6 034,27 5 928,39

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,24	181,37 178,10	587,64 577,04
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	112,05	19,62 18,09	2 198,21 2 026,78
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	165,12	13,65 12,52	2 254,31 2 067,73
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	96,80	13,65 12,52	1 321,57 1 212,19
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	120,00	57,98 57,98	6 957,00 6 957,00
13	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	120,00	32,47 32,47	3 895,92 3 895,92
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	120,00	21,84 0,00	2 620,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 638,84
		<b>Total Lucrari de demolare constructie existenta Inklusiv salariu</b>				<b>33 638,84 30 336,71</b>
		<b>2. Pereti si pereti despartitori</b>				
		<b>2.1. Pereti si pereti despartitori (SAC nr IV)</b>				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II	m3	25,90	996,95 172,53	25 820,99 4 468,62
16	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (inclusiv bloc de	m3	8,74	1 732,30 252,31	15 140,28 2 205,16

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare cota +3,000)				
		<i>Total</i>	Lei			40 961,27
		<b>Total Pereti si pereti despartitori (SAC nr IV) Inclusiv salariu</b>				<b>40 961,27 6 673,78</b>
		<b>2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)</b>				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Elemente de jonctiune E1=305 buc)	kg	457,50	23,97 9,74	10 967,39 4 455,96
18	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (d4 VR-1 STAS 23279-85)	kg	55,00	19,37 3,20	1 065,35 176,01
		<i>Total</i>	Lei			12 032,74
		<b>Total Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV) Inclusiv salariu</b>				<b>12 032,74 4 631,97</b>
		<i>Total</i>	Lei			52 994,01
		<b>Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>52 994,01 11 305,75</b>
		<b>3. Acoperis</b>				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic.	m3	3,791	4 804,55 1 043,55	18 214,05 3 956,10
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,791	166,01 39,42	629,36 149,45
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de	m2	280,00	19,22 11,60	5 382,09 3 246,60

1	2	3	4	5	6	7
		difuzie)				
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria-2.52mc)	m2	280,00	42,84 13,68	11 995,79 3 830,99
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,52	41,62 7,88	104,87 19,87
24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul.	100m2	2,52	591,50 146,56	1 490,59 369,33
25	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente.	buc	83,00	20,55 16,70	1 705,39 1 385,84
26	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2	55,50	260,35 115,95	14 449,43 6 435,23
27	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect.	m2	55,50	68,52 46,38	3 802,80 2 574,09
28	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - vopsita RAL conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2.	m2	280,00	181,41 53,34	50 793,60 14 934,36
29	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2.	m	51,65	65,90 18,55	3 403,84 958,21
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	67,60	128,63	8 695,52

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv d-150mm.			13,91	940,59
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm.	m	44,80	143,03 16,23	6 407,69 727,24
32	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier - bloc de ventilare BV1	m3	2,36	1 732,31 252,31	4 088,26 595,45
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	17,80	148,70 37,10	2 646,78 660,45
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	181,00	24,26 11,60	4 390,31 2 098,70
35	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35)	m2	181,00	130,64 5,57	23 645,29 1 007,37
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	181,00	64,83 32,47	11 734,60 5 876,35
		<i>Total</i>	Lei			173 580,26
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>173 580,26 49 766,22</b>
		<b>4. Articole de timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue1 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,91	2 555,80 44,06	9 993,18 172,27
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizator hidraulic)	buc	1,00	641,98 90,90	641,98 90,90
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla simpla, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza	m2	2,10	2 555,80 44,06	5 367,19 92,53

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
40	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (U1 - Bloc de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,15	1 522,68 62,61	4 796,45 197,22
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (U3, U4 - Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,49	1 548,43 83,48	22 436,70 1 209,68
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (U2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in	m2	1,47	2 555,81 44,06	3 757,04 64,77

1	2	3	4	5	6	7
		conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)				
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F2, F3 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	21,98	861,16 33,86	18 928,27 744,19
44	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F4 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile	m2	0,98	899,01 43,59	881,03 42,72



1	2	3	4	5	6	7
		blocurilor de fereastră se coordonează cu beneficiarul)				
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu lățimea de 300 - 500 mm	m	17,30	89,62 4,17	1 550,49 72,21
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m	17,30	127,09 4,64	2 198,61 80,23
		<i>Total</i>	Lei			70 550,94
		<b>Total Articole de tâmplărie Inclusiv salariu</b>				<b>70 550,94 2 766,72</b>
		<b>5. Pardoseli</b>				
		<b>5.1. Pardoseli, Parter - P1</b>				
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m <sup>2</sup>	88,50	197,42 51,02	17 471,59 4 515,09
48	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp.	m	92,80	63,79 46,38	5 919,80 4 304,07
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin.	m <sup>2</sup>	88,50	64,83 32,47	5 737,63 2 873,24
50	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 1,0cm (K=2)	m <sup>2</sup>	88,50	21,88 11,13	1 936,26 985,12
51	IzF52A K=0.5	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm	m <sup>2</sup>	88,50	50,75 15,26	4 491,38 1 350,42

1	2	3	4	5	6	7
		(pardoseala). (K=0,5)				
52	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	88,50	8,91 2,32	788,27 205,23
		<i>Total</i>	Lei			36 344,93
		<b>Total Pardoseli, Parter - P1 Inclusiv salariu</b>				<b>36 344,93 14 233,17</b>
		<b>5.2. Pardoseli, Parter - P2</b>				
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	22,70	197,42 51,02	4 481,42 1 158,11
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	22,70	64,83 32,47	1 471,70 736,98
55	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	22,70	21,88 11,13	496,64 252,68
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	22,70	26,27 11,60	596,33 263,21
57	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	22,70	50,75 15,26	1 152,02 346,38

1	2	3	4	5	6	7
58	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	22,70	8,91 2,32	202,19 52,64
		<i>Total</i>	Lei			8 400,30
		<b>Total Pardoseli, Parter - P2 Inclusiv salariu</b>				<b>8 400,30 2 810,00</b>
		<b>5.3. Pardoseli, Parter - P3</b>				
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	20,10	299,94 60,29	6 028,81 1 211,91
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	20,10	26,27 11,60	528,01 233,06
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	20,10	64,83 32,47	1 303,12 652,56
62	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	20,10	21,88 11,13	439,77 223,74
63	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	20,10	50,75 15,26	1 020,07 306,71
64	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	20,10	8,91 2,32	179,03 46,61

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat				
		<i>Total</i>	Lei			9 498,81
		<b>Total Pardoseli, Parter - P3 Inclusiv salariu</b>				<b>9 498,81 2 674,59</b>
		<b>5.4. Pardoseli, Parter - P4</b>				
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	9,30	197,42 51,02	1 836,01 474,47
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,30	64,83 32,47	602,93 301,93
67	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	9,30	21,88 11,13	203,48 103,52
68	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	9,30	50,75 15,26	471,98 141,91
69	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie	m2	9,30	8,91 2,32	82,84 21,57

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoasa cationica, intr-un strat				
		<i>Total</i>	Lei			3 197,24
		<b>Total Pardoseli, Parter - P4 Inclusiv salariu</b>				<b>3 197,24 1 043,40</b>
		<b>5.5. Pardoseli, Parter - P5</b>				
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	6,00	197,42 51,02	1 184,51 306,11
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,00	64,83 32,47	389,00 194,80
72	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	6,00	21,88 11,13	131,27 66,79
		<i>Total</i>	Lei			1 704,78
		<b>Total Pardoseli, Parter - P5 Inclusiv salariu</b>				<b>1 704,78 567,70</b>
		<i>Total</i>	Lei			59 146,06
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>59 146,06 21 328,86</b>
		<b>6. Finisari interioare</b>				
		<b>6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane</b>				
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	108,60	181,10 61,22	19 667,10 6 648,67
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	32,00	115,52	3 696,73

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			66,44	2 126,06
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	32,00	3,07 1,39	98,12 44,52
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,00	84,17 70,96	2 693,34 2 270,76
77	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2	-32,00	34,06 28,76	-1 089,88 -920,18
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,00	23,29 20,41	745,15 653,03
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	32,00	3,07 1,39	98,12 44,52
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	32,00	29,33 20,41	938,41 653,03
		<i>Total</i>	Lei			26 847,09
		<b>Total Finisari interioare, Parter - Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>26 847,09 11 520,41</b>
		<b>6.2. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol, Cazangerie)</b>				
81	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2	379,05	74,02 55,66	28 059,14 21 096,41

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	379,05	3,61 1,39	1 367,00 527,41
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	379,05	43,73 30,56	16 574,17 11 581,93
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	379,05	16,14 9,28	6 116,80 3 516,07
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	379,05	23,29 20,41	8 826,57 7 735,35
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	379,05	3,07 1,39	1 162,32 527,41
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	379,05	29,33 20,41	11 115,80 7 735,35
		<i>Total</i>	Lei			73 221,80
		<b>Total Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol, Cazangerie) Inklusiv salariu</b>				<b>73 221,80 52 719,93</b>
		<b>6.3. Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar)</b>				
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	68,40	74,02 55,66	5 063,30 3 806,87

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton.				
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	42,50	218,13 113,63	9 270,50 4 829,32
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	25,90	3,61 1,39	93,41 36,04
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	25,90	43,73 30,56	1 132,48 791,38
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,90	16,14 9,28	417,95 240,25
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,90	23,29 20,41	603,11 528,55
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	25,90	3,07 1,39	79,42 36,04
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	25,90	29,33 20,41	759,53 528,55
		<i>Total</i>	Lei			17 419,70



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar) Inclusiv salariu</b>				<b>17 419,70</b> <b>10 797,00</b>
		<b>6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar)</b>				
96	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	40,60	74,03 55,66	3 005,42 2 259,64
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	40,60	218,13 113,63	8 856,05 4 613,42
		<i>Total</i>	Lei			11 861,47
		<b>Total Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar) Inclusiv salariu</b>				<b>11 861,47</b> <b>6 873,06</b>
		<i>Total</i>	Lei			129 350,06
		<b>Total Finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>129 350,06</b> <b>81 910,40</b>
		<b>7. Finisari exterioare</b>				
		<b>7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri</b>				
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	187,52	101,80 78,85	19 089,56 14 785,20

1	2	3	4	5	6	7
99	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren FS-25, gr 50mm).	m2	169,40	152,26 79,68	25 793,54 13 497,94
100	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm, Cornier din aluminiu - 60,4 ml)	m2	18,12	151,00 79,68	2 736,03 1 443,82
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor	m2	187,52	3,07 1,39	575,02 260,92
102	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	169,40	37,83 20,87	6 408,89 3 535,55
103	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,12	37,83 20,87	685,52 378,18
104	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la coloane	m2	9,60	101,80 78,85	977,27 756,92
105	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavanul intrarii principale (copertina)	m2	6,00	84,17 70,96	505,00 425,77
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a coloanelor si tavan copertina	m2	15,60	3,07 1,39	47,84 21,71
107	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	15,60	37,83 20,87	590,19 325,59

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la coloane si tavan copertina executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
108	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	169,40	22,03 16,23	3 732,63 2 749,87
		<i>Total</i>	Lei			61 141,49
		<b>Total Finisari exterioare - Pereti si glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>61 141,49 38 181,47</b>
		<b>7.2. Finisari exterioare - Soclu</b>				
109	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	53,80	50,06 6,49	2 693,39 349,33
110	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm	m2	53,80	210,25 100,88	11 311,56 5 427,15
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,80	101,80 78,85	5 476,85 4 241,91
112	CI07A	Placaj din placi ceramice executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Dimensiunile, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul).	m2	53,80	375,58 222,62	20 206,14 11 977,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			39 687,94
		<b>Total Finisari exterioare - Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>39 687,94 21 995,56</b>
		<b>7.3. Finisari exterioare - Pereul</b>				
113	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,36	95,54 95,54	607,65 607,65
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,36	14,38 14,38	91,44 91,44
115	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	6,36	42,41 40,35	269,73 256,63
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,36	381,08 45,92	2 423,64 292,03
117	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	63,60	141,19 41,74	8 979,48 2 654,79
118	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	63,60	13,90 1,86	883,77 117,99
		<i>Total</i>	Lei			13 255,71
		<b>Total Finisari exterioare - Pereul Inclusiv salariu</b>				<b>13 255,71 4 020,53</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>7.4. Finisari exterioare - Scara Sc 1, Sc 2.</b>				
119	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Gresie antiderpanta pentru exterior. Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	15,10	197,78 54,73	2 986,43 826,40
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	94,16 32,47	1 421,84 490,23
		<i>Total</i>	Lei			4 408,27
		<b>Total Finisari exterioare - Scara Sc 1, Sc 2. Inclusiv salariu</b>				<b>4 408,27 1 316,63</b>
		<i>Total</i>	Lei			118 493,41
		<b>Total Finisari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>118 493,41 65 514,19</b>

		Total	Lei	637 753,58
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	59 158,99
		Transport	4 %	14 693,26
		Total		711 605,83
		Cheltuieli de regie	5 %	35 580,29
		Total		747 186,12
		Beneficiu de deviz	4 %	29 887,44
		Total		777 073,56
		TVA	20 %	155 414,72
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>932 488,28 262 928,85</b>

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)

Valoarea de deviz 932 488,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 102,1214	46,38	51 116,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	157,3020	46,38	7 295,67
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	305,0810	46,38	14 149,66
4.	7123010010200	Betonist	h-om	50,8800	46,38	2 359,81
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5750	46,38	165,81
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,1362	46,38	1 536,85
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	158,7600	46,38	7 363,29
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	76,7678	46,38	3 560,49
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,3398	46,38	711,46
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	380,6550	46,38	17 654,78
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	475,4280	46,38	22 050,38
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,9648	46,38	2 085,46
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	502,5430	46,38	23 307,95
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	371,4726	46,38	17 228,91
15.	7212030022700	Sudor	h-om	4,5750	46,38	212,19
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	331,2505	46,38	15 363,40
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	46,38	88,12
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,3580	46,38	294,88
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	86,9250	46,38	4 031,58
20.	7422010060100	Timplar	h-om	315,7103	46,38	14 642,64
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,9028	46,38	5 143,67
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	796,8665	46,38	36 958,65
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	206,5914	46,38	9 581,70
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,9074	46,38	6 025,10
<b>Total manopera</b>						<b>262 928,85</b>

### Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	3,1080	265,00	823,62
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,8625	25,00	171,56
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	21,3160	3,20	68,21
4.	1212121212121	apa	m3	2,8627	20,60	58,97
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	23,3100	685,00	15 967,35
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3140	265,00	1 938,21

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,4318	265,00	5 414,42
8.	1421302200467	Concentrat celular	l	17,5750	16,70	293,50
9.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	2,8120	161,50	454,14
10.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,8470	265,00	224,46
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,6600	25,00	41,50
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,7785	0,50	17,40
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,5708	3 000,00	7 712,40
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,4549	3 000,00	1 364,70
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1016	3 000,00	304,80
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0379	3 000,00	113,70
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	3,5256	3 000,00	10 576,80
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0186	3 000,00	55,80
19.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,7770	3 000,00	2 331,00
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 345,4600	0,01	53,46
21.	2010237318750	Distantieri	buc	15,4000	0,50	7,70
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0203	3 000,00	60,90
23.	2030112930100	Usi interioare din MDF (U1)	m2	3,1500	1 450,00	4 567,50
24.	2030112930200	Usi interioare din MDF (U3, U4)	m2	14,4900	1 450,00	21 010,50
25.	2030112938250	Ferestre din mase plastice (F1, F2, F3)	m2	21,9800	770,00	16 924,60
26.	2030112938350	Ferestre din mase plastice (F4)	m2	0,9800	770,00	754,60
27.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	18,2709	16,50	301,47
28.	2051142950700	Dibluri	buc	0,3514	0,35	0,13
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	53,0640	0,40	21,23
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	228,4900	1,20	274,19
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1152	120,00	13,82
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	21,5647	12,00	258,78
33.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	19,0800	28,70	547,60
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,8710	16,75	232,34
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	90,2400	21,95	1 980,76
36.	23203226000361	Gudron	kg	9,7808	8,20	80,20
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	253,4000	7,20	1 824,48
38.	2413217300010	Cleme	buc	22,8480	23,35	533,50
39.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	42,1800	21,95	925,85
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,4109	24,85	283,56
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,7615	89,00	1 313,78
42.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,5624	89,00	50,06
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	100,8105	10,00	1 008,11
44.	2416586115303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	60,7425	13,60	826,10
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	174,7800	17,50	3 058,65
46.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	129,9968	23,50	3 054,92
47.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1463	36,00	5,27
48.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,9900	36,00	359,64
49.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	83,3597	12,00	1 000,32
50.	24302261000001	Fuga	kg	86,8221	11,45	994,13
51.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08

52.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,6600	36,00	239,76
53.	2430226100801	Grund din acril	kg	10,5450	36,00	379,62
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,8140	13,60	38,27
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	60,3636	11,45	691,16
56.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,1777	65,50	339,15
57.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9,4350	36,00	339,66
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,7154	2,70	23,53
59.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6600	28,70	191,14
60.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	5,5500	45,00	249,75
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	60,7425	1,70	103,26
62.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	508,0032	1,90	965,21
63.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	974,9328	1,90	1 852,37
64.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	974,9328	5,06	4 933,16
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,4020	24,85	84,54
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	24,3612	0,50	12,18
67.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	14,7000	15,50	227,85
68.	252110672393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300-500 mm	m	17,3000	83,25	1 440,22
69.	2521302612902	Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35	m2	182,8100	112,50	20 566,12
70.	2521302612907	Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm	m2	19,5823	18,75	367,17
71.	2521302622907	Placi polistiren FS-25, gr 50mm	m2	183,0706	31,25	5 720,96
72.	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	58,1417	62,50	3 633,86
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	75,5760	0,50	37,79
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	722,7890	6,00	4 336,74
75.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,8130	820,00	1 486,66
76.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 462,2000	3,15	14 055,93
77.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	29,4000	45,85	1 347,99
78.	2651122100000	Ciment	kg	2 109,0000	1,40	2 952,60
79.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,2800	1,40	12,99
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 905,3950	1,40	9 667,55
81.	26511221004022	Ciment M-400	kg	576,6450	1,40	807,30
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	436,2420	1,20	523,49
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,3730	1,70	61,83
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 071,1430	1,70	5 220,95
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	460,9385	2,70	1 244,53
86.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	66,8200	0,30	20,04
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	147,3065	120,85	17 801,99
88.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofob	m2	33,7680	22,25	751,34
89.	2663102101101	Beton B150	m3	6,5190	950,00	6 193,05
90.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,5900	820,00	2 123,80
91.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	12,9217	960,00	12 404,84
92.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	889,3757	2,25	2 001,09
93.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,9256	19,35	269,46



94.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	87,2550	87,50	7 634,81
95.	2670112204151	Placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm	m2	21,3160	208,35	4 441,19
96.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	94,6560	12,50	1 183,20
97.	2670112213000	Placi ceramice la soclu	m2	59,2661	120,85	7 162,31
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	361,6530	3,50	1 265,78
99.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,4970	8,20	45,08
100.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,4655	8,20	61,22
101.	2682132601465	Pelicola de difuzie	m2	331,6600	6,25	2 072,88
102.	2682132601626	Carton bitumat	m2	59,1800	8,20	485,28
103.	2682132602465	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	214,3945	10,50	2 251,14
104.	2682132610465	Folie suplimentara polimerica (Izolatie fonica)	m2	50,6966	12,20	618,50
105.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,6603	44,25	161,97
106.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	147,0000	18,35	2 697,45
107.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	103,7295	18,35	1 903,44
108.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	338,1000	87,50	29 583,75
109.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	11,7600	45,85	539,20
110.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	47,9808	51,00	2 447,02
111.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	73,1094	45,35	3 315,51
112.	2710602101100	Otel beton OB 37 d4 VR-1 STAS 23279-85	kg	56,3750	15,35	865,36
113.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	60,7600	3,65	221,77
114.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,5550	4,60	135,95
115.	2710703520285	Profil de suport	m	70,7520	6,70	474,04
116.	2732103646100	Lambriu de brad 95x12mm, clasa A	m2	61,0500	87,50	5 341,88
117.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	114,0300	112,50	12 828,38
118.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5750	14,60	66,80
119.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5500	14,60	8,03
120.	2743123549126	Opritori de zapada	m	51,6500	45,85	2 368,15
121.	2743123549127	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=150-300 mm	m	17,3000	120,25	2 080,32
122.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	457,5000	13,50	6 176,25
	2812106306003	Profil din metal usor	m	49,2100	15,25	750,45

123.						
124.	2812106316050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ue1)	m2	3,9100	2 450,00	9 579,50
125.	2812106326050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ue2)	m2	2,1000	2 450,00	5 145,00
126.	2812106336050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U2)	m2	1,4700	2 450,00	3 601,50
127.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,8894	15,50	199,79
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,5555	15,50	644,10
129.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,5607	15,50	8,69
130.	2873147300863	Agrafe	kg	4,6725	15,50	72,42
131.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2875	39,00	89,21
132.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	28,4325	45,00	1 279,46
133.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	537,9200	0,35	188,27
134.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,4240	44,00	502,66
135.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	520,6704	0,10	52,07
136.	2874115837745	Suruburi	buc	696,2800	0,10	69,63
137.	2874136313300	Diblu din metal	buc	434,4000	0,40	173,76
138.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 462,3992	0,55	804,32
139.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,3730	15,50	176,28
140.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,3868	35,35	649,97
141.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,9256	68,35	951,81
142.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,8480	43,35	990,46
143.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,4240	46,35	529,50
144.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,4240	23,35	266,75
145.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,9256	44,00	612,73
146.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	97,4792	23,35	2 276,14
147.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 646,0000	0,50	1 323,00
148.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 226,9680	0,01	62,27

149.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	24,9000	3,50	87,15
150.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	550,00	550,00
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,7040	2,08	61,78
152.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6360	20,60	13,10
153.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,4390	20,60	709,43
154.	4100126202818	Apa	m3	14,6864	20,60	302,53
155.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,8510	3,50	188,47
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>367 331,53</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,7735	66,00	117,04
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5687	150,00	85,30
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6712	45,00	120,20
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3356	45,00	60,10
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,9193	10,00	129,20
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,2081	10,00	122,08
7.	2922140007000	Macara	h-ut	14,0780	150,00	2 111,70
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,8966	10,00	228,97
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,9800	25,00	124,50
10.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	3,3043	15,00	49,57
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,8719	25,00	21,80
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	96,2899	10,00	962,91
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,5372	10,00	115,36
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,2722	15,00	139,08
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1272	150,00	19,08
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5148	35,00	18,02
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3816	15,00	5,72
18.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,9102	15,00	13,65
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,8068	15,00	147,09
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,5251	10,00	25,25
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,2186	10,00	32,19
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,7977	15,00	56,97
23.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	160,9300	0,70	112,65
24.	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,2510	25,00	31,28
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1891	120,00	22,69
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,8400	120,00	2 620,80

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>7 493,20</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	Lei	637 753,58
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	59 158,99
Transport	4 %	14 693,26
Total		711 605,83
Cheltuieli de regie	5 %	35 580,29
Total		747 186,12
Beneficiu de deviz	4 %	29 887,44
Total		777 073,56
TVA	20 %	155 414,72

**Total deviz: 932 488,28**

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare constructie existenta</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			15,56 ----- 15,36
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	46,38	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	7,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 813,44
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			113,17 ----- 113,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,38	20,41
		<i>Total</i>	Lei			407,41
3	RpCH32A	Desfacerea tavanului - plansee de lemn, inclusiv nuiete impletite, podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate	m2			17,92 ----- 17,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	46,38	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			2 008,43
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,48 ----- 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
		<i>Total</i>	Lei			506,46
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			19,48 ----- 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
		<i>Total</i>	Lei			455,82
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			186,47 ----- 183,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			1 577,56
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3			186,47 ----- 183,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			6 034,27
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			181,37 ----- 178,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	46,38	157,23
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			587,64
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			19,62 ----- 18,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	9,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	9,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			2 198,21
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			13,65 ----- 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 254,31
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			13,65 ----- 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 321,57
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			57,98 ----- 57,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,38	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			6 957,00
13	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,47 ----- 32,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	46,38	32,47
		<i>Total</i>	Lei			3 895,92
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			21,84 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	120,00	21,84
		<i>Total</i>	Lei			2 620,80
		<b>2. Pereti si pereti despartitori</b>				
		<b>2.1. Pereti si pereti despartitori (SAC nr IV)</b>				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II	m3			996,95 ----- 172,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	685,00	616,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,15	9,45
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	820,00	57,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	820,00	82,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	150,00	55,50
		<i>Total</i>	Lei			25 820,99
16	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (inclusiv bloc de ventilare cota +3,000)	m3			1 732,30 ----- 252,31
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	46,38	211,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,15	1 244,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,51
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,40	72,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	1,20	15,50
	00000052	Nisip	m3	0,2800	265,00	74,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	20,60	10,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	15,00	1,23
		<i>Total</i>	Lei			15 140,28
		<b>2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)</b>				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Elemente de jonctiune E1=305 buc)	kg			23,97 ----- 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	Lei			10 967,39
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (d4 VR-1 STAS 23279-85)	kg			19,37 ----- 3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602101100	Otel beton OB 37 d4 VR-1 STAS 23279-85	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 065,35
		<b>3. Acoperis</b>				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic.	m3			4 804,55 ----- 1 043,55
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,36
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,99
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm,	m3	0,9300	3 000,00	2 789,98

1	2	3	4	5	6	7
		calit, a II a				
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,98
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,50	52,70
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	24,85	74,80
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,20	21,16
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,50	46,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,20	11,89
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
		Total	Lei			18 214,05
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			166,01 39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,42
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,60	4,74
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,75	16,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	66,00	0,33
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	Lei			629,36
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie)	m2			19,22 11,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132601465	Pelicola de difuzie	m2	1,1500	6,25	7,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			5 382,09
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria-2.52mc)	m2			42,84 13,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 000,00	27,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,50	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			11 995,79
23	CN51D	Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: grinzi, cosoroabe.	m3			41,62 7,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	46,38	7,88
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,3500	24,85	33,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	66,00	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		Total	Lei			104,87
24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme inclusiv lambriul.	100m2			591,50 146,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	46,38	146,56
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,60	16,27
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	12,00	72,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	12,00	276,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	36,00	1,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,75	67,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	66,00	1,52



1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	35,00	3,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	120,00	6,72
		<i>Total</i>	Lei			1 490,59
25	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente.	buc			20,55 ----- 16,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1800	46,38	8,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0200	25,00	0,50
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			1 705,39
26	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2			260,35 ----- 115,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,38	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2732103646100	Lambriu de brad 95x12mm, clasa A	m2	1,1000	87,50	96,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,50	1,55
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	42,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	45,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			14 449,43
27	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect.	m2			68,52 ----- 46,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,70	3,44
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	36,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
		<i>Total</i>	Lei			3 802,80
28	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - vopsita RAL conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2.	m2			181,41 ----- 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,35	9,63
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,85	4,81
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,85	1,93
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,50	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			50 793,60
29	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2.	m			65,90 ----- 18,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2743123549126	Opritori de zapada	m	1,0000	45,85	45,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			3 403,84
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm.	m			128,63 ----- 13,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	45,35	49,05
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	23,35	33,67
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,35	3,99
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,35	3,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	44,00	9,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	68,35	14,08
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			8 695,52
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm.	m			143,03
						16,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	51,00	54,62
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	43,35	22,11
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	23,35	5,95
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	23,35	11,91
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	44,00	11,22
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	46,35	11,82
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,35	9,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 407,69
32	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier - bloc de ventilare BV1	m3			1 732,31
						252,31
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	46,38	211,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,15	1 244,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,53
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,40	72,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	1,20	15,50
	00000052	Nisip	m3	0,2800	265,00	74,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	20,60	10,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	15,00	1,23
		<i>Total</i>	Lei			4 088,26
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,70
						37,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	18,35	106,93
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,50	0,49
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,50	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 646,78
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2			24,26
						11,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132602465	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	1,1500	10,50	12,44
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			4 390,31
35	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm	m2			130,64
						5,57

1	2	3	4	5	6	7
		M35)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2521302612902	Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35	m2	1,0100	112,50	113,62
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,30	0,08
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	7,20	10,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,20	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			23 645,29
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			64,83 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			11 734,60
		<b>4. Articole de timplarie</b>				
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue1 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			2 555,80 44,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2812106316050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ue1)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	65,50	11,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			9 993,18
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizator hidraulic)	buc			641,98 90,90
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	550,00	550,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08
		<i>Total</i>	Lei			641,98
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7	m2			2 555,80 44,06

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv . (Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla simpla, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2812106326050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ue2)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	65,50	11,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			5 367,19
40	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (U1 - Bloc de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			1 522,68 <hr/> 62,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	46,38	49,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	46,38	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2030112930100	Usi interioare din MDF (U1)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	15,50	0,77
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	8,20	2,46
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	44,25	6,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			4 796,45
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (U3, U4 - Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			1 548,43 <hr/> 83,48
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,38	68,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2030112930200	Usi interioare din MDF (U3, U4)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,50	1,32
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,20	3,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	44,25	9,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			22 436,70
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			2 555,81

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (U2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)				44,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2812106336050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U2)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,50	11,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			3 757,04
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F2, F3 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			861,16 33,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	46,38	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2030112938250	Ferestre din mase plastice (F1, F2, F3)	m2	1,0000	770,00	770,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,50	10,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			18 928,27
44	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F4 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor	m2			899,01 43,59

1	2	3	4	5	6	7
		de fereastră se coordonează cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2030112938350	Ferestre din mase plastice (F4)	m2	1,0000	770,00	770,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,00	62,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,50	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			881,03
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m			89,62 ----- 4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	252110672393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300-500 mm	m	1,0000	83,25	83,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 550,49
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m			127,09 ----- 4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2743123549127	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=150-300 mm	m	1,0000	120,25	120,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 198,61
		<b>5. Pardoseli</b>				
		<b>5.1. Pardoseli, Parter - P1</b>				
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			197,42 ----- 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<i>Total</i>	Lei			17 471,59
48	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			63,79 ----- 46,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	265,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,60	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	12,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			5 919,80
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			64,83

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.				32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			5 737,63
50	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			21,88 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			1 936,26
51	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			4 491,38
52	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			788,27
		<b>5.2. Pardoseli, Parter - P2</b>				
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,42 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<i>Total</i>	Lei			4 481,42
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			64,83 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			1 471,70
55	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			21,88 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			496,64
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2			26,27 11,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132610465	Folie suplimentara polimerica (Izolatie fonica)	m2	1,1500	12,20	14,45
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			596,33
57	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			1 152,02
58	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			202,19



1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.3. Pardoseli, Parter - P3</b>				
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2			299,94 60,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,38	53,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2670112204151	Placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm	m2	1,0500	208,35	220,95
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,20	3,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			6 028,81
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2			26,27 11,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132610465	Folie suplimentara polimerica (Izolatie fonica)	m2	1,1500	12,20	14,45
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			528,01
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			64,83 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			1 303,12
62	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			21,88 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Total	Lei			439,77
63	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		Total	Lei			1 020,07
64	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			8,91 2,32

1	2	3	4	5	6	7
		la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			179,03
		<b>5.4. Pardoseli, Parter - P4</b>				
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,42 ----- 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Total</i>	Lei			1 836,01
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			64,83 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			602,93
67	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			21,88 ----- 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			203,48
68	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 ----- 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			471,98
69	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 ----- 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			82,84
		<b>5.5. Pardoseli, Parter - P5</b>				
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,42 ----- 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<i>Total</i>	Lei			1 184,51
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			64,83 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			389,00
72	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			21,88 ----- 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			131,27
		<b>6. Finisari interioare</b>				
		<b>6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane</b>				
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2			181,10 ----- 61,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	57,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	112,50	118,13

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			19 667,10
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			115,52 ----- 66,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	66,44
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofob	m2	1,0500	22,25	23,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,70	14,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,70	0,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,60	1,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			3 696,73
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			3,07 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			98,12
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,17 ----- 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 693,34
77	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2			34,06 ----- 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,38	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			-1 089,88
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,29 ----- 20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			745,15
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			3,07 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			98,12
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			29,33 ----- 20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			938,41
		<b>6.2. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol, Cazangerie)</b>				
81	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			74,02 ----- 55,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			28 059,14
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2			3,61 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586115303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			1 367,00
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			43,73 ----- 30,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	30,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			16 574,17
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 ----- 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			6 116,80
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,29 ----- 20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			8 826,57
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2			3,07 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			1 162,32
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			29,33 ----- 20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			11 115,80
		<b>6.3. Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar)</b>				
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			74,02 ----- 55,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			5 063,30
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			218,13 ----- 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	87,50	91,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,45	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			9 270,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2			3,61 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586115303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			93,41
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			43,73 30,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	30,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			1 132,48
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			417,95
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,29 20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			603,11
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			79,42
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			29,33 20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			759,53
		<b>6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (Bucatarie, Vestiar)</b>				
96	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			74,03 55,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			3 005,42
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			218,13 ----- 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	87,50	91,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,45	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			8 856,05
		<b>7. Finisari exterioare</b>				
		<b>7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri</b>				
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,80 ----- 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			19 089,56
99	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren FS-25, gr 50mm).	m2			152,26 ----- 79,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,06	20,44
	2521302622907	Placi polistiren FS-25, gr 50mm	m2	1,0700	31,25	33,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,65	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,55	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			25 793,54
100	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm, Cornier din aluminiu - 60,4 ml)	m2			151,00 ----- 79,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82



1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,06	20,44
	2521302612907	Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm	m2	1,0700	18,75	20,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	3,3200	3,65	12,24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,55	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		Total	Lei			2 736,03
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor	m2			3,07 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	Lei			575,02
102	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			37,83 ----- 20,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	23,50	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06
		Total	Lei			6 408,89
103	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			37,83 ----- 20,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	23,50	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06
		Total	Lei			685,52
104	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la coloane	m2			101,80 ----- 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		Total	Lei			977,27
105	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavanul intrarii principale (copertina)	m2			84,17 ----- 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		Total	Lei			505,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a coloanelor si tavan copertina	m2			3,07 ----- 1,39

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			47,84
107	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la coloane si tavan copertina executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			37,83 20,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	23,50	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			590,19
108	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			22,03 16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	265,00	1,33
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,50	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	66,00	0,66
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,70	0,66
		<i>Total</i>	Lei			3 732,63
		<b>7.2. Finisari exterioare - Soclu</b>				
109	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			50,06 6,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	46,38	6,49
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,95	32,92
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,20	9,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,09
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 693,39
110	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm	m2			210,25 100,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	46,38	83,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	46,38	17,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,06	20,44
	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	1,0700	62,50	67,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,00	7,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,55	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	10,00	2,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			11 311,56
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			101,80 78,85

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			5 476,85
112	CI07A	Placaj din placi ceramice executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Dimensiunile, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul).	m2			375,58 ----- 222,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	46,38	166,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	46,38	55,66
	2670112213000	Placi ceramice la soclu	m2	1,0800	120,85	133,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	11,45	12,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,01	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	1,90	6,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			20 206,14
		<b>7.3. Finisari exterioare - Pereul</b>				
113	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 ----- 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			607,65
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 ----- 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			91,44
115	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			42,41 ----- 40,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,38	40,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			269,73
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			381,08 ----- 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			2 423,64
117	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			141,19 ----- 41,74

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102101101	Beton B150	m3	0,1025	950,00	97,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,60	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			8 979,48
118	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			13,90 ----- 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	0,1500	21,95	3,29
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	120,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,20	0,12
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	28,70	8,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			883,77
		<b>7.4. Finisari exterioare - Scara Sc 1, Sc 2.</b>				
119	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Gresie antiderpanta pentru exterior. Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,78 ----- 54,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	46,38	54,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,25	10,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	11,45	5,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	10,00	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Total</i>	Lei			2 986,43
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,16 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			1 421,84

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)**

**Valoarea de deviz 428 951,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	337,50 0,00	371,25 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,50	95,54 95,54	1 385,37 1 385,37
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	208,00	12,72 0,00	2 645,76 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,245	77,76 16,70	96,81 20,79
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	337,51 0,00	286,88 0,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5	t	110,00	12,72 0,00	1 399,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km.				
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,85	77,75 16,69	66,09 14,19
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,40	1 487,35 8,80	594,94 3,52
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	85,00	14,38 14,38	1 222,11 1 222,11
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	85,00	42,41 40,35	3 604,90 3 429,80
		<i>Total</i>	Lei			11 673,31
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>11 673,31 6 075,78</b>
		<b>2. Fundatii</b>				
		<b>2.1. Fundatii - F.m.1</b>				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	381,08 45,92	914,58 110,20
12	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	5,01	1 112,99 204,07	5 576,08 1 022,41
13	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	12,89	1 217,02 204,07	15 687,34 2 630,49
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	445,21	15,18 2,46	6 760,13 1 094,39
15	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 50mm	m2	4,00	84,02 7,42	336,08 29,68

1	2	3	4	5	6	7
		(rost de tasare)				
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,00	78,30 55,66	3 758,21 2 671,49
		<i>Total</i>	Lei			33 032,42
		<b>Total Fundatii - F.m.1 Inclusiv salariu</b>				<b>33 032,42 7 558,66</b>
		<b>2.2. Fundatii - F.m.2</b>				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40	381,07 45,92	152,43 18,37
18	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,348	1 113,10 204,08	387,36 71,02
19	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	3,132	1 217,03 204,07	3 811,75 639,15
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	3,72	15,19 2,46	56,49 9,15
21	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 50mm (rost de tasare)	m2	2,00	84,02 7,42	168,04 14,84
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,00	78,30 55,66	1 409,33 1 001,81
		<i>Total</i>	Lei			5 985,40
		<b>Total Fundatii - F.m.2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 985,40 1 754,34</b>
		<b>2.3. Fundatii - F.i.1</b>				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,25	381,08	95,27

1	2	3	4	5	6	7
					45,92	11,48
24	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,22	1 113,00 204,05	244,86 44,89
25	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,50	1 217,06 204,08	608,53 102,04
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	18,69	15,18 2,46	283,79 45,94
27	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 50mm (rost de tasare)	m2	1,00	84,02 7,42	84,02 7,42
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,80	78,29 55,66	219,22 155,84
		<i>Total</i>	Lei			1 535,69
		<b>Total Fundatii - F.i.1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 535,69 367,61</b>
		<i>Total</i>	Lei			40 553,51
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>40 553,51 9 680,61</b>
		<b>3. Planseu</b>				
		<b>3.1. Planseu cota -0,100</b>				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	100,00	130,94 41,74	13 093,68 4 174,20
30	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	310,00	17,49 1,39	5 422,95 431,33
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,00	381,08	3 810,76



1	2	3	4	5	6	7	
					45,92	459,16	
		<i>Total</i>	Lei				22 327,39
		<b>Total Planseu cota -0,100 Inclusiv salariu</b>					<b>22 327,39 5 064,69</b>
		<b>3.2. Planseu, cota +3.000</b>					
32	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	28,96	1 299,96 245,81	37 646,80 7 118,77	
33	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	2 601,88	15,58 2,64	40 549,40 6 878,48	
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	181,00	74,81 55,66	13 540,79 10 073,74	
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R	buc	450,00	27,07 20,87	12 181,95 9 391,95	
		<i>Total</i>	Lei				103 918,94
		<b>Total Planseu, cota +3.000 Inclusiv salariu</b>					<b>103 918,94 33 462,94</b>
		<i>Total</i>	Lei				126 246,33
		<b>Total Planseu Inclusiv salariu</b>					<b>126 246,33 38 527,63</b>
		<b>4. Carcasa</b>					
36	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	19,50	877,60 178,56	17 113,20 3 481,97	
37	CA04F	Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame	m3	31,80	1 299,96 245,81	41 338,66 7 816,89	
38	CC02K	Armături din otel beton OB 37	kg	496,00	17,53	8 696,19	

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi			4,59	2 277,45
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg	1 361,50	16,19 3,25	22 039,41 4 420,24
40	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	226,30	83,55 60,29	18 908,12 13 644,53
41	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 100mm	m2	8,00	147,15 7,42	1 177,17 59,37
		<i>Total</i>	Lei			109 272,75
		<b>Total Carcasa Inclusiv salariu</b>				<b>109 272,75 31 700,45</b>
		<b>5. Scara</b>				
		<b>5.1. Scara Sc.1</b>				
42	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	1,10	1 299,95 245,82	1 429,94 270,40
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	27,78	15,58 2,64	432,94 73,43
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	60,10	16,14 3,20	970,08 192,33
45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2	8,40	74,81 55,66	628,42 467,51
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40	381,07 45,92	152,43 18,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 613,81
		<b>Total Scara Sc.1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 613,81 1 022,04</b>
		<b>5.2. Scara Sc.2</b>				
47	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	2,28	1 299,96 245,82	2 963,91 560,46
48	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,25	17,49 1,39	266,78 21,21
49	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	60,76	15,58 2,64	946,93 160,63
50	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	110,39	16,14 3,20	1 781,84 353,28
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2	22,40	74,81 55,66	1 675,76 1 246,69
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,80	381,07 45,91	304,86 36,73
		<i>Total</i>	Lei			7 940,08
		<b>Total Scara Sc.2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 940,08 2 379,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			11 553,89
		<b>Total Scara Inclusiv salariu</b>				<b>11 553,89 3 401,04</b>

	Total	Lei	299 299,79
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	20 111,74
	Transport	4 %	7 932,34
	Total		327 343,87
	Cheltuieli de regie	5 %	16 367,20
	Total		343 711,07

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			13 748,44
		Total				357 459,51
		TVA	20 %			71 491,91
		<b>Total deviz:</b>				<b>428 951,42</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>89 385,51</b>

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-2 Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)

**Valoarea de deviz 428 951,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	546,7540	46,38	25 358,45
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	323,4942	46,38	15 003,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	460,7300	46,38	21 368,65
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	207,2400	46,38	9 611,79
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4000	46,38	111,31
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	145,0317	46,38	6 726,57
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	241,5928	46,38	11 205,09
<b>Total manopera</b>						<b>89 385,51</b>

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,3959	265,00	4 344,91
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,1290	265,00	3 214,18
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	9,7500	265,00	2 583,75
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,7475	265,00	3 643,09
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0344	3 000,00	103,20
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7920	3 000,00	2 376,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6631	3 000,00	1 989,30
8.	2010237318750	Distantieri	buc	1 488,8728	0,50	744,43
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	68,3590	68,25	4 665,50
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,5000	1,20	19,80
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0083	120,00	0,99
12.	2320187315789	Decofrol	kg	60,8280	5,00	304,14
13.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	24,7500	7,20	178,20
14.	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	7,0700	62,50	441,87
15.	2521302632917	Polistiren extrudat 100 mm	m2	8,0800	125,00	1 010,00
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 897,7000	1,40	4 056,78
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,9500	0,30	1,49

18.	2663102101100	Beton B7.5	m3	16,0533	850,00	13 645,30
19.	2663102101200	Beton B150	m3	84,9048	950,00	80 659,58
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	684,7784	12,20	8 354,30
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 632,5285	12,20	56 516,85
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,3450	14,60	370,03
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	55,1128	14,60	804,65
24.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	180,0000	8,00	1 440,00
25.	2873116829070	Chingi metalice	kg	18,1040	15,50	280,61
26.	2873122004110	Plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150	kg	328,5025	15,50	5 091,79
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,4565	15,50	255,08
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	152,0700	1,25	190,09
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	152,0700	0,60	91,23
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,5345	45,00	114,05
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,2070	15,50	235,71
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,5000	20,60	175,10
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,1528	20,60	250,36
34.	4100126202818	Apa	m3	7,5760	20,60	156,06
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>198 308,42</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,9850	45,00	269,32
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,9925	45,00	134,66
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
4.	2922140007000	Macara	h-ut	27,3729	150,00	4 105,93
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,0000	10,00	100,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3875	150,00	658,13
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,5160	150,00	77,40
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2000	150,00	30,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8380	150,00	125,70
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	59,5440	10,00	595,44
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6000	15,00	9,00
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1500	10,00	1,50
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,2870	66,00	942,95
14.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,9680	120,00	116,16
15.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,9920	120,00	119,04
16.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,9760	150,00	146,40
17.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0448	150,00	6,72
18.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,8160	150,00	122,40
19.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,7080	120,00	4 044,96
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>11 605,86</b>

Total	Lei	299 299,79
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	20 111,74
Transport	4 %	7 932,34
Total		327 343,87
Cheltuieli de regie	5 %	16 367,20
Total		343 711,07
Beneficiu de deviz	4 %	13 748,44
Total		357 459,51
TVA	20 %	71 491,91

**Total deviz:**

**428 951,42**

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			337,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		<i>Total</i>	Lei			371,25
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 ----- 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			1 385,37
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			12,72 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		<i>Total</i>	Lei			2 645,76
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			77,76 ----- 16,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			96,81
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			337,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,51
		<i>Total</i>	Lei			286,88
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			12,72 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		<i>Total</i>	Lei			1 399,20
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			77,75 ----- 16,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			66,09
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri	100 m3			1 487,35



1	2	3	4	5	6	7
		tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul				8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,38	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,60	8,25
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	150,00	16,80
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	150,00	366,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	150,00	306,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,40
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	150,00	193,50
		<i>Total</i>	Lei			594,94
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38
						14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			1 222,11
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,41
						40,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,38	40,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			3 604,90
		<b>2. Fundatii</b>				
		<b>2.1. Fundatii - F.m.1</b>				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			381,08
						45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			914,58
12	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 112,99
						204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102101100	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	884,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			5 576,08
13	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 217,02
						204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	950,00	988,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			15 687,34
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si	kg			15,18
						2,46

1	2	3	4	5	6	7
		radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 760,13
15	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 50mm (rost de tasare)	m2			84,02 ----- 7,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	1,0100	62,50	63,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,30	0,10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,20	11,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			336,08
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,30 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	68,25	6,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			3 758,21
		<b>2.2. Fundatii - F.m.2</b>				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			381,07 ----- 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			152,43
18	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 113,10 ----- 204,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,56
	2663102101100	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	884,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,49
		<i>Total</i>	Lei			387,36
19	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 217,03 ----- 204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	950,00	988,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			3 811,75
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			15,19 ----- 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			56,49
21	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 50mm (rost de tasare)	m2			84,02 ----- 7,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	1,0100	62,50	63,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,30	0,10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,20	11,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			168,04
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,30 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	68,25	6,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 409,33
		<b>2.3. Fundatii - F.i.1</b>				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			381,08 ----- 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,08
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,88
		<i>Total</i>	Lei			95,27
24	CA03G	Beton B-7,5 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 113,00 ----- 204,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102101100	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	884,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			244,86

1	2	3	4	5	6	7
25	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 217,06 204,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,56
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	950,00	988,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			608,53
26	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			15,18 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			283,79
27	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 50mm (rost de tasare)	m2			84,02 7,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	1,0100	62,50	63,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,30	0,10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,20	11,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	120,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			84,02
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,29 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	68,25	6,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			219,22
		<b>3. Planseu</b>				
		<b>3.1. Planseu cota -0,100</b>				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,94 41,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102101100	Beton B7.5	m3	0,1025	850,00	87,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,60	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 093,68
30	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,49
						1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004110	Plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150	kg	1,0100	15,50	15,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			5 422,95
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			381,08
						45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			3 810,76
		<b>3.2. Planseu, cota +3.000</b>				
32	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3			1 299,96
						245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	950,00	1 002,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			37 646,80
33	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg			15,58
						2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			40 549,40
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2			74,81
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,25	8,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			13 540,79
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			27,07
						20,87

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE3100R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	8,00	3,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			12 181,95
		<b>4. Carcasa</b>				
36	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			877,60 ----- 178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	20,60	2,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	265,00	164,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	265,00	186,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,40	208,04
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	265,00	132,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			17 113,20
37	CA04F	Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame	m3			1 299,96 ----- 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	950,00	1 002,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			41 338,66
38	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi	kg			17,53 ----- 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			8 696,19
39	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg			16,19 ----- 3,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			22 039,41
40	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			83,55 ----- 60,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	15,50	1,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	68,25	10,24

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			18 908,12
41	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr. 100mm	m2			147,15 ----- 7,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2521302632917	Polistiren extrudat 100 mm	m2	1,0100	125,00	126,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,30	0,10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,20	11,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	120,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 177,17
		<b>5. Scara</b>				
		<b>5.1. Scara Sc.1</b>				
42	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3			1 299,95 ----- 245,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	950,00	1 002,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			1 429,94
43	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg			15,58 ----- 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			432,94
44	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg			16,14 ----- 3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			970,08
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2			74,81 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,25	8,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			628,42
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			381,07
						45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			152,43
		<b>5.2. Scara Sc.2</b>				
47	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3			1 299,96
						245,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	950,00	1 002,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			2 963,91
48	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,49
						1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004110	Plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150	kg	1,0100	15,50	15,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			266,78
49	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg			15,58
						2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			946,93
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg			16,14
						3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 781,84
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2			74,81
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,47



1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,25	8,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			1 675,76
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			381,07
						45,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			304,86

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Retele interioare apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 24 226,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B		1,00	425,00 0,00	425,00 0,00
2	Pret de piata	Monometru tehnic Py=10кrc/cm cl. 1Б		1,00	87,50 0,00	87,50 0,00
3	Pret de piata	Filtru de impuritati d20mm		1,00	25,50 0,00	25,50 0,00
4	Pret de piata	Cadita de dus din acril 90x90x15cm		1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 388,00
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>2 388,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	SE58A	Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm.	buc	1,00	11,60 11,60	11,60 11,60
		<i>Total</i>	Lei			11,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2,61
		<i>Total</i>				14,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8,82
		<i>Total</i>				37,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			0,91
		<b>Total Lucrari de montare</b>				<b>23,94</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>11,60</b>
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. A1</b>				
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d15mm)	buc	7,00	52,46 8,35	367,24 58,44
7	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	30,00	36,63 16,23	1 098,96 486,99
8	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d28mm	m	25,00	28,47 23,65	711,66 591,34
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	7,42 7,42	222,62 222,62
10		Nod Apometric cu apometru d15	buc	1,00	325,00 0,00	325,00 0,00
11	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul 20mm, (Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm)	buc	2,00	70,01 13,45	140,02 26,90
12	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de impuritati d20mm	buc	1,00	132,43 106,67	132,43 106,67
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Reductie d20x15mm)	buc	2,00	70,87 48,70	141,74 97,40
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Supapa de sens d 20)	buc	1,00	154,51 48,70	154,51 48,70
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	2,00	84,38 48,70	168,77 97,40

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Niplu d1/2"				
16	SE58A	Monometru tehnic Py=10κrc/cm cl. 1B	buc	1,00	99,98 11,60	99,98 11,60
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu 3 cai	buc	1,00	110,61 8,35	110,61 8,35
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet de golire	buc	1,00	52,47 8,35	52,47 8,35
		<i>Total</i>	Lei			3 726,01
		<b>Total A1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 726,01 1 764,76</b>
		<b>3.2. T3</b>				
19	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	25,00	36,63 16,23	915,79 405,82
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d28mm	m	20,00	28,47 23,65	569,33 473,08
21	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	25,00	7,42 7,42	185,52 185,52
22	SD04A	Baterii amestecatoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic φ 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la-1000gr.	buc	2,00	939,52 76,52	1 879,05 153,05
23	SD02A	Baterie amestecatoare p/u baie, cu cartus ceramic φ 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun si telefon, regulator debit M28x1,	buc	1,00	1 108,59 53,34	1 108,59 53,34

1	2	3	4	5	6	7
		racord excentric G1/2 distanta 150+-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la-2000gr.				
		<i>Total</i>	Lei			4 658,28
		<b>Total T3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 658,28 1 270,81</b>
		<b>3.3. C1</b>				
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP d110mm)	buc	1,00	38,50 12,99	38,50 12,99
25	SB08E Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fittinguri	m	3,00	69,97 14,84	209,90 44,52
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	5,00	77,60 33,39	388,02 166,97
27	SB08C Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Kmat=1.4 -p/u fittinguri	m	3,00	33,21 11,59	99,62 34,78
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,10	3,71 3,71	4,08 4,08
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	26,90 26,90	215,20 215,20
30	SB28B	Sifon de pardoseala din	buc	2,00	151,05	302,11

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm			13,45	26,90
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	695,05 88,12	1 390,10 176,24
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 621,10 217,99	1 621,10 217,99
33	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 038,53 85,80	2 038,53 85,80
		<i>Total</i>	Lei			6 307,16
		<b>Total C1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 307,16 985,47</b>
		<i>Total</i>	Lei			14 691,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			904,73
		<i>Transport</i>	5 %			529,18
		<i>Total</i>				16 125,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			967,52
		<i>Total</i>				33 218,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			683,72
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>17 776,60 4 021,04</b>

		Total	Lei		20 188,54
		TVA	20 %		4 037,71
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>24 226,25 4 032,64</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Rețele interioare apeduct si canalizare**

**Valoarea de deviz 24 226,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,38	18,55
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,1080	46,38	2 509,52
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,9500	46,38	1 064,42
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2500	46,38	243,50
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2400	46,38	196,65
<b>Total manopera</b>						<b>4 032,64</b>

**Materiale:**

1.	00000000111	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000	425,00	425,00
2.	00000000112	Monometru tehnic Py=10кгс/см cl. 1Б	buc	1,0000	87,50	87,50
3.	00000000113	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0000	25,50	25,50
4.	00000000114	Cadita de dus din acril 90x90x15cm	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
5.	0000000313	Nod Apometric cu apometru d15	buc	1,0000	325,00	325,00
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2587	25,00	31,48
7.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0416	16,75	0,70
8.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0780	25,00	1,95
9.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1664	25,00	4,16
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1239	25,00	3,11
11.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	21,50	22,58
12.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	21,50	86,00
13.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	45,85	48,14
14.	2521216701210	Teava PVC SN2 d110 mm, pt. canalizare	m	5,3560	40,00	214,24
15.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	14,60	8,94
16.	2521216717150	Teava PPR d25mm	m	56,1000	14,60	819,06
17.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500	14,60	15,33
18.	2521216721160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 110	m	4,3260	37,50	162,22
19.	2521216722160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	4,3260	14,60	63,16
20.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200	135,75	274,22
21.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	3,8500	1,25	4,81
22.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,4000	1,30	5,72

23.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	39,0500	3,50	136,67
24.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	6,0500	13,50	81,67
25.	2523156721137	Piesa de curatire PP d110mm	buc	1,0000	24,25	24,25
26.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	360,00	741,74
27.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	850,00	901,42
28.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	180,00	189,00
29.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	120,00	247,25
30.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	45,00	47,25
31.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	15,00	15,75
32.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	1 850,00	1 905,50
33.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	60,00	122,40
34.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0700	45,85	140,76
35.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	75,00	78,75
36.	2875274111150	Reductie d20x15mm	buc	2,0400	13,50	27,54
37.	2875274111250	Supapa de sens d 20	buc	1,0200	95,50	97,41
38.	2875274111350	Niplu d1/2"	buc	2,0400	26,75	54,57
39.	2875274201010	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm	buc	2,0400	55,45	113,12
40.	2875274201020	Robinet cu 3 cai	buc	1,0200	100,25	102,26
41.	2875274201030	Robinet de golire	buc	1,0200	43,25	44,12
42.	2875274201110	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm	buc	7,1400	43,25	308,80
43.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050	1 050,00	1 055,25
44.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	820,00	1 640,00
45.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	35,00	36,75
46.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500	45,85	48,14
47.	2924127322165	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0100	25,50	25,76
48.	3220137315778	Decapant	kg	0,3300	5,00	1,65
49.	332051735213	Tub de izolatie d28mm	m	48,6675	4,45	216,57
50.	3320634625100	Monometru tehnic Py=10кгс/см cl. 1Б	buc	1,0100	87,50	88,38
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>12 971,55</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2815	35,00	44,86
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,2000	35,00	42,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>86,86</b>

Total	Lei	20 188,54
TVA	20 %	4 037,71

**Total deviz:**

**24 226,25**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie  
Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia**

**Investitor Inspectoratul General de Politie**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B				425,00
						0,00
	00000000111	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000	425,00	425,00
		<i>Total</i>	Lei			425,00
2	Pret de piata	Monometru tehnic Py=10krc/cm cl. 1B				87,50
						0,00
	00000000112	Monometru tehnic Py=10krc/cm cl. 1B	buc	1,0000	87,50	87,50
		<i>Total</i>	Lei			87,50
3	Pret de piata	Filtru de impuritati d20mm				25,50
						0,00
	00000000113	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0000	25,50	25,50
		<i>Total</i>	Lei			25,50
4	Pret de piata	Cadita de dus din acril 90x90x15cm				1 850,00
						0,00
	00000000114	Cadita de dus din acril 90x90x15cm	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	Lei			1 850,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	SE58A	Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm.	buc			11,60
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
		<i>Total</i>	Lei			11,60
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. A1</b>				
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm)	buc			52,46
						8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274201110	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm	buc	1,0000	43,25	44,11
		<i>Total</i>	Lei			367,24
7	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m			36,63
						16,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2521216717150	Teava PPR d25mm	m	1,0200	14,60	14,89
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	1,30	0,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,50	2,48
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	13,50	1,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,82
		Total	Lei			1 098,96
8	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d28mm	m			28,47 23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735213	Tub de izolatie d28mm	m	1,0300	4,45	4,81
		Total	Lei			711,66
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
		Total	Lei			222,62
10		Nod Apometric cu apometru d15	buc			325,00 0,00
	0000000313	Nod Apometric cu apometru d15	buc	1,0000	325,00	325,00
		Total	Lei			325,00
11	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul 20mm, (Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm)	buc			70,01 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2875274201010	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm	buc	1,0000	55,45	56,56
		Total	Lei			140,02
12	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de impuritati d20mm	buc			132,43 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2924127322165	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0000	25,50	25,76
		Total	Lei			132,43
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Reductie d20x15mm)	buc			70,87 48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2875274111150	Reductie d20x15mm	buc	1,0000	13,50	13,77
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	35,00	8,40
		Total	Lei			141,74
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Supapa de sens d 20)	buc			154,51 48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2875274111250	Supapa de sens d 20	buc	1,0000	95,50	97,41
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	35,00	8,40
		Total	Lei			154,51
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Niplu d1/2"	buc			84,38 48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2875274111350	Niplu d1/2"	buc	1,0000	26,75	27,28
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	35,00	8,40
		Total	Lei			168,77
16	SE58A	Monometru tehnic Py=10krc/cm cl. 1B	buc			99,98 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	3320634625100	Monometru tehnic Py=10krc/cm cl. 1B	buc	1,0000	87,50	88,38
		Total	Lei			99,98
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu 3 cai	buc			110,61 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201020	Robinet cu 3 cai	buc	1,0000	100,25	102,26
		<i>Total</i>	Lei			110,61
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet de golire	buc			52,47
						8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274201030	Robinet de golire	buc	1,0000	43,25	44,12
		<i>Total</i>	Lei			52,47
		<b>3.2. T3</b>				
19	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m			36,63
						16,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2521216717150	Teava PPR d25mm	m	1,0200	14,60	14,89
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	1,30	0,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,50	2,48
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	13,50	1,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,82
		<i>Total</i>	Lei			915,79
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d28mm	m			28,47
						23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735213	Tub de izolatie d28mm	m	1,0300	4,45	4,81
		<i>Total</i>	Lei			569,33
21	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42
						7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
		<i>Total</i>	Lei			185,52
22	SD04A	Baterii amestecatoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic $\phi$ 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la-1000gr.	buc			939,52
						76,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	820,00	820,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	21,50	43,00
		<i>Total</i>	Lei			1 879,05
23	SD02A	Baterie amestecatoare p/u baie, cu cartus ceramic $\phi$ 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun si telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la-2000gr.	buc			1 108,59
						53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 050,00	1 055,25
		<i>Total</i>	Lei			1 108,59
		<b>3.3. C1</b>				
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP d110mm)	buc			38,50
						12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2523156721137	Piesa de curatire PP d110mm	buc	1,0000	24,25	24,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38,50
25	SB08E Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fittinguri	m			69,97 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2521216721160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 110	m	1,0300	37,50	54,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,53
		<i>Total</i>	Lei			209,90
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m			77,60 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	46,38	33,39
	2521216701210	Teava PVC SN2 d110 mm, pt. canalizare	m	1,0300	40,00	42,85
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	25,00	0,83
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,75	0,14
		<i>Total</i>	Lei			388,02
27	SB08C Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Kmat=1.4 -p/u fittinguri	m			33,21 11,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2521216722160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	1,0300	14,60	21,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			99,62
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
		<i>Total</i>	Lei			4,08
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,90 26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		<i>Total</i>	Lei			215,20
30	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm	buc			151,05 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	135,75	137,11
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			302,11
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,05 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,12
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	360,00	370,87
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	46,76
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,60	4,47
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,62
		<i>Total</i>	Lei			1 390,10
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc			1 621,10

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				217,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,38	217,99
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	901,42
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	189,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,85	48,14
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	14,60	15,33
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	21,50	22,58
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,85	48,14
		<i>Total</i>	Lei			1 621,10
33	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 038,53
						85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	47,23
		<i>Total</i>	Lei			2 038,53

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**

**Incalzire si ventilare**

**Valoarea de deviz 82 233,31 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)		2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
2	Pret de piata	Приточное устройство DUCO Клеп 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)		9,00	120,00 0,00	1 080,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 480,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 480,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent)	buc	2,00	1 113,74 1 005,52	2 227,49 2 011,04
4	VB09A apl	Rama cu jaluzele, gata confectionate, montata pe blocuri de ferestre (Приточное устройство DUCO Клеп 80 SR "sau echivalent") (Atentie: exclusiv materialele)	buc	9,00	97,28 91,83	875,54 826,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 103,03
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			638,44
		<i>Transport</i>	5 %			5,93
		<i>Total</i>				3 747,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 156,52
		<i>Total</i>				9 651,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			236,16
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>6 140,08 2 837,53</b>
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Отопление</b>				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x400, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,00	423,59 23,19	847,18 46,38
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x500, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,00	483,59 23,19	483,59 23,19
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x700, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,00	588,59 23,19	1 177,18 46,38
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x900, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,00	698,59 23,19	698,59 23,19
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x1000, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,00	798,59 23,19	798,59 23,19
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1100, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,00	831,72 30,14	1 663,44 60,29
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1200, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,00	891,72 30,15	891,72 30,15

1	2	3	4	5	6	7
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1300, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,00	911,72 30,15	911,72 30,15
13	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1600, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,00	1 095,20 37,10	2 190,41 74,21
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1800, complet echipat, sau echivalent)	buc	3,00	1 215,21 37,10	3 645,62 111,31
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	10,00	84,25 8,35	842,48 83,48
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	10,00	159,25 8,35	1 592,48 83,48
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	22,00	84,25 8,35	1 853,46 183,66
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x2,8)	m	102,00	23,80 13,91	2 427,81 1 419,23
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x3,5)	m	68,00	28,95 13,91	1 968,73 946,15
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	170,00	5,17 4,17	879,61 709,61



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
21	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22	m	102,00	27,93 23,65	2 848,43 2 412,69
22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d27	m	68,00	28,47 23,65	1 935,72 1 608,46
23	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 20	buc	40,00	20,35 18,55	814,08 742,08
24	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 25	buc	20,00	21,05 18,55	421,04 371,04
25	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 20x20	buc	20,00	20,90 18,55	418,04 371,04
26	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 25x20	buc	30,00	22,45 18,55	673,56 556,56
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Шаровый кран d20	buc	6,00	64,70 8,35	388,19 50,09
28	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,00	26,90 26,90	699,41 699,41
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену	kg	26,00	24,17 10,67	628,35 277,35

1	2	3	4	5	6	7
		D32 - 26 buc.)				
		<i>Total</i>	Lei			31 699,43
		<b>Total Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>31 699,43 10 982,77</b>
		<b>3.2. Вентиляция</b>				
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150)	buc	5,00	<u>171,14</u> 23,19	<u>855,70</u> 115,95
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200)	buc	2,00	<u>222,14</u> 23,19	<u>444,28</u> 46,38
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 300x200)	buc	1,00	<u>233,14</u> 23,19	<u>233,14</u> 23,19
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200)	buc	1,00	<u>270,14</u> 23,19	<u>270,14</u> 23,19
34	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 120x120)	m2	6,00	<u>273,97</u> 159,55	<u>1 643,84</u> 957,28
35	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm,	m2	10,00	<u>273,98</u> 159,55	<u>2 739,76</u> 1 595,47

1	2	3	4	5	6	7
		2000x150)				
36	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 300x200)	m2	6,00	226,66 114,10	1 359,95 684,57
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 400x200)	m2	6,00	226,66 114,10	1 359,95 684,57
38	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, D-160)	m2	15,00	287,40 175,32	4 310,99 2 629,75
39	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Фасонные детали, gr 0,5 mm)	m2	3,00	273,97 159,55	821,92 478,64
40	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	35,00	106,48 21,98	3 726,91 769,44
		<i>Total</i>	Lei			17 766,58
		<b>Total Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>17 766,58 8 008,43</b>
		<i>Total</i>	Lei			49 466,01
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 273,02
		<i>Transport</i>	5 %			1 511,05
		<i>Total</i>				55 250,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			3 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				113 815,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 342,60
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>60 907,68 18 991,20</b>

		Total	Lei	68 527,76
		TVA	20 %	13 705,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>82 233,31</b>
				<b>21 828,73</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Incalzire si ventilare**

**Valoarea de deviz 82 233,31 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,5300	46,38	256,48
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	16,5900	46,38	769,44
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	135,0200	46,38	6 262,21
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	86,7000	46,38	4 021,15
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	212,7600	46,38	9 867,81
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0500	46,38	651,64
		<b>Total manopera</b>				<b>21 828,73</b>

**Materiale:**

1.	00000000111	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	2,0000	200,00	400,00
2.	00000000112	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	9,0000	120,00	1 080,00
3.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	36,0500	81,40	2 934,47
4.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,6380	25,00	15,97
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,1465	25,00	28,65
6.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5849	16,75	9,79
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4200	25,00	10,50
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9188	30,00	57,56
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,0946	36,00	39,40
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2760	25,00	31,90
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,2725	36,00	45,81
12.	2521216710110	Teava PPR PN20, T=90° D=20x2,8	m	105,0600	9,60	1 008,58
13.	2521216710120	Teava PPR PN20, T=90° D=25x3,5	m	70,0400	14,60	1 022,58
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,5000	1,40	6,30
15.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm	buc	22,0000	3,50	77,00

		gr 5				
16.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	215,9380	16,25	3 509,00
17.	2710700000110	Гильза для прохода через стену D32 - 26 buc.	kg	26,0000	13,50	351,00
18.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	63,1250	12,20	770,13
19.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	27,4720	12,20	335,16
20.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,5750	14,60	23,00
21.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,7670	14,60	25,80
22.	2811236306211	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150	buc	5,0000	145,00	725,00
23.	2811236306212	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200	buc	2,0000	196,00	392,00
24.	2811236306213	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 300x200	buc	1,0000	207,00	207,00
25.	2811236306214	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200	buc	1,0000	244,00	244,00
26.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	22,50	17,98
27.	2822115700110	Radiator 22K 500x400	buc	2,0000	395,00	790,00
28.	2822115700120	Radiator 22K 500x500	buc	1,0000	455,00	455,00
29.	2822115700130	Radiator 22K 500x700	buc	2,0000	560,00	1 120,00
30.	2822115700140	Radiator 22K 500x900	buc	1,0000	670,00	670,00
31.	2822115700150	Radiator 22K 500x1000	buc	1,0000	770,00	770,00
32.	2822115700160	Radiator 22K 500x1100	buc	2,0000	795,00	1 590,00
33.	2822115700170	Radiator 22K 500x1200	buc	1,0000	855,00	855,00
34.	2822115700180	Radiator 22K 500x1300	buc	1,0000	875,00	875,00
35.	2822115700190	Radiator 22K 500x1600	buc	2,0000	1 050,00	2 100,00
36.	2822115700210	Radiator 22K 500x1800	buc	3,0000	1 170,00	3 510,00
37.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	399,9600	0,35	140,00
38.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,6000	0,40	21,84
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,60	32,76
40.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	399,9600	0,30	119,99
41.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2505	45,00	11,27
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	399,9600	0,35	140,00
43.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,3500	15,00	20,25
44.	2875274110111	Угол PPR 20	buc	40,0000	1,10	44,00
45.	2875274110211	Угол PPR 25	buc	20,0000	1,80	36,00
46.	2875274110311	Тройник PPR 20x20	buc	20,0000	1,65	33,00
47.	2875274110411	Тройник PPR 25x20	buc	30,0000	3,20	96,00
48.	2875274212700	Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	10,0000	75,00	750,00
49.	2875274222700	Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	10,0000	150,00	1 500,00
50.	2875274222710	Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	22,0000	75,00	1 650,00
51.	2875274242700	Шаровый кран d20	buc	6,0000	55,45	332,70

52.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	67,0000	0,35	23,45
53.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4646	3,50	1,62
54.	332051735233	Termoizolatie conducte Armaflex d22	m	110,3130	3,95	435,74
55.	332051735243	Termoizolatie conducte Armaflex d27	m	73,5420	4,45	327,26
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>31 819,46</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7200	10,00	27,20
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,8000	25,00	170,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,7000	35,00	59,50
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,9000	15,00	58,50
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5900	35,00	55,65
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	150,00	30,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>400,85</b>

Total	Lei	68 527,76
TVA	20 %	13 705,55

**Total deviz: 82 233,31**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)				200,00 0,00
	0000000111	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
2	Pret de piata	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)				120,00 0,00
	0000000112	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	Lei			1 080,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent)	buc			1 113,74 1 005,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	36,00	11,34
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	30,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,60	16,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	14,60	1,84
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,40	10,92
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	35,00	29,75
		<i>Total</i>	Lei			2 227,49
4	VB09A apl	Rama cu jaluzele, gata confectionate, montata pe blocuri de ferestre (Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent") (Atentie: exclusiv materialele)	buc			97,28 91,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	46,38	91,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			875,54
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Отопление</b>				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. ("KERMI" 22K 500x400, complet echipat, sau echivalent)	buc			423,59 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700110	Radiator 22K 500x400	buc	1,0000	395,00	395,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15



1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			847,18
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x500, complet echipat, sau echivalent)	buc			483,59 ----- 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700120	Radiator 22K 500x500	buc	1,0000	455,00	455,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			483,59
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x700, complet echipat, sau echivalent)	buc			588,59 ----- 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700130	Radiator 22K 500x700	buc	1,0000	560,00	560,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 177,18
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x900, complet echipat, sau echivalent)	buc			698,59 ----- 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700140	Radiator 22K 500x900	buc	1,0000	670,00	670,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			698,59
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x1000, complet echipat, sau echivalent)	buc			798,59 ----- 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700150	Radiator 22K 500x1000	buc	1,0000	770,00	770,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			798,59
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1100, complet echipat, sau echivalent)	buc			831,72 ----- 30,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2822115700160	Radiator 22K 500x1100	buc	1,0000	795,00	795,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			1 663,44
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1200, complet echipat, sau echivalent)	buc			891,72 ----- 30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,15

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700170	Radiator 22K 500x1200	buc	1,0000	855,00	855,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Total	Lei			891,72
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1300, complet echipat, sau echivalent)	buc			911,72 30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2822115700180	Radiator 22K 500x1300	buc	1,0000	875,00	875,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Total	Lei			911,72
13	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1600, complet echipat, sau echivalent)	buc			1 095,20 37,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2822115700190	Radiator 22K 500x1600	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	25,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		Total	Lei			2 190,41
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1800, complet echipat, sau echivalent)	buc			1 215,21 37,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2822115700210	Radiator 22K 500x1800	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	25,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		Total	Lei			3 645,62
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc			84,25 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274212700	Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Total	Lei			842,48
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc			159,25 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274222700	Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Total	Lei			1 592,48
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc			84,25 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274222710	Вентиль запорный угловой RLV Du 15	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Danfoss", sau echivalent				
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Total	Lei			1 853,46
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x2,8)	m			23,80 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216710110	Teava PPR PN20, T=90° D=20x2,8	m	1,0300	9,60	9,89
		Total	Lei			2 427,81
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x3,5)	m			28,95 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216710120	Teava PPR PN20, T=90° D=25x3,5	m	1,0300	14,60	15,04
		Total	Lei			1 968,73
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,17 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	Lei			879,61
21	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22	m			27,93 23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735233	Termoizolatie conducte Armaflex d22	m	1,0300	3,95	4,27
		Total	Lei			2 848,43
22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d27	m			28,47 23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735243	Termoizolatie conducte Armaflex d27	m	1,0300	4,45	4,81
		Total	Lei			1 935,72
23	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 20	buc			20,35 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110111	Угол PPR 20	buc	1,0000	1,10	1,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		Total	Lei			814,08
24	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 25	buc			21,05 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110211	Угол PPR 25	buc	1,0000	1,80	1,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		Total	Lei			421,04
25	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 20x20	buc			20,90 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110311	Тройник PPR 20x20	buc	1,0000	1,65	1,65
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		Total	Lei			418,04

1	2	3	4	5	6	7
26	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 25x20	buc			22,45 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110411	Тройник PPR 25x20	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		Total	Lei			673,56
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Шаровый кран d20	buc			64,70 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274242700	Шаровый кран d20	buc	1,0000	55,45	55,45
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Total	Lei			388,19
28	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,90 26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		Total	Lei			699,41
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 26 buc.)	kg			24,17 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000110	Гильза для прохода через стену D32 - 26 buc.	kg	1,0000	13,50	13,50
		Total	Lei			628,35
		<b>3.2. Вентиляция</b>				
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150)	buc			171,14 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306211	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150	buc	1,0000	145,00	145,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		Total	Lei			855,70
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200)	buc			222,14 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306212	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200	buc	1,0000	196,00	196,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		Total	Lei			444,28
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 300x200)	buc			233,14 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306213	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 300x200	buc	1,0000	207,00	207,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			233,14
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200)	buc			270,14 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306214	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200	buc	1,0000	244,00	244,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Total</i>	Lei			270,14
34	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 120x120)	m2			273,97 159,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,20	17,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,75	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 643,84
35	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 2000x150)	m2			273,98 159,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,20	17,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,75	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			2 739,76
36	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 300x200)	m2			226,66 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	46,38	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,20	16,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,75	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,35	5,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	14,60	0,59
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	16,25	73,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,35	5,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			1 359,95
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 400x200)	m2			226,66 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	46,38	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,20	16,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,75	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,35	5,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	14,60	0,59
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	16,25	73,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,35	5,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			1 359,95
38	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, D-160)	m2			287,40 175,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	46,38	175,32
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,20	15,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,75	0,51
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			4 310,99
39	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Фасонные детали, gr 0,5 mm)	m2			273,97 159,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,20	17,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,75	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			821,92

1	2	3	4	5	6	7
40	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2			106,48 ----- 21,98
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	46,38	21,98
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	81,40	83,84
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,60	0,66
		<i>Total</i>	Lei			3 726,91

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Cazangerie

Valoarea de deviz 28 065,71 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Котел водогрейный газовый VITOPEND 100 (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ... "sau echivalent")		1,00	11 250,00 0,00	11 250,00 0,00
2	Pret de piata	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.		2,00	112,50 0,00	225,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 475,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>11 475,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,00	1 197,54 834,84	1 197,54 834,84
4	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	2,00	435,53 180,88	871,06 361,76
		<i>Total</i>	Lei			2 068,60



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %		269,24	
		<i>Transport</i>	5 %		35,73	
		<i>Total</i>			2 373,57	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %		909,42	
		<i>Total</i>			5 656,56	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %		131,32	
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>			<b>3 414,31 1 196,60</b>	
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Conducte si accesorii</b>				
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан муфтовый д20мм	buc	1,00	62,64 6,96	62,64 6,96
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc	5,00	63,58 6,96	317,91 34,78
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм	buc	4,00	108,38 6,96	433,53 27,83
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д32мм	buc	2,00	162,33 6,96	324,66 13,91
9	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20mm	buc	1,00	132,43 106,67	132,43 106,67
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д32mm	buc	1,00	167,98 106,67	167,98 106,67
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д15мм	buc	2,00	101,88 6,96	203,76 13,91
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie	buc	6,00	63,84	383,03

1	2	3	4	5	6	7
		mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик д15мм			4,64	27,83
13	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de д20x2мм /Kmat=1,4 на фитинги/	m	10,00	57,83 18,55	578,34 185,52
14	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de д25x2мм	m	2,00	53,67 22,26	107,34 44,52
15	IC11D Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д32x2,8мм /K=mat1,4 на фитинги/	m	20,00	80,84 25,97	1 616,81 519,46
16	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de д45x2,8мм	m	10,00	108,03 51,02	1 080,30 510,18
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	42,00	5,17 4,17	217,32 175,32
		<i>Total</i>	Lei			5 626,05
		<b>Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu</b>				<b>5 626,05 1 773,56</b>
		<b>3.2. Lucrari izolare</b>				
18	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe	m2	6,58	89,70	590,25

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).			64,00	421,15
19	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.50мм	m2	6,58	110,76 30,43	728,79 200,20
		<i>Total</i>	Lei			1 319,04
		<b>Total Lucrari izolare Inclusiv salariu</b>				<b>1 319,04 621,35</b>
		<i>Total</i>	Lei			6 945,09
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			538,85
		<i>Transport</i>	5 %			225,41
		<i>Total</i>				7 709,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			462,56
		<i>Total</i>				15 881,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			326,87
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>8 498,78 2 394,91</b>

		Total	Lei			23 388,09
		TVA	20 %			4 677,62
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>28 065,71 3 591,51</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-5 Cazangerie

Valoarea de deviz 28 065,71 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

### Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,3165	46,38	200,20
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	46,38	213,34
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	59,4400	46,38	2 756,82
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,0804	46,38	421,15
		<b>Total manopera</b>				<b>3 591,51</b>

### Materiale:

1.	00000000111	Котел водогрейный газовый VITOPEND 100 (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ... "sau echivalent")	buc	1,0000	11 250,00	11 250,00
2.	00000000112	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.	buc	2,0000	112,50	225,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3790	0,50	0,18
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2500	25,00	6,26
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,6580	28,70	18,88
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1440	30,00	64,32
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,9120	36,00	176,84
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,9610	36,00	106,60
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5280	25,00	13,20
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,9870	36,00	35,53
11.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,2764	28,70	7,93
12.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	45,50	11,38
13.	2521216701330	Teava din otel 20x2mm	m	14,2100	24,20	343,88
14.	2521216701340	Teava din otel 25x2mm	m	2,0300	27,50	55,82
15.	2521216701350	Teava din otel 32x2,8mm	m	28,4200	34,05	967,70
16.	2521216701360	Teava din otel 45x2,8mm	m	10,1500	47,00	477,05
17.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,6000	8,50	5,10
18.	2682162611315	Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.50мм	m2	6,7774	77,10	522,54
19.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,0000	8,35	16,70
20.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	8,0000	24,20	193,60
21.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1820	14,60	2,66
22.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1184	14,60	1,73
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2961	14,60	4,32
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,9440	14,60	13,78

25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2900	14,60	4,23
26.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,85	6,80
27.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,95	7,60
28.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,05	8,40
29.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,8000	9,35	16,83
30.	2875274117000	Cot fonta	buc	4,0000	8,50	34,00
31.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,0000	65,50	262,00
32.	2875274205111	Обратный клапан муфтовый д20мм	buc	1,0000	54,50	54,50
33.	2875274205112	Шаровой кран д20мм	buc	5,0000	55,45	277,25
34.	2875274205113	Шаровой кран д25мм	buc	4,0000	100,25	401,00
35.	2875274205114	Шаровой кран д32мм	buc	2,0000	154,20	308,40
36.	2875274205115	Клапан предохранит. д15мм	buc	2,0000	93,75	187,50
37.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
38.	2913134501100	Автоматич. воздухоотводчик д15мм	buc	6,0000	58,35	350,10
39.	2924127322165	Фильтр сетчатый д20mm	buc	1,0100	25,50	25,76
40.	2924127322166	Фильтр сетчатый д32mm	buc	1,0100	60,70	61,31
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>16 697,68</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,6800	25,00	42,00
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>199,50</b>

Total	Lei	23 388,09
TVA	20 %	4 677,62

**Total deviz:**

**28 065,71**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Котел водогрейный газовый VITOPEND 100 (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулювання, ... "sau echivalent")				11 250,00 0,00
	00000000111	Котел водогрейный газовый VITOPEND 100 (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулювання, ... "sau echivalent")	buc	1,0000	11 250,00	11 250,00
		<i>Total</i>	Lei			11 250,00
2	Pret de piata	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.				112,50 0,00
	00000000112	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.	buc	1,0000	112,50	112,50
		<i>Total</i>	Lei			225,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 197,54 834,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	46,38	834,84
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,85	6,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,95	7,60
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,05	8,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	45,50	11,38
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,50
		<i>Total</i>	Lei			1 197,54
4	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc			435,53 180,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	46,38	180,88
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	24,20	96,80
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	65,50	131,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	8,35	8,35
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	8,50	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			871,06
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Conducte si accesorii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан муфтовый д20мм	buc			62,64 ----- 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205111	Обратный клапан муфтовый д20мм	buc	1,0000	54,50	54,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Total	Lei			62,64
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc			63,58 ----- 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205112	Шаровой кран д20мм	buc	1,0000	55,45	55,45
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Total	Lei			317,91
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм	buc			108,38 ----- 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205113	Шаровой кран д25мм	buc	1,0000	100,25	100,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Total	Lei			433,53
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д32мм	buc			162,33 ----- 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205114	Шаровой кран д32мм	buc	1,0000	154,20	154,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Total	Lei			324,66
9	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20mm	buc			132,43 ----- 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2924127322165	Фильтр сетчатый д20mm	buc	1,0000	25,50	25,76
		Total	Lei			132,43
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д32mm	buc			167,98 ----- 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2924127322166	Фильтр сетчатый д32mm	buc	1,0000	60,70	61,31
		Total	Lei			167,98
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д15мм	buc			101,88 ----- 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205115	Клапан предохранит. д15мм	buc	1,0000	93,75	93,75
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Total	Lei			203,76
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик д15мм	buc			63,84 ----- 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2913134501100	Автоматич. воздухоотводчик д15мм	buc	1,0000	58,35	58,35
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	8,50	0,85
		Total	Lei			383,03

1	2	3	4	5	6	7
13	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de $\varnothing 20 \times 2 \text{mm}$ /Kmat=1,4 на фитинги/	m			57,83 ----- 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2521216701330	Teava din otel 20x2mm	m	1,0150	24,20	34,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	36,00	3,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,60	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	1,26
		Total	Lei			578,34
14	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de $\varnothing 25 \times 2 \text{mm}$	m			53,67 ----- 22,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	46,38	22,26
	2521216701340	Teava din otel 25x2mm	m	1,0150	27,50	27,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	36,00	2,30
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,60	0,25
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
		Total	Lei			107,34
15	IC11D Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, $\varnothing 32 \times 2,8 \text{mm}$ /K=mat1,4 на фитинги/	m			80,84 ----- 25,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	46,38	25,97
	2521216701350	Teava din otel 32x2,8mm	m	1,0150	34,05	48,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	36,00	4,33
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	14,60	0,49
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	30,00	1,60
		Total	Lei			1 616,81
16	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de $\varnothing 45 \times 2,8 \text{mm}$	m			108,03 ----- 51,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2521216701360	Teava din otel 45x2,8mm	m	1,0150	47,00	47,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1480	36,00	5,33
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	14,60	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	9,35	1,68
		Total	Lei			1 080,30
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,17 ----- 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	Lei			217,32



1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.2. Lucrari izolare</b>				
18	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2			89,70 ----- 64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	36,00	16,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,70	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
		<i>Total</i>	Lei			590,25
19	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.50мм	m2			110,76 ----- 30,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	46,38	30,43
	2682162611315	Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.50мм	m2	1,0300	77,10	79,41
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	14,60	0,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,60	0,66
		<i>Total</i>	Lei			728,79

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**

**Rețele de gaze interioare**

Valoarea de deviz 11 723,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Contor de gaze G4 T		1,00	855,00 0,00	855,00 0,00
2	Pret de piata	Clapeta de blocare normal inchisa d20mm		1,00	1 125,00 0,00	1 125,00 0,00
3	Pret de piata	Sensor a concentratiei de metan si CO		1,00	720,00 0,00	720,00 0,00
4	Pret de piata	Clapeta termotactica blocare d20mm		1,00	1 320,00 0,00	1 320,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 020,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>4 020,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,00	273,26 241,18	273,26 241,18
6	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Clapeta normal inchisa d20mm	buc	2,00	31,81 30,61	63,62 61,22
7	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Semnalizator de gaz	buc	1,00	407,58	407,58

1	2	3	4	5	6	7
					162,33	162,33
		<i>Total</i>	Lei			744,46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			104,56
		<i>Transport</i>	5 %			13,99
		<i>Total</i>				863,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			353,19
		<i>Total</i>				2 079,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			48,65
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 264,85 464,73</b>
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Conducte si accesorii</b>				
8	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d20x2.8mm	m	25,00	70,08 39,42	1 751,98 985,58
9	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,40	89,70 64,00	215,29 153,61
10	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	25,00	6,35 5,10	158,79 127,54
11	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	25,00	5,17 4,17	129,36 104,36
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	14,00	25,17 10,67	352,34 149,34
13	ID10B	Robinet de inchidere cu cep	buc	1,00	106,06	106,06

1	2	3	4	5	6	7
		(cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet sferic cu mufe d20mm			30,61	30,61
14	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm	buc	1,00	27,33 18,55	27,33 18,55
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot sudabil din otel d25mm	buc	12,00	65,16 48,70	781,89 584,39
		<i>Total</i>	Lei			3 523,04
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>3 523,04 2 153,98</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 523,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			484,65
		<i>Transport</i>	5 %			60,60
		<i>Total</i>				4 068,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			244,10
		<i>Total</i>				8 380,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			172,49
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>4 484,88 2 153,98</b>

		Total	Lei			9 769,73
		TVA	20 %			1 953,95
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>11 723,68 2 618,71</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
Rețele de gaze interioare**

**Valoarea de deviz 11 723,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

**Manopera :**

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,5500	46,38	1 880,71
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,6000	46,38	584,39
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3120	46,38	153,61
<b>Total manopera</b>						<b>2 618,71</b>

**Materiale:**

1.	00000000111	Contor de gaze G4 T	buc	1,0000	855,00	855,00
2.	00000000112	Clapeta de blocare normal inchisa d20mm	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
3.	00000000113	Sensor a concentratiei de metan si CO	buc	1,0000	720,00	720,00
4.	00000000114	Clapeta termotatica blocare d20mm	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	265,00	0,48
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	45,50	0,91
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1450	25,00	3,63
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	0,50	0,06
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480	25,00	1,20
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,70	6,89
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7220	30,00	51,66
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,7790	36,00	136,04
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	36,00	0,22
14.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,0800	36,00	38,88
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	25,00	2,40
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3600	36,00	12,96
17.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,1008	28,70	2,89
18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1480	75,50	11,17
19.	2521216701370	Teava din otel d20x2.8mm	m	25,0000	24,20	605,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,12
22.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	14,0000	14,50	203,00
23.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	33,35	6,67
24.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0750	14,60	1,10
25.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	14,60	3,80
26.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6750	14,60	9,85
27.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	1,25	10,00
28.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,45	11,60
29.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,85	13,60

30.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,95	15,20
31.	2875274111150	Cot sudabil din otel d25mm	buc	12,2400	7,90	96,70
32.	2875274215200	Robinet sferic cu mufe d20mm	buc	1,0000	74,25	74,25
33.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
34.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,60	0,01
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>5 511,74</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,2500	25,00	56,25
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,8800	35,00	100,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>157,05</b>

Total	Lei	9 769,73
TVA	20 %	1 953,95

**Total deviz:**

**11 723,68**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Contor de gaze G4 T				855,00
						0,00
	00000000111	Contor de gaze G4 T	buc	1,0000	855,00	855,00
		<i>Total</i>	Lei			855,00
2	Pret de piata	Clapeta de blocare normal inchisa d20mm				1 125,00
						0,00
	00000000112	Clapeta de blocare normal inchisa d20mm	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		<i>Total</i>	Lei			1 125,00
3	Pret de piata	Sensor a concentratiei de metan si CO				720,00
						0,00
	00000000113	Sensor a concentratiei de metan si CO	buc	1,0000	720,00	720,00
		<i>Total</i>	Lei			720,00
4	Pret de piata	Clapeta termotatica blocare d20mm				1 320,00
						0,00
	00000000114	Clapeta termotatica blocare d20mm	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
		<i>Total</i>	Lei			1 320,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			273,26
						241,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	46,38	241,18
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	1,25	10,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,85	6,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,95	7,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	75,50	5,89
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	45,50	0,91
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0350	25,00	0,88
		<i>Total</i>	Lei			273,26
6	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Clapeta normal inchisa d20mm	buc			31,81
						30,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	46,38	30,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	25,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			63,62
7	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Semnalizator de gaz	buc			407,58
						162,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	46,38	162,33
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,45	11,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,85	6,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,95	7,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	30,00	6,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	36,00	29,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	14,60	3,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	75,50	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1100	25,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			407,58
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Conducte si accesorii</b>				
8	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d20x2.8mm	m			70,08 39,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	46,38	39,42
	2521216701370	Teava din otel d20x2.8mm	m	1,0000	24,20	24,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	30,00	1,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	36,00	4,25
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	14,60	0,39
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			1 751,98
9	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			89,70 64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	36,00	16,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,70	1,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
		<i>Total</i>	Lei			215,29
10	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			6,35 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			158,79
11	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			5,17 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			129,36
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			25,17 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			352,34
13	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet sferic cu mufe d20mm	buc			106,06 30,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	46,38	30,61
	2875274215200	Robinet sferic cu mufe d20mm	buc	1,0000	74,25	74,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	25,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			106,06
14	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm	buc			27,33 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	33,35	6,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	30,00	0,51



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	36,00	0,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	265,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,60	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			27,33
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,Cot sudabil din otel d25mm	buc			65,16
						48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2875274111150	Cot sudabil din otel d25mm	buc	1,0000	7,90	8,06
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	35,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			781,89

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7**

**Lucrari electrotehnice IEI/EEF**

Valoarea de deviz 92 026,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ЩРБ-П-363	buc	1,00	149,82 109,92	149,82 109,92
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc	1,00	221,46 130,33	221,46 130,33
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C30/10A	buc	9,00	107,97 72,35	971,71 651,18
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,00	107,96 72,35	107,96 72,35
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,00	107,96 72,35	107,96 72,35
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	8,00	107,97 72,35	863,73 578,82
7	08-03-529-1	Sina ШНИ/ N	buc	1,00	356,21 158,62	356,21 158,62
8	08-03-529-1	Sina ШНИ/ PE	buc	1,00	356,21 158,62	356,21 158,62
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ЩРБ-	buc	1,00	149,82	149,82

1	2	3	4	5	6	7
		П-12з			109,92	109,92
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1,00	221,46 130,33	221,46 130,33
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	4,00	107,97 72,35	431,87 289,41
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	6,00	267,49 260,19	1 604,95 1 561,15
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,06	321,10 312,60	340,37 331,36
14	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	M	230,00	8,50 0,00	1 955,00 0,00
15	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-3*2.5	M	370,00	13,43 0,00	4 969,10 0,00
16	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-5*2.5	M	6,00	23,00 0,00	138,00 0,00
17	Pret de piata	Cablu ПБ1-1*6	M	100,00	8,85 0,00	885,00 0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2,30	1 511,50 1 103,84	3 476,46 2 538,84
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,70	1 511,50 1 103,84	7 104,07 5 188,07
20	Pret de piata	Tub gofrat PVC d16mm	M	230,00	2,60 0,00	598,00 0,00
21	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	M	470,00	3,00 0,00	1 410,00 0,00
22	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,18	15 614,33 14 702,44	2 810,58 2 646,44

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Gipscarton", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,05	15 614,20 14 702,40	780,71 735,12
24	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete 1x60Вт IP44 настенный	100 buc	0,02	5 026,50 4 095,50	100,53 81,91
25	Pret de piata	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	18,00	225,00 0,00	4 050,00 0,00
26	Pret de piata	Corp de iluminat "Gipscarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	5,00	245,00 0,00	1 225,00 0,00
27	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	2,00	210,00 0,00	420,00 0,00
28	Pret de piata	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	92,00	112,00 0,00	10 304,00 0,00
29	Pret de piata	Bec LED 20W E27	buc	4,00	145,00 0,00	580,00 0,00
30	08-03-591-2	Intreruptor cu una sau doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,12	1 549,25 1 493,42	185,91 179,21
31	Pret de piata	Intretupator cu o clapa 10A	buc	10,00	29,00 0,00	290,00 0,00
32	Pret de piata	Intretupator cu doua clape 10A	buc	2,00	29,00 0,00	58,00 0,00
33	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 16A	100 buc	0,03	3 859,00 3 529,67	115,77 105,89
34	Pret de piata	Priza 16A	buc	10,00	34,00 0,00	340,00 0,00
35	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	65,00	2,75 0,00	178,75 0,00
36	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100x50	buc	15,00	12,00 0,00	180,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			48 038,41
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 561,71
		<i>Transport</i>	5 %			1 511,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				53 111,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			12 030,68
		<i>Total</i>				118 254,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 605,70
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>67 748,12 15 829,84</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
37	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,00	26,90 26,90	860,81 860,81
		<i>Total</i>	Lei			860,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			193,68
		<i>Total</i>				1 054,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			63,27
		<i>Total</i>				2 172,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			44,71
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 162,47 860,81</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
38	Pretul firmei	Dulap ЦРБ-II-363	buc	1,00	440,00 0,00	440,00 0,00
39	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc	1,00	384,00 0,00	384,00 0,00
40	Pretul firmei	Automat ABDT32/C30/10A	buc	9,00	560,00 0,00	5 040,00 0,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,00	61,00 0,00	61,00 0,00
42	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,00	386,00 0,00	386,00 0,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C10A	buc	8,00	61,00 0,00	488,00 0,00
44	Pretul firmei	Sina ШНН/ N	buc	1,00	12,00 0,00	12,00 0,00
45	Pretul	Sina ШНН/ PE	buc	1,00	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	
	firmei				0,00	0,00	
46	Pretul firmei	Dulap ИЦРБ-II-12з	buc	1,00	325,00	325,00	
					0,00	0,00	
47	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc	1,00	386,00	386,00	
					0,00	0,00	
48	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc	4,00	61,00	244,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				7 778,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>					<b>7 778,00</b>

		Total	Lei	76 688,59
		TVA	20 %	15 337,72
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>92 026,31</b>
				<b>16 690,65</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-7 Lucrari electrotehnice IEI/EEF

Valoarea de deviz 92 026,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	341,3074	46,38	15 829,84
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	46,38	74,21
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9600	46,38	786,60
<b>Total manopera</b>						<b>16 690,65</b>

### Materiale:

1.	0000001	Cablu BBΓHR-LS-3*1.5	m	230,0000	8,50	1 955,00
2.	0000002	Cablu BBΓHR-LS-3*2.5	m	370,0000	13,43	4 969,10
3.	0000003	Cablu BBΓHR-LS-5*2.5	m	6,0000	23,00	138,00
4.	0000004	Cablu ПБ1-1*6	m	100,0000	8,85	885,00
5.	0000005	Tub gofrat PVC d16mm	m	230,0000	2,60	598,00
6.	0000006	Tub gofrat din PVC d20mm	m	470,0000	3,00	1 410,00
7.	0000007	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	18,0000	225,00	4 050,00
8.	0000008	Corp de iluminat "Gipsarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	5,0000	245,00	1 225,00
9.	0000009	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	2,0000	210,00	420,00
10.	0000010	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	92,0000	112,00	10 304,00
11.	0000011	Bec LED 20W E27	buc	4,0000	145,00	580,00
12.	0000012	Intretupator cu o clapa 10A	buc	10,0000	29,00	290,00
13.	0000013	Intretupator cu doua clape 10A	buc	2,0000	29,00	58,00
14.	0000014	Priza 16A	buc	10,0000	34,00	340,00
15.	0000015	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	65,0000	2,75	178,75
16.	0000016	Cutie de distributie 100x100x50	buc	15,0000	12,00	180,00
17.	0000017	Dulap ЦРБ-II-36з	buc	1,0000	440,00	440,00
18.	0000018	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc	1,0000	384,00	384,00
19.	0000019	Automat ABDT32/C30/10A	buc	9,0000	560,00	5 040,00
20.	0000020	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	61,00	61,00
21.	0000021	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	386,00	386,00
22.	0000022	Automat BA47-29/1/C10A	buc	8,0000	61,00	488,00
23.	0000023	Sina ШИИ/ N	buc	1,0000	12,00	12,00
24.	0000024	Sina ШИИ/ PE	buc	1,0000	12,00	12,00
25.	0000025	Dulap ЦРБ-II-12з	buc	1,0000	325,00	325,00
26.	0000026	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc	1,0000	386,00	386,00

27.	0000027	Automat BA47-29/1/B6A	buc	4,0000	61,00	244,00
28.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	9,2937	56,00	520,45
29.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,4469	46,00	250,56
30.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	130,5518	5,00	652,75
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0470	18 000,00	846,00
32.	5009030	Flanse	10 buc	7,0000	5,00	35,00
33.	5009031	Scoabe	10 buc	46,9000	5,00	234,50
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	224,3720	0,50	112,19
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>38 010,30</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,3986	30,00	731,96
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,7520	30,00	52,56
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	33,8800	30,00	1 016,40
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4613	120,00	175,35
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 976,27</b>

Total	Lei	76 688,59
TVA	20 %	15 337,72

**Total deviz:**

**92 026,31**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ШРБ-II-363	buc			149,82 109,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,00	4,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			149,82
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc			221,46 130,33
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	46,00	20,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	120,00	1,08
		<i>Total</i>	Lei			221,46
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C30/10A	buc			107,97 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			971,71
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			107,96 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	30,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			107,96
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			107,96 ----- 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			107,96
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			107,97 ----- 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			863,73
7	08-03-529-1	Sina ШИИ/ N	buc			356,21 ----- 158,62
	1	Muncitor	h-om	3,4200	46,38	158,62
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	46,00	16,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	18 000,00	162,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	120,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			356,21
8	08-03-529-1	Sina ШИИ/ PE	buc			356,21 ----- 158,62
	1	Muncitor	h-om	3,4200	46,38	158,62
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	46,00	16,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	18 000,00	162,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	120,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			356,21
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ШРБ-II-12з	buc			149,82

1	2	3	4	5	6	7
						109,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,00	4,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			149,82
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc			221,46 ----- 130,33
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	46,00	20,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	120,00	1,08
		<i>Total</i>	Lei			221,46
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			107,97 ----- 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,26
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			431,87
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			267,49 ----- 260,19
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,19
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			1 604,95
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			321,10 ----- 312,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			340,37
14	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	M			8,50 ----- 0,00
	0000001	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	M	1,0000	8,50	8,50
		<i>Total</i>	Lei			1 955,00
15	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	M			13,43 ----- 0,00
	0000002	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	M	1,0000	13,43	13,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 969,10
16	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS-5*2.5	M			23,00
						0,00
	0000003	Cablu BBΓHF-LS-5*2.5	M	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	Lei			138,00
17	Pret de piata	Cablu ΠB1-1*6	M			8,85
						0,00
	0000004	Cablu ΠB1-1*6	M	1,0000	8,85	8,85
		<i>Total</i>	Lei			885,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 511,50
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	56,00	53,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		<i>Total</i>	Lei			3 476,46
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 511,50
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	56,00	53,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		<i>Total</i>	Lei			7 104,07
20	Pret de piata	Tub gofrat PVC d16mm	M			2,60
						0,00
	0000005	Tub gofrat PVC d16mm	M	1,0000	2,60	2,60
		<i>Total</i>	Lei			598,00
21	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	M			3,00
						0,00
	0000006	Tub gofrat din PVC d20mm	M	1,0000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 410,00
22	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc			15 614,33
						14 702,44
	1	Muncitor	h-om	317,0000	46,38	14 702,44
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	56,00	117,61
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	46,00	478,39
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	30,00	53,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	120,00	186,00
		<i>Total</i>	Lei			2 810,58

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Gipscarton", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc			15 614,20 ----- 14 702,40
	1	Muncitor	h-om	317,0000	46,38	14 702,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	56,00	117,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	46,00	478,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	30,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	120,00	186,00
		Total	Lei			780,71
24	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete 1x60Вт IP44 настенный	100 buc			5 026,50 ----- 4 095,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,38	4 095,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,00
		Total	Lei			100,53
25	Pret de piata	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc			225,00 ----- 0,00
	0000007	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	1,0000	225,00	225,00
		Total	Lei			4 050,00
26	Pret de piata	Corp de iluminat "Gipscarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc			245,00 ----- 0,00
	0000008	Corp de iluminat "Gipscarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	1,0000	245,00	245,00
		Total	Lei			1 225,00
27	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc			210,00 ----- 0,00
	0000009	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	1,0000	210,00	210,00
		Total	Lei			420,00
28	Pret de piata	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			112,00 ----- 0,00
	0000010	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,0000	112,00	112,00
		Total	Lei			10 304,00
29	Pret de piata	Bec LED 20W E27	buc			145,00 ----- 0,00
	0000011	Bec LED 20W E27	buc	1,0000	145,00	145,00
		Total	Lei			580,00
30	08-03-591-2	Intreruptor cu una sau doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			1 549,25 ----- 1 493,42
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,83
		Total	Lei			185,91
31	Pret de piata	Intretupator cu o clapa 10A	buc			29,00 ----- 0,00
	0000012	Intretupator cu o clapa 10A	buc	1,0000	29,00	29,00
		Total	Lei			290,00

1	2	3	4	5	6	7
32	Pret de piata	Intretupator cu doua clape 10A	buc			29,00 0,00
	0000013	Intretupator cu doua clape 10A	buc	1,0000	29,00	29,00
		<i>Total</i>	Lei			58,00
33	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 16A	100 buc			3 859,00 3 529,67
	1	Muncitor	h-om	76,1000	46,38	3 529,67
	1011924	Electrozi ǳ42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	56,00	1,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	46,00	125,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	30,00	139,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	120,00	14,33
		<i>Total</i>	Lei			115,77
34	Pret de piata	Priza 16A	buc			34,00 0,00
	0000014	Priza 16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	Lei			340,00
35	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc			2,75 0,00
	0000015	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	1,0000	2,75	2,75
		<i>Total</i>	Lei			178,75
36	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100x50	buc			12,00 0,00
	0000016	Cutie de distributie 100x100x50	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
37	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,90 26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		<i>Total</i>	Lei			860,81
		<b>3. Utilaj</b>				
38	Pretul firmei	Dulap ЦПБ-П-363	buc			440,00 0,00
	0000017	Dulap ЦПБ-П-363	buc	1,0000	440,00	440,00
		<i>Total</i>	Lei			440,00
39	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc			384,00 0,00
	0000018	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc	1,0000	384,00	384,00
		<i>Total</i>	Lei			384,00
40	Pretul firmei	Automat ABDT32/C30/10A	buc			560,00 0,00
	0000019	Automat ABDT32/C30/10A	buc	1,0000	560,00	560,00
		<i>Total</i>	Lei			5 040,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc			61,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0000020	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			61,00
42	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C16A	buc			386,00
						0,00
	0000021	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	386,00	386,00
		<i>Total</i>	Lei			386,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C10A	buc			61,00
						0,00
	0000022	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			488,00
44	Pretul firmei	Sina ШИИИ/ N	buc			12,00
						0,00
	0000023	Sina ШИИИ/ N	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			12,00
45	Pretul firmei	Sina ШИИИ/ PE	buc			12,00
						0,00
	0000024	Sina ШИИИ/ PE	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			12,00
46	Pretul firmei	Dulap ЩРБ-П-12з	buc			325,00
						0,00
	0000025	Dulap ЩРБ-П-12з	buc	1,0000	325,00	325,00
		<i>Total</i>	Lei			325,00
47	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc			386,00
						0,00
	0000026	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc	1,0000	386,00	386,00
		<i>Total</i>	Lei			386,00
48	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc			61,00
						0,00
	0000027	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			244,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**

**Retea de telecomunicatie**

**Valoarea de deviz 98 686,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Telefonie si Retea de calculatoare</b>				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U	buc	1,00	1 771,72 1 771,72	1 771,72 1 771,72
2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 5e cat (exclusiv materialele)	100 m	6,10	1 971,15 1 971,15	12 024,02 12 024,02
3	Pretul firmei	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m	610,00	5,75 0,00	3 507,50 0,00
4	Pretul firmei	Cutie de montaj	buc	25,00	3,45 0,00	86,25 0,00
5	10-02-016-02	Router	buc	1,00	189,46 156,76	189,46 156,76
6	10-02-016-02	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,00	189,46 156,76	189,46 156,76
7	10-04-066-07	Priza calculator cat 5e	buc	12,00	46,38 46,38	556,56 556,56
8	10-04-066-07	Priza telefon cat 5e	buc	11,00	46,38 46,38	510,18 510,18
9	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports cat.5e	10 buc	0,10	1 771,70 1 771,70	177,17 177,17
10	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc	13,00	46,38 46,38	602,94 602,94



1	2	3	4	5	6	7
11	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (сетевой фильтр 5 розеток, 1,5m)	buc	5,00	185,52 185,52	927,60 927,60
12	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,00	489,24 468,44	489,24 468,44
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,50	1 376,74 1 103,84	3 441,86 2 759,61
14	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	m	250,00	3,75 0,00	937,50 0,00
15	10-01-038-08	Cablu canal PVC	m	300,00	36,18 36,18	10 852,92 10 852,92
16	Pret de piata	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	m	80,00	14,00 0,00	1 120,00 0,00
17	Pret de piata	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	m	150,00	4,12 0,00	618,00 0,00
18	Pret de piata	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	m	70,00	10,85 0,00	759,50 0,00
19	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	0,50	695,70 695,70	347,85 347,85
20	Pretul firmei	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	m	50,00	6,75 0,00	337,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39 447,23
		<b>Total Telefonie si Retea de calculatoare Inclusiv salariu</b>				<b>39 447,23 31 312,53</b>
		<b>1.2. Radioficarea</b>				
21	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc	6,00	92,76 92,76	556,56 556,56
		<i>Total</i>	Lei			556,56
		<b>Total Radioficarea Inclusiv salariu</b>				<b>556,56 556,56</b>
		<i>Total</i>	Lei			40 003,79
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7 170,55
		<i>Transport</i>	5 %			386,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				47 561,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			24 220,51
		<i>Total</i>				119 343,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 871,27
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>74 653,06 31 869,09</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
22	Pretul firmei	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,00	1 132,00 0,00	1 132,00 0,00
23	Pretul firmei	Router	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
24	Pretul firmei	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,00	825,00 0,00	825,00 0,00
25	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
26	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	13,00	38,00 0,00	494,00 0,00
27	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,00	2 135,00 0,00	2 135,00 0,00
28	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc	6,00	250,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 586,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>7 586,00</b>

		Total	Lei	82 239,06
		TVA	20 %	16 447,81
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>98 686,87 31 869,09</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8  
Retea de telecomunicatie**

**Valoarea de deviz 98 686,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	687,1300	46,38	31 869,09
		<b>Total manopera</b>				<b>31 869,09</b>

**Materiale:**

1.	000001	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m	610,0000	5,75	3 507,50
2.	000002	Cutie de montaj	buc	25,0000	3,45	86,25
3.	000003	Tub gofrat din PVC d20mm	m	250,0000	3,75	937,50
4.	000004	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	m	80,0000	14,00	1 120,00
5.	000005	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	m	150,0000	4,12	618,00
6.	000006	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	m	70,0000	10,85	759,50
7.	000007	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	m	50,0000	6,75	337,50
8.	000008	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,0000	1 132,00	1 132,00
9.	000009	Router	buc	1,0000	750,00	750,00
10.	000010	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000	825,00	825,00
11.	000011	16-port патч-панель	buc	1,0000	750,00	750,00
12.	000012	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	13,0000	38,00	494,00
13.	000013	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
14.	000014	Dinamic UKV-difuzor	buc	6,0000	250,00	1 500,00
15.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,6000	46,00	73,60
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,8000	7,00	12,60
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	33,5000	5,00	167,50
18.	5009030	Flanse	10 buc	2,5000	5,00	12,50
19.	5009031	Scoabe	10 buc	16,7500	5,00	83,75
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	45,0000	0,50	22,50

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>15 324,70</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,1000	30,00	363,00
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2750	120,00	33,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>396,00</b>

Total		Lei	82 239,06
TVA		20 %	16 447,81

**Total deviz: 98 686,87**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Telefonie si Retea de calculatoare</b>				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U	buc			1 771,72
						1 771,72
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,72
		<i>Total</i>	Lei			1 771,72
2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 5e cat (exclusiv materialele)	100 m			1 971,15
						1 971,15
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,15
		<i>Total</i>	Lei			12 024,02
3	Pretul firmei	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m			5,75
						0,00
	000001	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m	1,0000	5,75	5,75
		<i>Total</i>	Lei			3 507,50
4	Pretul firmei	Cutie de montaj	buc			3,45
						0,00
	000002	Cutie de montaj	buc	1,0000	3,45	3,45
		<i>Total</i>	Lei			86,25
5	10-02-016-02	Router	buc			189,46
						156,76
	1	Muncitor	h-om	3,3800	46,38	156,76
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	46,00	29,90
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			189,46
6	10-02-016-02	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc			189,46
						156,76
	1	Muncitor	h-om	3,3800	46,38	156,76
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	46,00	29,90
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			189,46
7	10-04-066-07	Priza calculator cat 5e	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			556,56
8	10-04-066-07	Priza telefon cat 5e	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			510,18
9	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports cat.5e	10 buc			1 771,70
						1 771,70

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,70
		<i>Total</i>	Lei			177,17
10	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			602,94
11	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (сетевой фильтр 5 розеток, 1,5m)	buc			185,52
						185,52
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
		<i>Total</i>	Lei			927,60
12	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			489,24
						468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	46,00	13,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			489,24
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 376,74
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		<i>Total</i>	Lei			3 441,86
14	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	M			3,75
						0,00
	000003	Tub gofrat din PVC d20mm	M	1,0000	3,75	3,75
		<i>Total</i>	Lei			937,50
15	10-01-038-08	Cablu canal PVC	M			36,18
						36,18
	1	Muncitor	h-om	0,7800	46,38	36,18
		<i>Total</i>	Lei			10 852,92
16	Pret de piata	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	M			14,00
						0,00
	000004	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	M	1,0000	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			1 120,00
17	Pret de piata	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	M			4,12
						0,00
	000005	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	M	1,0000	4,12	4,12
		<i>Total</i>	Lei			618,00
18	Pret de piata	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	M			10,85
						0,00
	000006	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	M	1,0000	10,85	10,85
		<i>Total</i>	Lei			759,50
19	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m			695,70
						695,70
	1	Muncitor	h-om	15,0000	46,38	695,70
		<i>Total</i>	Lei			347,85
20	Pretul firmei	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	M			6,75
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000007	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	m	1,0000	6,75	6,75
		<i>Total</i>	Lei			337,50
		<b>1.2. Radioficarea</b>				
21	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			556,56
		<b>2. Utilaj</b>				
22	Pretul firmei	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc			1 132,00
						0,00
	000008	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,0000	1 132,00	1 132,00
		<i>Total</i>	Lei			1 132,00
23	Pretul firmei	Router	buc			750,00
						0,00
	000009	Router	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
24	Pretul firmei	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc			825,00
						0,00
	000010	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000	825,00	825,00
		<i>Total</i>	Lei			825,00
25	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc			750,00
						0,00
	000011	16-port патч-панель	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
26	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc			38,00
						0,00
	000012	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	1,0000	38,00	38,00
		<i>Total</i>	Lei			494,00
27	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc			2 135,00
						0,00
	000013	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
		<i>Total</i>	Lei			2 135,00
28	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc			250,00
						0,00
	000014	Dinamic UKV-difuzor	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			1 500,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-9

### Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 72 489,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc	1,00	221,42 202,22	221,42 202,22
2	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze FP9000L-6	buc	1,00	1 120,72 1 113,12	1 120,72 1 113,12
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	489,24 468,44	489,24 468,44
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,00	92,76 92,76	185,52 185,52
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc	2,00	46,38 46,38	92,76 92,76
6	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3.10М	buc	18,00	99,31 92,76	1 787,58 1 669,68
7	10-08-002-02	Avertizoare FTL-2A	buc	4,00	99,31 92,76	397,24 371,04
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc	2,00	46,38 46,38	92,76 92,76
9	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,00	1 516,63 1 516,63	1 516,63 1 516,63
10	11-03-001-	Rezistor	buc	1,00	24,12	24,12



1	2	3	4	5	6	7
	01				24,12	24,12
11	10-08-002-02	Оповещатели НС-103	buc	4,00	99,31	397,24
					92,76	371,04
12	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,27	602,93	162,79
					602,93	162,79
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	2,20	1 971,15	4 336,53
					1 971,15	4 336,53
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBΓHR-FRLS	100 m	0,50	1 971,16	985,58
					1 971,16	985,58
15	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	280,00	36,18	10 129,39
					36,18	10 129,39
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,50	1 462,74	731,37
					1 103,84	551,92
17	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05	1 462,80	73,14
					1 103,80	55,19
18	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	22 789,00	227,89
					2 885,00	28,85
19		Materiale	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Avertizoare СПД-3.10M	buc	18,00	114,00	2 052,00
					0,00	0,00
21	Pretul firmei	Avertizoare FTL-2A	buc	4,00	52,00	208,00
					0,00	0,00
22		Cutie УК-2П	buc	8,00	3,50	28,00
					0,00	0,00
23	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	220,00	5,15	1 133,00
					0,00	0,00
24	590-4002	Cablu BBΓHR-FRLS-3*1.5	m	25,00	8,95	223,75
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	Pretul firmei	Jgheaburi 10x22	buc	280,00	4,12	1 153,60
					0,00	0,00
26	3470004	Teava gofro de PVC Д20mm	m	50,00	3,75	187,50
					0,00	0,00
27	3470004	Teava gofro de PVC Д40mm	m	5,00	12,50	62,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 020,27
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 030,46
		<i>Transport</i>	5 %			269,20
		<i>Total</i>				33 319,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			16 991,76
		<i>Total</i>				83 631,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 012,47
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>52 324,16 22 357,58</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
28	Pretul firmei	Box 600x500x200 ЩМП-2-0	buc	1,00	850,00	850,00
					0,00	0,00
29	Pretul firmei	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,00	2 408,00	2 408,00
					0,00	0,00
30	Pretul firmei	Огнетушитель ОУ	buc	2,00	542,00	1 084,00
					0,00	0,00
31	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	272,00	272,00
					0,00	0,00
32	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	2,00	267,00	534,00
					0,00	0,00
33	Pretul firmei	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	2,00	132,00	264,00
					0,00	0,00
34	Pretul firmei	Извещатели Fire-03	buc	2,00	125,00	250,00
					0,00	0,00
35	Pretul firmei	Radioemitor ATC-100	buc	1,00	2 224,00	2 224,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	Pretul firmei	Rezistor ППУ -2	buc	1,00	70,00	70,00
					0,00	0,00
37	Pretul firmei	Оповещатели НС-103	buc	1,00	128,00	128,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 084,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 084,00</b>

		Total	Lei	60 408,16
		TVA	20 %	12 081,63
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>72 489,79</b>
				<b>22 357,58</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-9 Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 72 489,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-9:						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	482,0520	46,38	22 357,58
<b>Total manopera</b>						<b>22 357,58</b>

### Materiale:

1.	0000001	Avertizoare СПД-3.10М	buc	18,0000	114,00	2 052,00
2.	0000002	Avertizoare FTL-2A	buc	4,0000	52,00	208,00
3.	0000003	Cutie УК-2П	buc	8,0000	3,50	28,00
4.	0000004	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	220,0000	5,15	1 133,00
5.	0000005	Cablu ББГнг-FRLS-3*1.5	m	25,0000	8,95	223,75
6.	0000006	Jgheaburi 10x22	buc	280,0000	4,12	1 153,60
7.	0000007	Teava gofro de PVC Д20mm	m	50,0000	3,75	187,50
8.	0000008	Teava gofro de PVC Д40mm	m	5,0000	12,50	62,50
9.	0000009	Вох 600x500x200 ЦМП-2-0	buc	1,0000	850,00	850,00
10.	0000010	Рапоу pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
11.	0000011	Огнетушитель ОУ	buc	2,0000	542,00	1 084,00
12.	0000012	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	272,00	272,00
13.	0000013	Асумулатор 12V	buc	2,0000	267,00	534,00
14.	0000014	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	2,0000	132,00	264,00
15.	0000015	Извещатели Fire-03	buc	2,0000	125,00	250,00
16.	0000016	Radioemitor АТС-100	buc	1,0000	2 224,00	2 224,00
17.	0000017	Rezistor РПУ -2	buc	1,0000	70,00	70,00
18.	0000018	Оповещатели НС-103	buc	1,0000	128,00	128,00
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5700	46,00	26,22
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	9,1000	7,00	63,70
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3700	5,00	36,85
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
23.	5009030	Flanse	10 buc	0,5500	10,00	5,50
24.	5009031	Scoabe	10 buc	3,6850	5,00	18,43
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,9000	0,50	4,95
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>13 468,00</b>

### Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6360	30,00	49,08
----	--------	---	------	--------	-------	-------

2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,3200	30,00	129,60
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,6620	30,00	79,86
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1679	120,00	20,15
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>278,69</b>

Total	Lei	60 408,16
TVA	20 %	12 081,63

**Total deviz: 72 489,79**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie  
Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia

Investitor Inspectoratul General de Politie

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc			221,42
						202,22
	1	Muncitor	h-om	4,3600	46,38	202,22
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	7,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		<i>Total</i>	Lei			221,42
2	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze FP9000L-6	buc			1 120,72
						1 113,12
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,38	1 113,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,00	2,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		<i>Total</i>	Lei			1 120,72
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП	buc			489,24
						468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	46,00	13,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			489,24
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			185,52
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			92,76
6	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3.10М	buc			99,31
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,00	1,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		<i>Total</i>	Lei			1 787,58
7	10-08-002-02	Avertizoare FTL-2A	buc			99,31
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,00	1,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		<i>Total</i>	Lei			397,24
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			92,76
9	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			1 516,63

1	2	3	4	5	6	7
						1 516,63
	1	Muncitor	h-om	32,7000	46,38	1 516,63
		Total	Lei			1 516,63
10	11-03-001-01	Rezistor	buc			24,12
						24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
		Total	Lei			24,12
11	10-08-002-02	Оповещатели НС-103	buc			99,31
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,00	1,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		Total	Lei			397,24
12	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			602,93
						602,93
	1	Muncitor	h-om	13,0000	46,38	602,93
		Total	Lei			162,79
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			1 971,15
						1 971,15
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,15
		Total	Lei			4 336,53
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-FRLS	100 m			1 971,16
						1 971,16
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,16
		Total	Lei			985,58
15	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			36,18
						36,18
	1	Muncitor	h-om	0,7800	46,38	36,18
		Total	Lei			10 129,39
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 462,74
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	Lei			731,37
17	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			1 462,80
						1 103,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	Lei			73,14
18	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 789,00
						2 885,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 885,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	120,00	209,00
		<i>Total</i>	Lei			227,89
19		Materiale	buc			0,00
		<i>Total</i>	Lei			0,00
20	Pretul firmei	Avertizoare СИД-3.10М	buc			114,00
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000001	Avertizoare СИД-3.10М	buc	1,0000	114,00	114,00
		<i>Total</i>	Lei			2 052,00
21	Pretul firmei	Avertizoare FTL-2A	buc			52,00
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000002	Avertizoare FTL-2A	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	Lei			208,00
22		Cutie УК-2П	buc			3,50
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000003	Cutie УК-2П	buc	1,0000	3,50	3,50
		<i>Total</i>	Lei			28,00
23	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m			5,15
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000004	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	1,0000	5,15	5,15
		<i>Total</i>	Lei			1 133,00
24	590-4002	Cablu БВГнг-FRLS-3*1.5	m			8,95
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000005	Cablu БВГнг-FRLS-3*1.5	m	1,0000	8,95	8,95
		<i>Total</i>	Lei			223,75
25	Pretul firmei	Jgheaburi 10x22	buc			4,12
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000006	Jgheaburi 10x22	buc	1,0000	4,12	4,12
		<i>Total</i>	Lei			1 153,60
26	3470004	Teava gofro de PVC Д20mm	m			3,75
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000007	Teava gofro de PVC Д20mm	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Total</i>	Lei			187,50
27	3470004	Teava gofro de PVC Д40mm	m			12,50
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000008	Teava gofro de PVC Д40mm	m	1,0000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			62,50
		<b>2. Utilaj</b>				
28	Pretul firmei	Box 600x500x200 ЦМП-2-0	buc			850,00
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000009	Box 600x500x200 ЦМП-2-0	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	Lei			850,00
29	Pretul firmei	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc			2 408,00
		<i>Total</i>	Lei			0,00
	0000010	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
		<i>Total</i>	Lei			2 408,00



1	2	3	4	5	6	7
30	Pretul firmei	Огнетушитель ОУ	buc			542,00
						0,00
	0000011	Огнетушитель ОУ	buc	1,0000	542,00	542,00
		<i>Total</i>	Lei			1 084,00
31	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			272,00
						0,00
	0000012	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	272,00	272,00
		<i>Total</i>	Lei			272,00
32	Pretul firmei	Акумулятор 12V	buc			267,00
						0,00
	0000013	Акумулятор 12V	buc	1,0000	267,00	267,00
		<i>Total</i>	Lei			534,00
33	Pretul firmei	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc			132,00
						0,00
	0000014	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	1,0000	132,00	132,00
		<i>Total</i>	Lei			264,00
34	Pretul firmei	Извещатели Fire-03	buc			125,00
						0,00
	0000015	Извещатели Fire-03	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
35	Pretul firmei	Radioemitor ATC-100	buc			2 224,00
						0,00
	0000016	Radioemitor ATC-100	buc	1,0000	2 224,00	2 224,00
		<i>Total</i>	Lei			2 224,00
36	Pretul firmei	Rezistor РПУ -2	buc			70,00
						0,00
	0000017	Rezistor РПУ -2	buc	1,0000	70,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			70,00
37	Pretul firmei	Оповещатели НС-103	buc			128,00
						0,00
	0000018	Оповещатели НС-103	buc	1,0000	128,00	128,00
		<i>Total</i>	Lei			128,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10**

**Sistemul de paza**

Valoarea de deviz 23 129,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze	buc	1,00	520,98 510,18	520,98 510,18
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,00	20,87 20,87	20,87 20,87
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	489,24 468,44	489,24 468,44
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
5	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,00	1 516,63 1 516,63	1 516,63 1 516,63
6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие	buc	1,00	46,38 46,38	46,38 46,38
7	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	2,00	46,38 46,38	92,76 92,76
8	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,00	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
					46,38	46,38
10	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,00	24,12	24,12
					24,12	24,12
11	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,04	603,00	24,12
					603,00	24,12
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR	100 m	0,25	1 971,16	492,79
					1 971,16	492,79
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг	100 m	0,15	1 971,13	295,67
					1 971,13	295,67
14	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	40,00	36,18	1 447,06
					36,18	1 447,06
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	1 381,70	138,17
					1 103,80	110,38
16	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	22 336,00	223,36
					2 885,00	28,85
17		Materiale	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
18	Pretul firmei	Transformator TR-30V.A	buc	1,00	165,00	165,00
					0,00	0,00
19	Pretul firmei	Avertizoare ИК	buc	1,00	450,00	450,00
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Avertizoare CMK (TANE)	buc	2,00	85,00	170,00
					0,00	0,00
21	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m	25,00	5,62	140,50
					0,00	0,00
22	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	15,00	8,95	134,25
					0,00	0,00
23	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1	m	40,00	4,12	164,80
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Металлорукав d 25mm	m	10,00	12,00	120,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 908,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 194,78
		<i>Transport</i>	5 %			78,59
		<i>Total</i>				8 181,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 035,71
		<i>Total</i>				20 399,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			488,70
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>12 706,38 5 310,15</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
25	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,00	2 365,00 0,00	2 365,00 0,00
26	Pretul firmei	Bloc de alimentare PIII	buc	1,00	267,00 0,00	267,00 0,00
27	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
28	Pretul firmei	Radioemitor ATC	buc	1,00	2 408,00 0,00	2 408,00 0,00
29	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,00	1 213,00 0,00	1 213,00 0,00
30	Pretul firmei	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,00	145,00 0,00	145,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 568,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>6 568,00</b>

		Total	Lei			19 274,38
		TVA	20 %			3 854,88
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>23 129,26 5 310,15</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-10**

**Sistemul de paza**

**Valoarea de deviz 23 129,26 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	114,4920	46,38	5 310,15
		<b>Total manopera</b>				<b>5 310,15</b>

**Materiale:**

1.	0000011	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000	165,00	165,00
2.	0000012	Avertizoare ИК	buc	1,0000	450,00	450,00
3.	0000013	Avertizoare CMK (TANE)	buc	2,0000	85,00	170,00
4.	0000014	Cablu COR 6x0.22	m	25,0000	5,62	140,50
5.	0000015	Cablu VVGng-3*1.5	m	15,0000	8,95	134,25
6.	0000016	Jgheaburi MCS-1	m	40,0000	4,12	164,80
7.	0000017	Металлорукав d 25mm	m	10,0000	12,00	120,00
8.	0000018	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	2 365,00	2 365,00
9.	0000019	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	267,00	267,00
10.	0000020	Acumulator 12V	buc	1,0000	170,00	170,00
11.	0000021	Radioemitor ATC	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
12.	0000022	Claviatura	buc	1,0000	1 213,00	1 213,00
13.	0000023	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,0000	145,00	145,00
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5700	46,00	26,22
15.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,3000	7,00	9,10
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3400	5,00	6,70
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,1000	10,00	1,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,6700	5,00	3,35
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8000	0,50	0,90
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>8 139,82</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	30,00	8,70
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4840	30,00	14,52
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0284	120,00	3,41
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>26,63</b>

Total	Lei	19 274,38
TVA	20 %	3 854,88

**Total deviz: 23 129,26**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie  
Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia**

**Investitor Inspectoratul General de Politie**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze	buc			520,98
						510,18
	1	Muncitor	h-om	11,0000	46,38	510,18
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	7,00	2,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	30,00	8,70
		<i>Total</i>	Lei			520,98
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			20,87
						20,87
	1	Muncitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
		<i>Total</i>	Lei			20,87
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			489,24
						468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	46,00	13,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			489,24
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			92,76
5	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			1 516,63
						1 516,63
	1	Muncitor	h-om	32,7000	46,38	1 516,63
		<i>Total</i>	Lei			1 516,63
6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact- lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			46,38
7	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact- lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			92,76
8	10-01-039-06	Claviatura	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			92,76
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			46,38
10	11-03-001-01	Rezistor	buc			24,12

1	2	3	4	5	6	7
						24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
		Total	Lei			24,12
11	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			603,00
						603,00
	1	Muncitor	h-om	13,0000	46,38	603,00
		Total	Lei			24,12
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR	100 m			1 971,16
						1 971,16
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,16
		Total	Lei			492,79
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГHГ	100 m			1 971,13
						1 971,13
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,13
		Total	Lei			295,67
14	10-01-038-08	Igheaburi MCS-1	m			36,18
						36,18
	1	Muncitor	h-om	0,7800	46,38	36,18
		Total	Lei			1 447,06
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 381,70
						1 103,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	Lei			138,17
16	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 336,00
						2 885,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 885,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	120,00	209,00
		Total	Lei			223,36
17		Materiale	buc			0,00
						0,00
		Total	Lei			
18	Pretul firmei	Transformator TR-30V.A	buc			165,00
						0,00
	0000011	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000	165,00	165,00
		Total	Lei			165,00
19	Pretul firmei	Avertizoare ИК	buc			450,00
						0,00
	0000012	Avertizoare ИК	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	Lei			450,00
20	Pretul firmei	Avertizoare CMK (TANE)	buc			85,00
						0,00
	0000013	Avertizoare CMK (TANE)	buc	1,0000	85,00	85,00
		Total	Lei			170,00



1	2	3	4	5	6	7
21	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m			5,62
						0,00
	0000014	Cablu COR 6x0.22	m	1,0000	5,62	5,62
		<i>Total</i>	Lei			140,50
22	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m			8,95
						0,00
	0000015	Cablu VVGng-3*1.5	m	1,0000	8,95	8,95
		<i>Total</i>	Lei			134,25
23	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1	m			4,12
						0,00
	0000016	Jgheaburi MCS-1	m	1,0000	4,12	4,12
		<i>Total</i>	Lei			164,80
24	Pretul firmei	Металлорукав d 25mm	m			12,00
						0,00
	0000017	Металлорукав d 25mm	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
		<b>2. Utilaj</b>				
25	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc			2 365,00
						0,00
	0000018	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	2 365,00	2 365,00
		<i>Total</i>	Lei			2 365,00
26	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			267,00
						0,00
	0000019	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	267,00	267,00
		<i>Total</i>	Lei			267,00
27	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			170,00
						0,00
	0000020	Acumulator 12V	buc	1,0000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	Lei			170,00
28	Pretul firmei	Radioemitor ATC	buc			2 408,00
						0,00
	0000021	Radioemitor ATC	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
		<i>Total</i>	Lei			2 408,00
29	Pretul firmei	Claviatura	buc			1 213,00
						0,00
	0000022	Claviatura	buc	1,0000	1 213,00	1 213,00
		<i>Total</i>	Lei			1 213,00
30	Pretul firmei	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc			145,00
						0,00
	0000023	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,0000	145,00	145,00
		<i>Total</i>	Lei			145,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**

**REAE, Retele -0,4kV**

**Valoarea de deviz 45 081,55 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	34-02-064-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV (ж/б опора СВ-95-3 - 2шт)	buc	2,00	3 237,02 147,02	6 474,05 294,05
2	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	2,00	95,48 83,48	190,97 166,97
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00	188,40 20,41	376,81 40,81
4		Арматура для прокладки провада марки СИП2А	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5		Анкерный зажим РА1000	buc	14,00	80,00 0,00	1 120,00 0,00
6		Анкерный зажим ES - 1500	buc	3,00	98,00 0,00	294,00 0,00
7		Кронштейн СА 1500	buc	12,00	60,00 0,00	720,00 0,00
8		Лента из нержавеющей стали F207	m	30,00	16,00 0,00	480,00 0,00
9		Скрепы для крепления лент А200	buc	30,00	6,00 0,00	180,00 0,00
10		Тub retractabil 12-3 (1m)	buc	10,00	14,00 0,00	140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Manusa termoretractabila 5p D16	buc	2,00	96,00 0,00	192,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 167,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			112,91
		<i>Transport</i>	5 %			465,30
		<i>Total</i>				10 746,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			644,76
		<i>Total</i>				22 136,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			455,63
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>11 846,43 501,83</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
12	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE- 3 63	buc	1,00	182,24 109,92	182,24 109,92
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH-32 63A	buc	1,00	181,21 107,60	181,21 107,60
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B40A	buc	1,00	110,52 72,35	110,52 72,35
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit. ZMG310	buc	1,00	46,05 40,35	46,05 40,35
16	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, Sigurante fuzibile IIIH-35 50A	buc	1,00	162,01 130,33	162,01 130,33
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	181,21 107,60	181,21 107,60
18	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,57	1 015,40 793,10	2 609,58 2 038,26
19	Pretul firmei	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m	257,00	31,60 0,00	8 121,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,18	1 015,39 793,11	182,77 142,76
21	Pretul piata	Cablu BBГHГ-LS-5x6mm	m	18,00	51,67 0,00	930,06 0,00
22	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel rotund d=20mm	t	0,05	23 806,80 2 884,80	1 190,34 144,24
23	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm	t	0,02	23 807,00 2 885,00	476,14 57,70
24	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,16	2 948,25 1 924,75	471,72 307,96
25		Echipament si materiale LEA-0,4 kV	set	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26	136	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	16,00	17,00 0,00	272,00 0,00
27	110-0305	Scoabe metalice d 31mm	buc	1,00	18,00 0,00	18,00 0,00
28	136	Jgheab metalic perforat 50x45	m	4,00	12,00 0,00	48,00 0,00
29	110-03050	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	2,00	8,20 0,00	16,40 0,00
30	110-03050	Diblu prop cu surub 6x45	buc	100,00	0,40 0,00	40,00 0,00
31	139	Papuc TA 25 (KBT)	buc	12,00	16,00 0,00	192,00 0,00
32	139	Papuc TA 35 (KBT)	buc	2,00	14,50 0,00	29,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 460,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			733,29
		<i>Transport</i>	5 %			562,57
		<i>Total</i>				16 756,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 476,89
		<i>Total</i>				35 989,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			769,33
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>20 002,53 3 259,07</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj</b>				
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
34	Pretul firmei	Intreruptor BP32-63A	buc	1,00	380,00 0,00	380,00 0,00
35	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,00	386,00 0,00	386,00 0,00
36	Pretul firmei	Contor electric ZMG 310	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
37	Pretul firmei	Sigurante fuzibile ППНН-35 50A	buc	3,00	26,00 0,00	78,00 0,00
38	Pretul firmei	Intreruptor NH 160A	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 719,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>5 719,00</b>

		Total	Lei	37 567,96
		TVA	20 %	7 513,59
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>45 081,55</b> <b>3 760,90</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-1-1 REAE, Retele -0,4kV

Valoarea de deviz 45 081,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

**Manopera :**

1.	1	Затраты труда	h-om	81,0890	46,38	3 760,90
<b>Total manopera</b>						<b>3 760,90</b>

**Materiale:**

1.	000000-110	Manusa termoretractabila 5p D16	buc	2,0000	96,00	192,00
2.	000000113	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m	257,0000	31,60	8 121,20
3.	000000114	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m	18,0000	51,67	930,06
4.	000000115	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	16,0000	17,00	272,00
5.	000000116	Scoabe metalice d 31mm	buc	1,0000	18,00	18,00
6.	000000117	Jgheab metalic perforat 50x45	m	4,0000	12,00	48,00
7.	000000118	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	2,0000	8,20	16,40
8.	000000119	Diblu prop cu surub 6x45	buc	100,0000	0,40	40,00
9.	000000120	Papuc TA 25 (KBT)	buc	12,0000	16,00	192,00
10.	000000121	Papuc TA 35 (KBT)	buc	2,0000	14,50	29,00
11.	000000122	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
12.	000000123	Intreuptor BP32-63A	buc	1,0000	380,00	380,00
13.	000000124	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,0000	386,00	386,00
14.	000000125	Contor electric ZMG 310	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
15.	000000126	Sigurante fuzibile ППН-35 50А	buc	3,0000	26,00	78,00
16.	000000127	Intreuptor NH 160A	buc	1,0000	375,00	375,00
17.	00000015	Анкерный зажим PA1000	buc	14,0000	80,00	1 120,00
18.	00000016	Анкерный зажим ES - 1500	buc	3,0000	98,00	294,00
19.	00000017	Кронштейн СА 1500	buc	12,0000	60,00	720,00
20.	00000018	Лента из нержавеющей стали F207	m	30,0000	16,00	480,00
21.	00000019-1	Скрепты для крепления лент А200	m	30,0000	6,00	180,00
22.	001110-02141	Ж/Б опора СВ-95-3	buc	2,0000	3 090,00	6 180,00
23.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,7720	56,00	43,23
24.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,3290	46,00	153,13
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600	5,00	18,30
26.	1019852	Vopsea	kg	0,3288	46,00	15,12
27.	1200000011	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	10,0000	14,00	140,00
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0750	18 000,00	1 350,00
29.	5009030	Flanse	10 buc	0,1632	10,00	1,63

30.	5009031	Scoabe	10 buc	0,6560	5,00	3,28
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>26 276,35</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,4800	250,00	120,00
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4183	450,00	638,24
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4800	450,00	216,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1842	30,00	95,53
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1800	30,00	5,40
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3552	30,00	40,66
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2000	120,00	24,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4183	120,00	170,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 310,03</b>

Total	Lei	37 567,96
TVA	20 %	7 513,59

**Total deviz: 45 081,55**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	34-02-064-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV (ж/б опора СВ-95-3 - 2шт)	buc			3 237,02
						147,02
	1	Затраты труда	h-om	3,1700	46,38	147,02
	001110-02141	Ж/Б опора СВ-95-3	buc	1,0000	3 090,00	3 090,00
		<i>Total</i>	Lei			6 474,05
2	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m			95,48
						83,48
	1	Затраты труда	h-om	1,8000	46,38	83,48
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			190,97
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			188,40
						20,41
	1	Затраты труда	h-om	0,4400	46,38	20,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			376,81
4		Арматура для прокладки провада марки СИП2А	buc			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	Lei			
5		Анкерный зажим РА1000	buc			80,00
						0,00
	00000015	Анкерный зажим РА1000	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	Lei			1 120,00
6		Анкерный зажим ES - 1500	buc			98,00
						0,00
	00000016	Анкерный зажим ES - 1500	buc	1,0000	98,00	98,00
		<i>Total</i>	Lei			294,00
7		Кронштейн СА 1500	buc			60,00
						0,00
	00000017	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			720,00
8		Лента из нержавеющей стали F207	m			16,00
						0,00
	00000018	Лента из нержавеющей стали F207	m	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			480,00
9		Скрепы для крепления лент А200	buc			6,00
						0,00
	00000019-1	Скрепы для крепления лент А200	m	1,0000	6,00	6,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			180,00
10		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc			14,00
	1200000011	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			140,00
11		Manusa termoretractabila 5p D16	buc			96,00
	000000-110	Manusa termoretractabila 5p D16	buc	1,0000	96,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			192,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
12	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-3 63	buc			182,24
	1	Затраты труда	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,00	4,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			182,24
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH-32 63A	buc			181,21
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	46,38	107,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	46,00	17,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			181,21
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B40A	buc			110,52
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			110,52
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit. ZMG310	buc			46,05
	1	Затраты труда	h-om	0,8700	46,38	40,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			46,05
16	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, Sigurante fuzibile ППН-35 50А	buc			162,01 ----- 130,33
	1	Затраты труда	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	46,00	24,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	46,00	3,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			162,01
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			181,21 ----- 107,60
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	46,38	107,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	46,00	17,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			181,21
18	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 015,40 ----- 793,10
	1	Затраты труда	h-om	17,1000	46,38	793,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		<i>Total</i>	Lei			2 609,58
19	Pretul firmei	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m			31,60 ----- 0,00
	000000113	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m	1,0000	31,60	31,60
		<i>Total</i>	Lei			8 121,20
20	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 015,39 ----- 793,11
	1	Затраты труда	h-om	17,1000	46,38	793,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,78
		<i>Total</i>	Lei			182,77
21	Pretul piata	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m			51,67 ----- 0,00
	000000114	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m	1,0000	51,67	51,67
		<i>Total</i>	Lei			930,06
22	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel rotund d=20mm	t			23 806,80 ----- 2 884,80
	1	Затраты труда	h-om	62,2000	46,38	2 884,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	450,00	783,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	120,00	208,80
		<i>Total</i>	Lei			1 190,34
23	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm	t			23 807,00 2 885,00
	1	Затраты труда	h-om	62,2000	46,38	2 885,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	450,00	783,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	120,00	209,00
		<i>Total</i>	Lei			476,14
24	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 948,25 1 924,75
	1	Затраты труда	h-om	41,5000	46,38	1 924,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,81
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	46,00	31,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,19
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	30,00	192,62
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	30,00	254,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	120,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			471,72
25		Echipament si materiale LEA-0,4 kV	set			0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
26	136	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m			17,00 0,00
	000000115	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	Lei			272,00
27	110-0305	Scoabe metalice d 31mm	buc			18,00 0,00
	000000116	Scoabe metalice d 31mm	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			18,00
28	136	Jgheab metalic perforat 50x45	m			12,00 0,00
	000000117	Jgheab metalic perforat 50x45	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			48,00
29	110-03050	Diblu prop cu surub si inel D16	buc			8,20 0,00
	000000118	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	1,0000	8,20	8,20
		<i>Total</i>	Lei			16,40
30	110-03050	Diblu prop cu surub 6x45	buc			0,40 0,00
	000000119	Diblu prop cu surub 6x45	buc	1,0000	0,40	0,40
		<i>Total</i>	Lei			40,00

1	2	3	4	5	6	7
31	139	Papuc TA 25 (KBT)	buc			16,00
						0,00
	000000120	Papuc TA 25 (KBT)	buc	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			192,00
32	139	Papuc TA 35 (KBT)	buc			14,50
						0,00
	000000121	Papuc TA 35 (KBT)	buc	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			29,00
		<b>3. Utilaj</b>				
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc			1 800,00
						0,00
	000000122	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	Lei			1 800,00
34	Pretul firmei	Intreruptor BP32-63A	buc			380,00
						0,00
	000000123	Intreruptor BP32-63A	buc	1,0000	380,00	380,00
		<i>Total</i>	Lei			380,00
35	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B40A	buc			386,00
						0,00
	000000124	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,0000	386,00	386,00
		<i>Total</i>	Lei			386,00
36	Pretul firmei	Contor electric ZMG 310	buc			2 700,00
						0,00
	000000125	Contor electric ZMG 310	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		<i>Total</i>	Lei			2 700,00
37	Pretul firmei	Sigurante fuzibile IIIH-35 50A	buc			26,00
						0,00
	000000126	Sigurante fuzibile IIIH-35 50A	buc	1,0000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	Lei			78,00
38	Pretul firmei	Intreruptor NH 160A	buc			375,00
						0,00
	000000127	Intreruptor NH 160A	buc	1,0000	375,00	375,00
		<i>Total</i>	Lei			375,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 6-1-1

### Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 11 399,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Apeduct A1</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente</b>				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,30	95,54 95,54	506,38 506,38
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	1,10	299,92 28,29	329,91 31,12
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,20	14,38 14,38	60,39 60,39

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,20	36,85 34,79	154,75 146,10
		<i>Total</i>	Lei			1 051,43
		<b>Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>1 051,43 743,99</b>
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25x2,0mm	m	7,00	18,61 2,50	130,25 17,53
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7,00	7,52 1,86	52,61 12,99
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	7,00	0,26 0,19	1,82 1,33
8	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d32/25)	piesa	1,00	170,22 103,89	170,22 103,89
9	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110mm Л=0,6м (1шт)	m	0,60	159,37 12,88	95,62 7,73
		<i>Total</i>	Lei			450,52
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>450,52 143,47</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 501,95
		<b>Total Apeduct A1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 501,95 887,46</b>
		<b>2. Canalizare C1-1</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>				
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,50	95,54 95,54	334,40 334,40
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	0,80	299,91 28,29	239,93 22,63
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	14,38 14,38	38,82 38,82
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,70	36,84 34,79	99,48 93,92
		<i>Total</i>	Lei			712,63
		<b>Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>712,63 489,77</b>
		<b>2.2. Conducte si accesorii</b>				
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4	m	5,00	76,51 17,16	382,55 85,80

1	2	3	4	5	6	7
		d110 mm				
15	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	5,00	134,03 17,16	670,17 85,80
		<i>Total</i>	Lei			1 052,72
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>1 052,72 171,60</b>
		<b>2.3. Camine</b>				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,76	1 435,38 643,30	1 090,89 488,91
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,00	426,00 0,00	426,00 0,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3)	buc	1,00	390,00 0,00	390,00 0,00
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI-10-6(0,48 m3)	buc	3,00	372,00 0,00	1 116,00 0,00
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		reazem KIQO-1(0,02 m3)				
21	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,00	1 325,00 0,00	1 325,00 0,00
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,10	1 723,90 250,50	172,39 25,05
		<i>Total</i>	Lei			4 610,28
		<b>Total Camine Inclusiv salariu</b>				<b>4 610,28 513,96</b>
		<i>Total</i>	Lei			6 375,63
		<b>Total Canalizare C1-1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 375,63 1 175,33</b>

		Total	Lei	7 877,58
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	464,13
		Transport	5 %	275,24
		Total		8 616,95
		Cheltuieli de regie	6 %	517,01
		Total		9 133,96
		Beneficiu de deviz	4 %	365,36
		Total		9 499,32
		TVA	20 %	1 899,87
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>11 399,19 2 062,79</b>

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 11 399,19 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4480	46,38	20,78
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,5996	46,38	584,37
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3905	46,38	18,11
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,4420	46,38	1 180,01
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1830	46,38	8,48
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1616	46,38	193,02
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0920	46,38	4,27
8.	9312040019600	Sapator	h-om	1,1590	46,38	53,75
		<b>Total manopera</b>				<b>2 062,79</b>

**Materiale:**

1.	000000000321	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0700	265,00	548,55
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0995	68,25	6,79
4.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 000,00	0,00
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0769	30,00	2,31
6.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187	1 250,00	23,38
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0665	36,00	2,39
8.	25132066215001	Banda de avertizare	m	8,2080	0,95	7,80
9.	2521216700120	Teava PVC SN4 d110 mm	m	5,3550	51,25	274,44
10.	2521216700130	Teava PVC SN4 d160 mm	m	5,3550	97,50	522,11
11.	25212167100111	Teava PE100 PN10 SDR17 d25x2,0mm	m	7,0210	9,25	64,94
12.	25212167100211	Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110mm Л=0,6м (1ш)	m	0,6030	129,80	78,27
13.	2521216711000	Colier de bransare d32/25	m	0,4156	41,25	17,14
14.	2524906710120	Piese de legatura din PVC dn 160 (mufe, cote, reductii)	buc	0,8721	71,25	62,14
15.	2524906710130	Piese de legatura din PVC dn 110 (mufe, cote, reductii)	buc	0,8721	25,45	22,19
16.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	39,4000	3,15	124,11
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6123	1,40	0,86

18.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	426,00	426,00
20.	26611264331018	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,48 m3)	buc	3,0000	372,00	1 116,00
21.	26611264331019	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	390,00	390,00
22.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3138	950,00	298,11
23.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0240	820,00	19,68
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0589	820,00	48,30
25.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1195	39,00	4,66
26.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,6900	20,60	14,21
27.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0440	20,60	0,91
28.	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,7000	20,60	14,42
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>5 504,71</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0140	35,00	0,49
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	66,00	2,64
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	35,00	16,45
4.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,2800	25,00	7,00
5.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0100	25,00	0,24
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2800	120,00	33,60
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,4364	150,00	215,46
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0600	150,00	9,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100	120,00	25,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>310,08</b>

Total	Lei	7 877,58
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	464,13
Transport	5 %	275,24
Total		8 616,95
Cheltuieli de regie	6 %	517,01
Total		9 133,96
Beneficiu de deviz	4 %	365,36
Total		9 499,32
TVA	20 %	1 899,87

**Total deviz:**

**11 399,19**

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie  
Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia**

**Investitor Inspectoratul General de Politie**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Apeduct A1</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente</b>				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 ----- 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			506,38
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3			299,92 ----- 28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		<i>Total</i>	Lei			329,91
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 ----- 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			60,39
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,85 ----- 34,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			154,75
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25x2,0mm	m			18,61 ----- 2,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	25212167100111	Teava PE100 PN10 SDR17 d25x2,0mm	m	1,0030	9,25	9,28
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,95	1,03
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			130,25
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,52 ----- 1,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,60	2,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	120,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			52,61
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,26 0,19
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			1,82
8	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d32/25)	piesa			170,22 103,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	46,38	57,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2521216711000	Colier de bransare d32/25	m	0,4000	41,25	17,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	30,00	2,31
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	1 250,00	23,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	36,00	2,39
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,66
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	35,00	16,45
		<i>Total</i>	Lei			170,22
9	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d1 10mm Л=0,6м (1шт)	m			159,37 12,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	46,38	8,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	46,38	4,40
	25212167100211	Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d1 10mm Л=0,6м (1шт)	m	1,0050	129,80	130,45
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,95	1,03
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			95,62
		<b>2. Canalizare C1-1</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>				
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			334,40
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3			299,91 28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,62
		<i>Total</i>	Lei			239,93
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			38,82
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,84 34,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			99,48
		<b>2.2. Conducte si accesorii</b>				
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m			76,51

1	2	3	4	5	6	7
						17,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700120	Teava PVC SN4 d110 mm	m	1,0500	51,25	54,89
	2524906710130	Piese de legatura din PVC dn 110 (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	25,45	4,44
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			382,55
15	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			134,03
						17,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700130	Teava PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	97,50	104,42
	2524906710120	Piese de legatura din PVC dn 160 (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	71,25	12,43
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			670,17
		<b>2.3. Camine</b>				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 435,38
						643,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	46,38	450,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	46,38	192,95
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,25
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	68,25	8,93
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	820,00	63,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	265,00	42,71
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,40	1,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,50
		<i>Total</i>	Lei			1 090,89
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			426,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	426,00	426,00
		<i>Total</i>	Lei			426,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc			390,00
						0,00
	26611264331019	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	390,00	390,00
		<i>Total</i>	Lei			390,00
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ-10-6(0,48 m3)	buc			372,00
						0,00
	26611264331018	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,48 m3)	buc	1,0000	372,00	372,00
		<i>Total</i>	Lei			1 116,00
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			90,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00
21	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc			1 325,00
						0,00
	000000000321	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
		<i>Total</i>	Lei			1 325,00
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina	m3			1 723,90

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m				250,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	46,38	207,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,15	1 241,10
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	820,00	196,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,60	9,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	66,00	26,40
		<i>Total</i>	Lei			172,39

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 6-1-2

### Retele de gaze exterioare

Valoarea de deviz 78 561,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Punct de reglare in dulap cu doua regulatoare de presiune FE-10		1,00	38 000,00 0,00	38 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 000,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>38 000,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
2	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h. Шкафной ГРП	buc	1,00	1 571,08 247,67	1 571,08 247,67
3	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cablu din aluminiu 1x4.0mm2	100 m	0,20	5 760,95 2 393,20	1 152,19 478,64
4		Cablu din aluminiu 1x4.0mm2	m	20,00	31,00 0,00	620,00 0,00
5	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление полосой 40-4/	100 m	0,13	3 452,46 987,92	448,82 128,43



1	2	3	4	5	6	7
6	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/Электрод заземл,d20mm/	10 buc	0,30	1 107,13 384,50	332,14 115,35
		<i>Total</i>	Lei			4 124,23
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			218,27
		<i>Transport</i>	5 %			132,04
		<i>Total</i>				4 474,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			737,27
		<i>Total</i>				9 686,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			208,47
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>5 420,28 970,09</b>
		<b>3. Lucrari de constructii</b>				
		<b>3.1. Lucrari terasamente</b>				
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,00	95,54 95,54	859,89 859,89
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Pat de nisip /	m3	1,50	299,92 28,29	449,88 42,44
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,50	14,38 14,38	107,83 107,83
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,50	36,85 34,79	276,34 260,89
		<i>Total</i>	Lei			1 693,94

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>1 693,94 1 271,05</b>
		<b>3.2. Conducte si accesorii</b>				
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	9,00	34,15 4,17	307,36 37,57
12	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x3,2 mm	m	5,00	83,30 32,47	416,52 162,33
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,08	89,71 64,00	186,59 133,13
14	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,01	1 281,00 605,00	12,81 6,05
15	GC02A	Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm	buc	3,00	15,11 6,96	45,32 20,87
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,00	126,06 37,10	126,06 37,10
17	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.fuziune d40/32mm	buc	1,00	515,42 37,10	515,42 37,10
		<i>Total</i>	Lei			1 610,08
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>1 610,08 434,15</b>
		<b>3.3. Tub de control</b>				
18	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Kobep)	buc	1,00	1 056,18 55,66	1 056,18 55,66
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	0,50	299,92	149,96

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			28,30	14,15
20	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,05	310,80 39,40	15,54 1,97
21	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 PE80 d 32x3 mm	m	1,00	34,15 4,17	34,15 4,17
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка)	m3	0,06	414,00 53,33	24,84 3,20
23	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка)	m2	0,60	139,17 16,23	83,50 9,74
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,30	1 404,03 395,63	421,21 118,69
25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка d50mm	buc	1,00	150,30 37,10	150,30 37,10
		<i>Total</i>	Lei			1 935,68
		<b>Total Tub de control Inclusiv salariu</b>				<b>1 935,68 244,68</b>
		<b>3.4. Bransament d32mm</b>				
26	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	3,00	34,15 4,17	102,45 12,52
27	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32x3,2 mm	m	0,50	94,66 32,46	47,33 16,23

1	2	3	4	5	6	7
28	GD52A	Teava de protectie din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,60	101,00 4,17	161,60 6,68
29	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m	1,00	444,40 96,47	444,40 96,47
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,00	126,06 37,10	126,06 37,10
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc	1,00	537,64 37,10	537,64 37,10
32	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКIII)	buc	1,00	985,45 26,90	985,45 26,90
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Cornier 40x40 L=0,8 - 2buc	kg	5,00	24,87 9,74	124,37 48,70
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,005	790,00 298,00	3,95 1,49
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,06	356,83 312,67	21,41 18,76
36		Cablu 1x4.0mm <sup>2</sup>	m	6,00	31,00 0,00	186,00 0,00
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc	1,00	319,88 41,28	319,88 41,28

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm	buc	1,00	123,53 41,28	123,53 41,28
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,00	25,17 10,67	151,00 64,00
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,50	299,92 28,29	449,88 42,44
41	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,03	310,67 39,33	9,32 1,18
		<i>Total</i>	Lei			3 794,27
		<b>Total Bransament d32mm Inclusiv salariu</b>				<b>3 794,27 492,13</b>
		<b>3.5. Amplasarea,ingradirea</b>				
42	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m, - К=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/	buc	3,00	39,04 23,19	117,12 69,57
43	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетон B15	m3	0,60	901,97 183,20	541,18 109,92
44	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea	m	8,80	371,53 62,61	3 269,46 551,00

1	2	3	4	5	6	7
		de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d108mm H=2.1m-5muc-121kg)				
45	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,20	61,34 51,95	809,71 685,68
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опоры под ШГРП и счетчик-2шт)	kg	69,00	24,87 9,74	1 716,19 672,04
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,069	792,17 298,70	54,66 20,61
48	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tija metalica gros0.5mm-Навес)	m2	7,50	117,69 37,10	882,66 278,28
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление навеса из уголка 50x50x3,5-16м)	kg	52,00	24,87 9,74	1 293,37 506,47
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,052	792,12 298,65	41,19 15,53

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,00	413,66 53,34	413,66 53,34
		<i>Total</i>	Lei			9 139,20
		<b>Total Amplasarea,ingradirea Inclusiv salariu</b>				<b>9 139,20 2 962,44</b>
		<i>Total</i>	Lei			18 173,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 216,00
		<i>Transport</i>	5 %			610,79
		<i>Total</i>				19 999,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			1 200,00
		<i>Total</i>				41 199,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			848,00
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>22 047,96 5 404,45</b>

		Total	Lei			65 468,24
		TVA	20 %			13 093,65
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>78 561,89 6 374,54</b>

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-2  
Rețele de gaze exterioare**

**Valoarea de deviz 78 561,89 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	15,9804	46,38	741,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,3300	46,38	200,83
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,0960	46,38	375,49
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,2190	46,38	56,54
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1740	46,38	8,07
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,5590	46,38	118,69
7.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	9,1900	46,38	426,23
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800	46,38	64,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,9800	46,38	138,22
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,7366	46,38	126,92
11.	7137010011500	Electrician	h-om	0,0600	46,38	2,78
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,6544	46,38	818,81
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8115	46,38	37,63
14.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7095	46,38	79,29
15.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,5256	46,38	209,88
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,6250	46,38	260,89
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,9400	46,38	1 110,33
18.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	46,38	26,90
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9660	46,38	1 297,07
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7218	46,38	172,61
21.	9312040019600	Sapator	h-om	2,2030	46,38	102,18
		<b>Total manopera</b>				<b>6 374,54</b>

**Materiale:**

1.	00000000111	Punct de reglare in dulap cu doua regulatoare de presiune FE-10	buc	1,0000	38 000,00	38 000,00
2.	00000000112	Cablu din aluminiu 1x4.0mm2	m	20,0000	31,00	620,00
3.	00000000114	Cablu 1x4.0mm2	m	6,0000	31,00	186,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8900	25,00	47,25
5.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0014	18 000,00	25,20



6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	0,60	0,00
7.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0141	12 400,00	174,84
8.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0005	12 400,00	6,20
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0022	12 400,00	27,28
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0000	1 500,00	0,00
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	820,00	0,49
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,7320	39,00	28,55
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,9660	5,00	9,83
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5000	10,00	5,00
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,9660	5,00	9,83
16.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0169	12 400,00	209,56
17.	1019852	Vopsea	kg	0,3802	56,00	21,29
18.	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	4,0000	18,25	73,00
19.	1111000100400	Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds	buc	2,0000	36,55	73,10
20.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0432	1 700,00	73,44
21.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3615	265,00	95,80
22.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0819	265,00	21,71
23.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0576	265,00	15,26
24.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4385	265,00	116,20
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0012	265,00	0,32
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,0625	265,00	1 076,57
27.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3886	265,00	102,98
28.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3897	265,00	368,28
29.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,3200	25,00	33,00
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8869	0,50	0,44
31.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3350	0,50	0,17
32.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0600	45,00	2,70
33.	1724107361935	Banda de marcaj	m	15,7680	3,25	51,25
34.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,00
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1700	16,75	2,85
36.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1980	16,75	3,32
37.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,75	25,12
38.	2320166200676	White spirit	kg	0,4538	28,70	13,02
39.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	65,00	1,95
40.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	23,45	105,52
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3218	30,00	9,65
42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6488	36,00	23,36
43.	2416526101467	Mastic	kg	0,2190	23,45	5,14
44.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,9828	36,00	35,38
45.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,5840	36,00	57,02
46.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	36,00	5,76
47.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,9360	36,00	33,70
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
49.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,8034	36,00	28,92
50.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	36,00	4,32
51.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,3960	65,00	25,74

52.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0874	28,70	2,51
53.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0694	28,70	1,99
54.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,2000	55,00	11,00
55.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	17,25	13,80
56.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0808	85,95	6,95
57.	2521216701050	Teava din otel 108x4 mm	m	1,0200	125,00	127,50
58.	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0605	36,15	2,19
59.	2521216701550	Teava din otel 32x3,2 mm	m	0,5025	41,70	20,95
60.	2521216710431	Teava PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,6048	83,35	133,76
61.	2521216712301	Teava PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	13,0390	16,70	217,75
62.	2521216722000	Teava din otel 25x3,2 mm	m	5,0250	30,35	152,51
63.	2523156713111	Teu el.fuziune d40/32mm	buc	1,0100	432,00	436,32
64.	2523156713121	Mufa el.fuziune d32mm	buc	2,0200	46,50	93,92
65.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,5840	46,50	27,16
66.	2523156714311	Заглушка д50мм	buc	1,0100	70,50	71,20
67.	2523156733811	Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc	1,0100	454,00	458,54
68.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	112,6650	1,40	157,73
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,2915	1,40	125,01
70.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0201	725,00	739,57
71.	2663102100000	Beton	m3	0,3121	950,00	296,50
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,3200	3,50	4,62
73.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	35,0437	16,25	569,46
74.	2710503808003	Fir trasor	m	16,0600	1,25	20,07
75.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,0000	14,50	87,00
76.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,3380	14,50	62,90
77.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	0,1000	70,00	7,00
78.	2722103304859	Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0,1000	41,70	4,17
79.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	17,1714	47,35	813,07
80.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,0020	16,25	0,03
81.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1380	14,60	2,01
82.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2600	4,60	5,79
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	126,0000	14,50	1 827,00
84.	2811106312005	Stilpi metalici d108mm H=2.1m-5muc-121kg	kg	124,2670	12,20	1 516,06
85.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,3000	14,50	4,35
86.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,2362	15,50	3,66
87.	2873147300863	Agrafe	kg	1,9687	15,50	30,51
88.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,0790	39,00	42,07
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6300	39,00	24,58
90.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,25	26,00
91.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,0200	8,50	0,17
92.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,80	6,40
93.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,0200	2,35	0,05
94.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34	buc	8,0000	2,20	17,60

		S5200				
95.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,0200	3,25	0,06
96.	2875274000500	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2	buc	2,0000	35,80	71,60
97.	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	75,25	75,25
98.	2875274030500	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2	buc	1,0000	150,85	150,85
99.	2875274111950	Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm	m	1,5150	65,00	98,48
100.	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	1,0000	242,00	242,00
101.	2875274201400	Robinet cep doua cai n pu bz/fc pn 10 d=50 120 n 5054	buc	1,0000	600,00	600,00
102.	2875274222100	Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГKIII)	buc	1,0000	899,00	899,00
103.	2875274410100	Flansa din otel pentru sudura d 25 mm	buc	1,0500	65,00	68,25
104.	2875274450100	Flansa din otel pentru sudura d100 mm	buc	1,0500	252,00	264,60
105.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0001	17,25	0,00
106.	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0100	35,50	35,86
107.	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	1,0100	55,25	55,80
108.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0100	55,00	55,55
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0080	2,08	2,10
110.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9959	20,60	20,52
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1947	20,60	4,01
112.	5009031	Scoabe	10 buc	3,4950	15,50	54,17
113.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0186	15,00	0,28
114.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0480	8,00	0,38
115.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,6120	0,50	2,81
116.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0004	10,00	0,00
117.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,7420	25,00	43,55
118.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0030	5,00	0,02
119.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0832	5,00	0,42
120.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0060	25,50	0,15
121.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,1660	15,00	2,49
122.	5009816	Fisii de montaj	m	6,8000	11,20	76,16
123.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0096	125,00	1,20

		inclusiv				
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>52 856,66</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1077	150,00	16,16
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,9400	80,00	395,20
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6928	35,00	59,25
4.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,3608	45,00	16,24
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,5792	45,00	26,06
6.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3162	150,00	47,43
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,1752	35,00	111,13
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0750	10,00	0,75
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,5840	10,00	5,84
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1622	35,00	5,68
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0108	150,00	1,62
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600	10,00	3,60
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2982	10,00	2,98
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,0975	10,00	0,98
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1800	10,00	1,80
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	10,00	0,60
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1050	25,00	2,62
18.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1752	35,00	111,13
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,00
20.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3530	35,00	47,35
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2060	25,00	30,15
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,5840	120,00	70,08
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0244	120,00	2,93
25.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,3600	120,00	43,20
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1077	120,00	12,92
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 066,20</b>

Total	Lei	65 468,24
TVA	20 %	13 093,65

**Total deviz:**

**78 561,89**

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	Pret de piata	Punct de reglare in dulap cu doua reglatoare de presiune FE-10				38 000,00
	00000000111	Punct de reglare in dulap cu doua reglatoare de presiune FE-10	buc	1,0000	38 000,00	38 000,00
		<i>Total</i>	Lei			38 000,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
2	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h. Шкафной ГРП	buc			1 571,08
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	46,38	247,67
	2722103304859	Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0,1000	41,70	4,17
	2722103304800	Teava inst. neagra m -50 (2") OL 32	m	0,1000	70,00	7,00
	2875274000500	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2	buc	2,0000	35,80	71,60
	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	75,25	75,25
	2875274030500	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2	buc	1,0000	150,85	150,85
	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	4,0000	18,25	73,00
	1111000100400	Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds	buc	2,0000	36,55	73,10
	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	1,0000	242,00	242,00
	2875274201400	Robinet cep doua cai n pu bz/fc pn 10 d=50 120 n 5054	buc	1,0000	600,00	600,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	14,60	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	30,00	3,72
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	36,00	5,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	36,00	10,30
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0600	45,00	2,70
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	55,00	2,75
		<i>Total</i>	Lei			1 571,08
3	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cablu din aluminiu 1x4,0mm2	100 m			5 760,95
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,38	2 393,20
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	18 000,00	126,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	0,60	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 400,00	136,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	39,00	68,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	10,00	25,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,00	22,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	56,00	22,40
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	15,50	255,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,50	12,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	10,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	5,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,50	0,75
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	15,00	12,45
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	11,20	380,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	80,00	1 976,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	35,00	86,45
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			1 152,19
4		Cablu din aluminiu 1x4.0mm2	m			31,00
						0,00
	00000000112	Cablu din aluminiu 1x4.0mm2	m	1,0000	31,00	31,00
		<i>Total</i>	Lei			620,00
5	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление полосой 40-4/	100 m			3 452,46
						987,92
	1	Muncitor	h-om	21,3000	46,38	987,92
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 400,00	47,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	39,00	50,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	12 400,00	1 612,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	56,00	128,77
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	15,50	23,23
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	150,00	37,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			448,82
6	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/Электрод заземл,d20mm/	10 buc			1 107,13
						384,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,50
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0470	12 400,00	582,80
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0019	820,00	1,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7100	39,00	27,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60
		<i>Total</i>	Lei			332,14
		<b>3. Lucrari de constructii</b>				
		<b>3.1. Lucrari terasamente</b>				
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54
						95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			859,89
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Pat de nisip /	m3			299,92
						28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		<i>Total</i>	Lei			449,88
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38
						14,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			107,83
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,85 34,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			276,34
		<b>3.2. Conducte si accesorii</b>				
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m			34,15 4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216712301	Teava PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	1,0030	16,70	16,75
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,37
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			307,36
12	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x3,2 mm	m			83,30 32,47
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	46,38	32,47
	2521216722000	Teava din otel 25x3,2 mm	m	1,0050	30,35	30,50
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclipse)	m	0,0110	36,15	0,40
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	39,00	6,04
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,0100	14,60	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	30,00	0,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0530	36,00	1,91
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	35,00	6,65
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			416,52
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			89,71 64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	36,00	16,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-I S 3123	kg	0,0420	28,70	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
		<i>Total</i>	Lei			186,59
14	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			1 281,00 605,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	46,38	468,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	46,38	137,00
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	16,25	3,00
	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	17,25	0,00
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	8,50	17,00
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	2,35	5,00
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	3,25	6,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	39,00	337,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	30,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	85,95	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	36,00	77,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	0,50	0,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	35,00	63,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	150,00	93,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	45,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			12,81
15	GC02A	Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm	buc			15,11 6,96
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	55,00	2,75
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1200	45,00	5,40
		<i>Total</i>	Lei			45,32
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc			126,06 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713121	Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0100	46,50	46,96
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			126,06
17	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.fuziune d40/32mm	buc			515,42 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713111	Teu el.fuziune d40/32mm	buc	1,0100	432,00	436,32
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			515,42
		<b>3.3. Tub de control</b>				
18	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер)	buc			1 056,18 55,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	46,38	55,66
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	55,00	55,55
	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0000	35,50	35,86
	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	1,0000	55,25	55,80
	2875274111950	Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm	m	1,5000	65,00	98,48
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	725,00	739,57
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0570	265,00	15,26
		<i>Total</i>	Lei			1 056,18
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			299,92 28,30
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,62
		<i>Total</i>	Lei			149,96
20	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			310,80 39,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	46,38	39,40
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	265,00	271,40
		<i>Total</i>	Lei			15,54
21	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 Д	m			34,15



1	2	3	4	5	6	7
		32x3 mm				4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216712301	Teava PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	1,0030	16,70	16,75
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			34,15
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка)	m3			414,00 53,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	265,00	347,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,60	4,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	35,00	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,83
		Total	Lei			24,84
23	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка)	m2			139,17 16,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	46,38	13,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	46,38	2,78
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 700,00	122,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	265,00	0,53
		Total	Lei			83,50
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3			1 404,03 395,63
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	46,38	395,63
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	950,00	988,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,73
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,27
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,00
		Total	Lei			421,21
25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм	buc			150,30 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156714311	Заглушка д50мм	buc	1,0100	70,50	71,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		Total	Lei			150,30
		<b>3.4. Bransament d32mm</b>				
26	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m			34,15 4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216712301	Teava PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	1,0030	16,70	16,75
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,37
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			102,45
27	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32x3,2 mm	m			94,66 32,46
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	46,38	32,46
	2521216701550	Teava din otel 32x3,2 mm	m	1,0050	41,70	41,90
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	36,15	0,40
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	39,00	6,04
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	14,60	0,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	30,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	36,00	1,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	35,00	6,64
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Total	Lei			47,33
28	GD52A	Teava de protectie din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m			101,00 4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216710431	Teava PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,0030	83,35	83,60
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,37
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			161,60
29	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m			444,40 96,47
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	46,38	76,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	46,38	19,48
	2521216701050	Teava din otel 108x4 mm	m	1,0200	125,00	127,50
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	23,45	105,52
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	36,00	4,32
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	39,00	5,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	16,75	2,51
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,75	25,12
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	17,25	13,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	36,00	1,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	0,50	0,15
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	150,00	46,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	Lei			444,40
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc			126,06 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713121	Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0100	46,50	46,96
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		Total	Lei			126,06
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc			537,64 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156733811	Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc	1,0100	454,00	458,54
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		Total	Lei			537,64
32	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc			985,45 26,90
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	46,38	26,90
	2875274222100	Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc	1,0000	899,00	899,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,25	26,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,20	17,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,75	0,34
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	65,00	1,95
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	85,95	6,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
		Total	Lei			985,45
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Cornier 40x40 L=0,8 - 2buc	kg			24,87 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	4,60	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		Total	Lei			124,37
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			790,00 298,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	16,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,00
		Total	Lei			3,95
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			356,83 312,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,67
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,17
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1600	125,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,33
		Total	Lei			21,41
36		Cablu 1x4.0mm2	m			31,00
						0,00
	00000000114	Cablu 1x4.0mm2	m	1,0000	31,00	31,00
		Total	Lei			186,00
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc			319,88
						41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2875274450100	Flansa din otel pentru sudura d100 mm	buc	1,0000	252,00	264,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		Total	Lei			319,88
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm	buc			123,53
						41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2875274410100	Flansa din otel pentru sudura d 25 mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		Total	Lei			123,53
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			25,17
						10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,50	14,50
		Total	Lei			151,00
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			299,92
						28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		Total	Lei			449,88
41	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			310,67
						39,33
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	46,38	39,33
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	265,00	271,33
		Total	Lei			9,32
		<b>3.5. Amplasarea,ingradirea</b>				
42	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-K=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/	buc			39,04
						23,19
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	46,38	0,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	46,38	22,26
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	14,50	1,45
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	120,00	14,40
		Total	Lei			117,12
43	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетон B15	m3			901,97
						183,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	262,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	265,00	209,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	265,00	193,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,60	5,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	150,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	Lei			541,18
44	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d108mm H=2.1m-5muc-121kg)	m			371,53 62,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	46,38	11,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	46,38	42,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	47,35	92,39
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	14,50	7,15
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	265,00	10,89
	2811106312005	Stilpi metalici d108mm H=2.1m-5muc-121kg	kg	13,7500	12,20	172,28
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	265,00	11,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,40	14,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			3 269,46
45	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			61,34 51,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	46,38	51,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	36,00	4,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	16,75	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,50	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	65,00	1,95
		<i>Total</i>	Lei			809,71
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опоры под ШГРП и счетчик-2шт)	kg			24,87 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	4,60	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	Lei			1 716,19
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			792,17 298,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,87
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,43
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	15,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	55,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,43
		<i>Total</i>	Lei			54,66

1	2	3	4	5	6	7
48	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tija metalica gros 0.5mm-Habec)	m2			117,69 37,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,25	75,93
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,50	0,49
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,50	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			882,66
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление навеса из уголка 50x50x3,5-16м)	kg			24,87 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	4,60	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			1 293,37
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			792,12 298,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,65
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,77
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	15,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	55,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,58
		<i>Total</i>	Lei			41,19
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			413,66 53,34
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	265,00	347,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,60	4,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	35,00	5,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
		<i>Total</i>	Lei			413,66

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 7-1-1

### Sistematizari verticale

Valoarea de deviz 8 864,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,05	292,50 0,00	307,12 0,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	137,00	7,68 0,00	1 052,16 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,05	63,95 13,91	67,15 14,61
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,05	181,50 0,00	372,08 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100 m3	2,05	120,00 0,00	246,00 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavare pamint lipsa)	100 m3	1,18	337,50 0,00	398,25 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t	154,00	7,68	1 182,72

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km			0,00	0,00
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,18	63,96 13,92	75,47 16,42
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	118,00	14,38 14,38	1 696,58 1 696,58
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,18	774,92 0,00	914,40 0,00

		Total	Lei	6 311,93
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	388,71
		Transport	5 %	0,06
		Total		6 700,70
		Cheltuieli de regie	6 %	402,04
		Total		7 102,74
		Beneficiu de deviz	4 %	284,11
		Total		7 386,85
		TVA	20 %	1 477,37
		<b>Total deviz:</b>		<b>8 864,22</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>1 727,61</b>

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-1-1 Sistematizari verticale

**Valoarea de deviz 8 864,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,2490	46,38	1 727,61
<b>Total manopera</b>						<b>1 727,61</b>

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0045	265,00	1,20
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1,20</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,4066	300,00	421,98
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,7025	150,00	705,37
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,8762	150,00	281,43
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,8564	150,00	728,47
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,4066	150,00	210,99
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,6240	120,00	2 234,88
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 583,12</b>

Total	Lei	6 311,93
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	388,71
Transport	5 %	0,06
<b>Total</b>		<b>6 700,70</b>
Cheltuieli de regie	6 %	402,04
<b>Total</b>		<b>7 102,74</b>
Beneficiu de deviz	4 %	284,11
<b>Total</b>		<b>7 386,85</b>
TVA	20 %	1 477,37

**Total deviz:**

**8 864,22**

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			292,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	292,50
		<i>Total</i>	Lei			307,12
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			7,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	120,00	7,68
		<i>Total</i>	Lei			1 052,16
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			63,95 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	265,00	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	150,00	49,50
		<i>Total</i>	Lei			67,15
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			181,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	150,00	181,50
		<i>Total</i>	Lei			372,08
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100 m3			120,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	150,00	120,00
		<i>Total</i>	Lei			246,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavare pamint lipsa)	100 m3			337,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		<i>Total</i>	Lei			398,25
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			7,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	120,00	7,68
		<i>Total</i>	Lei			1 182,72
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			63,96 13,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	265,00	0,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	150,00	49,50
		<i>Total</i>	Lei			75,47
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			14,38

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			1 696,58
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			774,92
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	150,00	238,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,00	178,81
		<i>Total</i>	Lei			914,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-2**

**Pavaj**

**Valoarea de deviz 39 295,64 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,80	402,26 17,16	3 539,93 151,01
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 6cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	24,40	183,33 27,64	4 473,26 674,48
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m	24,60	134,20 27,36	3 301,21 673,16
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,60	167,24 27,64	10 636,62 1 758,06

1	2	3	4	5	6	7
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	75,30	74,84 13,91	5 635,48 1 047,72

		Total	Lei	27 586,50
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	968,50
		Transport	5 %	1 149,62
		Total		29 704,62
		Cheltuieli de regie	6 %	1 782,28
		Total		31 486,90
		Beneficiu de deviz	4 %	1 259,47
		Total		32 746,37
		TVA	20 %	6 549,27
		<b>Total deviz:</b>		<b>39 295,64</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>4 304,43</b>

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-2  
Pavaj**

**Valoarea de deviz 39 295,64 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-2:				

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	78,6916	46,38	3 649,71
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7260	46,38	590,23
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3904	46,38	64,49
		<b>Total manopera</b>				<b>4 304,43</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4227	265,00	112,01
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,5368	265,00	3 057,25
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4400	265,00	116,60
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,3440	265,00	886,16
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	148,6380	1,40	208,09
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	140,8000	1,40	197,12
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 161,6000	1,40	1 626,24
8.	2661112801655	Placi din beton, pentru trotuare gr. min. 6 cm	m2	24,7660	120,85	2 992,97
9.	2661112802655	Placi din beton, pentru trotuare gr. min. 4 cm	m2	64,5540	105,00	6 778,17
10.	2666122801285	Bordura beton 1000*300*150	m	24,7230	100,00	2 472,30
11.	2666122811325	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	75,6765	58,35	4 415,72
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,7600	45,50	80,08
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0416	20,60	42,06
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3735	20,60	7,69

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>22 992,46</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4224	150,00	63,36
2.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,3464	150,00	201,96
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2024	120,00	24,29
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>289,61</b>

Total	Lei	27 586,50
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	968,50
Transport	5 %	1 149,62
Total		29 704,62
Cheltuieli de regie	6 %	1 782,28
Total		31 486,90
Beneficiu de deviz	4 %	1 259,47
Total		32 746,37
TVA	20 %	6 549,27

**Total deviz: 39 295,64**

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie  
Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia**

**Investitor Inspectoratul General de Politie**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			402,26 17,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,60	4,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	265,00	347,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		<i>Total</i>	Lei			3 539,93
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 6cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			183,33 27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,48
	2661112801655	Placi din beton, pentru trotuare gr. min. 6 cm	m2	1,0150	120,85	122,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	265,00	1,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	265,00	10,07
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,50	0,91
		<i>Total</i>	Lei			4 473,26
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m			134,20 27,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	46,38	20,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,40	4,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,12
	2666122801285	Bordura beton 1000*300*150	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,60	0,12
		<i>Total</i>	Lei			3 301,21
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			167,24 27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,48
	2661112802655	Placi din beton, pentru trotuare gr. min. 4 cm	m2	1,0150	105,00	106,57
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	265,00	1,32
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	265,00	10,07
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,50	0,91
		<i>Total</i>	Lei			10 636,62
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m			74,84 <hr/> 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	265,00	0,79
	2666122811325	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	1,0050	58,35	58,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			5 635,48

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de  
Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r-  
nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-3**  
**Spatii verzi**

**Valoarea de deviz 46 697,10 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Arbori si arbusti</b>				
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	7,00	0,56 0,00	3,94 0,00
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	3,00	197,06 36,64	591,19 109,93
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot.	buc	4,00	457,06 36,64	1 828,24 146,56
		<i>Total</i>	Lei			2 423,37
		<b>Total Arbori si arbusti Inclusiv salariu</b>				<b>2 423,37 256,49</b>
		<b>2. Gazon</b>				
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	586,80	5,10 5,10	2 993,74 2 993,74
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,868	636,18 223,55	3 733,13 1 311,80
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la	100m2	5,868	208,93	1 225,99

1	2	3	4	5	6	7
		cisterna GAZ-53 OG			49,63	291,21
		<i>Total</i>	Lei			7 952,86
		<b>Total Gazon Inclusiv salariu</b>				<b>7 952,86 4 596,75</b>
		<b>3. Forme arhitecturale mici</b>				
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00	1 621,22	3 242,45
					333,94	667,87
8	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	1 221,54	2 443,07
					273,64	547,29
9	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor.	m3	1,50	40,35	60,53
					40,35	60,53
10	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,50	1 241,05	1 861,57
					204,07	306,11
11	33-04-003-1	Montarea stlpilor metalici pentru felinar H=2,5m (exclusiv materiale)	buc	4,00	316,05	1 264,18
					176,24	704,98
12	Pretul firmei	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	4,00	1 650,00	6 600,00
					0,00	0,00
13	33-04-014-1	Montarea felinarelor LED (exclusiv materialele)	buc	4,00	67,03	268,12
					59,83	239,32
14	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc	4,00	1 585,00	6 340,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 079,92
		<b>Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu</b>				<b>22 079,92 2 526,10</b>

		Total	Lei			32 456,15
--	--	-------	-----	--	--	-----------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			1 660,35
		Transport	5 %			1 183,08
		Total				35 299,58
		Cheltuieli de regie	6 %			2 117,97
		Total				37 417,55
		Beneficiu de deviz	4 %			1 496,70
		Total				38 914,25
		TVA	20 %			7 782,85
						<b>46 697,10</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>7 379,34</b>

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.2 situat in s. Pelinia, r- nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-1-3 Spatii verzi

**Valoarea de deviz 46 697,10 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-3:						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	20,3600	46,38	944,30
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,0000	46,38	278,28
3.	7123011000200	Betonist	h-om	19,4000	46,38	899,78
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	98,0818	46,38	4 549,04
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	46,38	5,57
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7438	46,38	591,06
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	46,38	27,83
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8000	46,38	83,48
<b>Total manopera</b>						<b>7 379,34</b>

### Materiale:

1.	00000321	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	4,0000	1 650,00	6 600,00
2.	00000322	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc	4,0000	1 585,00	6 340,00
3.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,8000	66,85	187,18
4.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	23,2373	104,20	2 421,33
5.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	3,1200	125,00	390,00
6.	1111110100001	Puieti arbori coniferi fara balot	buc	4,1600	375,00	1 560,00
7.	1212121212121	apa	m3	9,4020	20,60	193,68
8.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2800	25,50	7,14
9.	2030112931102	Urne	buc	2,0000	865,00	1 730,00
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2800	65,50	18,34
11.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
12.	2663102100000	Beton	m3	1,8006	950,00	1 710,57
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0140	20,60	0,28
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1522	20,60	3,14
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>23 661,66</b>

### Utilaje de construcții:

1.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,1200	150,00	468,00
2.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0875	45,00	3,94
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9000	15,00	13,50

4.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	6,2788	120,00	753,46
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3750	150,00	56,25
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0000	120,00	120,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 415,15</b>

Total	Lei	32 456,15
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 660,35
Transport	5 %	1 183,08
Total		35 299,58
Cheltuieli de regie	6 %	2 117,97
Total		37 417,55
Beneficiu de deviz	4 %	1 496,70
Total		38 914,25
TVA	20 %	7 782,85

**Total deviz: 46 697,10**

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie  
Nr.2 situat in s. Pelinia, r-nul Drochia**

**Investitor Inspectoratul General de Politie**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Arbori si arbusti</b>				
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,56
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			3,94
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			197,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	46,38	1,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	46,38	34,79
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	125,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,60	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	66,85	26,74
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	25,50	1,02
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	65,50	2,62
		<i>Total</i>	Lei			591,19
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot.	buc			457,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	46,38	1,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	46,38	34,78
	1111110100001	Puieti arbori coniferi fara balot	buc	1,0400	375,00	390,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,60	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	66,85	26,74
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	25,50	1,02
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	65,50	2,62
		<i>Total</i>	Lei			1 828,24
		<b>2. Gazon</b>				
4	TsH05A	Asternerea uniformă a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	46,38	5,10
		<i>Total</i>	Lei			2 993,74
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			636,18
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	46,38	223,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	104,20	412,63
		<i>Total</i>	Lei			3 733,13
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			208,93
						49,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	46,38	49,63
	1212121212121	apa	m3	1,5000	20,60	30,90
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	120,00	128,40
		<i>Total</i>	Lei			1 225,99
		<b>3. Forme arhitecturale mici</b>				
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 621,22 ----- 333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	950,00	34,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,60	3,09
		<i>Total</i>	Lei			3 242,45
8	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 221,54 ----- 273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	865,00	865,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	950,00	79,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,60	3,09
		<i>Total</i>	Lei			2 443,07
9	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor.	m3			40,35 ----- 40,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	46,38	36,64
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	46,38	3,71
		<i>Total</i>	Lei			60,53
10	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 241,05 ----- 204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	988,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	Lei			1 861,57
11	33-04-003-1	Montarea stilpilor metalici pentru felinar H=2,5m (exclusiv materiale)	buc			316,05 ----- 176,24
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		<i>Total</i>	Lei			1 264,18
12	Pretul firmei	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc			1 650,00 ----- 0,00
	00000321	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		<i>Total</i>	Lei			6 600,00
13	33-04-014-1	Montarea felinarelor LED (exclusiv materialele)	buc			67,03 -----



1	2	3	4	5	6	7
						59,83
	1	Muncitor	h-om	1,2900	46,38	59,83
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	Lei			268,12
14	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc			1 585,00
						0,00
	00000322	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc	1,0000	1 585,00	1 585,00
		<i>Total</i>	Lei			6 340,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I - Director Tehnic (semnat  
electronic)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.