

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparație strazii Litoralului din satul Sărata Nouă, raionul Leova
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. 31 din 22 august 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Sărata Nouă
4. Adresa beneficiarului: s. Sărata Nouă, r. Leova, str. Stefan cel Mare și Sfint
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |  |
|---------------------|------------------------------------|--|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |  |

  - a) inițială (la data semnării contractului) 2855403,42 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 2855403,42 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 2,5 luni
  - b) efectiv realizată: 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV luna din 31 octombrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

## CONTRACT

Digitally signed by Gorgos Tatiana  
Date: 2024.10.09 08:25:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31 privind achiziția prin: Reparație strazii Litoralului din satul Sărata Nouă, raionul Leova.

“22” august 2024

s. Sarata Noua

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1720682801777 din 11.07.2024 contract de valoare mare, între Primăria Sărata Nouă, cu sediul în s.Sărata Nouă, r-l Leova, str. Ștefan-cel-Mare și Sfint, telefon: 026362236, IDNO – 1007601004087, reprezentată prin primarul Gorgos Tatiana, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «**Alternativa Construct**» SRL, cu sediul în orasul Cimișlia, str. Vasile Alexandri 51, telefon: 062116677, IDNO 1017605003399, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanei juridice nr.35116 din „12” octombrie 2023, eliberată de Agenția Servicii Publice, reprezentat prin Gladcov Valentin, în calitate de Administrator, director.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările*: Reparație strazii Litoralului din satul Sărata Nouă, raionul Leova, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 săptămâni, după primire ordinului de incepere a execuției și asigurării lucrului retmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor trei ani.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2855403,42 lei MD** (doua milioane opt sute cincizeci și cinci mii patru sute trei lei 42 bani, inclusiv TVA 475900.57 lei MD. *(patru sute șaptezeci și cinci mii noua sute lei 57 bani)* le vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și

întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit. Modalitatea agreată de ambele părți este: rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu

subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

#### 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD – 4101  
Or.Cimișlia, str.Vasile Alexandri 51  
Telefon: 062116677  
Cod fiscal: 1017605003399  
Banca: Fincombank S.A suc.nr.14 Hîncești  
Cod:FTMDMD2X471  
IBAN:MD34FT222471400000365498

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-6324, s. Sarata Noua,  
r-l Leova, str. Stefan-cel- Mare  
Telefon: 026362236  
Cod fiscal: 1007601004087  
Banca:Ministerul Finanțelor – Trezoreria  
De Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD04TRPDBA319220J10898AE  
Anul 2024 – 2471881,60 lei  
Anul 2025 – 383521,82 lei

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Gladcov Valentin  
Date: 2024.10.09 08:30:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Cebotariu Veronica  
Date: 2024.10.09 13:40:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1  
la Contractul nr.31  
din „22” august 2024

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor   | Cod CPV        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standar de referință |
|-----|--|----------------|---|--|----------------------|
| 1   | Reparație strazii Litoralului din satul Sărata Nouă, raionul Leova | 4520000<br>0-9 | Conform caietului de sarcini  | Conform devizului de cheltuieli                        | Deviz f.3,5,7        |
|     | <b>TOTAL</b>   |                |   |  |                      |

### SEMNĂTURA PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Digitally signed by Gladcov Valentin  
Date: 2024.10.09 08:30:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2  
la Contractul nr.31  
din "22" august 2024

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor   | Cod CPV     | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|--|-------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Reparație strazii Litoralului din satul Sărata Nouă, raionul Leova | 452000 00-9 | m                  | 575        | 2855403.42                 | 2855403.42                | 10 saptamani          |
|     | <b>TOTAL</b>   |             |                    |            | <b>2855403.42</b>          | <b>2855403.42</b>         |                       |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Gladcov Valentin  
Date: 2024.10.09 08:31:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor Alternativa-Construct SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria Sarata Noua  
(denumirea)

Obiect Reparatia str. Litoralului din  
s.Sarata Noua, r-ul Leova

Valoarea lucrarilor executate 2 855 403,42 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe octombrie an 2024

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari   | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |  |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1       | 2            | 3  | 4      | 5         | 6                                | 7   |  |
|         |              | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>   |        |           |                                  |   |  |
|         |              | <b>1.1. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta)</b>  |        |           |                                  |   |  |
| 1       | TsC03G1      | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm)<br>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 3,110     | 1 144,00<br>0,00                 | 3 557,84<br>0,00                                  |  |
| 2       | TsI51A1      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 404,300   | 8,12<br>0,00                     | 3 282,92<br>0,00                                  |  |
| 3       | TsC51C       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  | 100 m3 | 3,110     | 226,50<br>22,80                  | 704,41<br>70,91                                   |  |
| 4       | TsC50C       | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III k=2  | 100 m3 | 3,110     | 155,76<br>0,00                   | 484,41<br>0,00                                    |  |
|         |              | <i>Total</i>   | lei    |           |                                  | 8 029,58  |  |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |           |                                  | <b>8 029,58<br/>70,91</b>                         |  |
|         |              | <i>Total</i>   | lei    |           |                                  | 8 029,58  |  |
|         |              | <b>Total capitol:</b>  |        |           |                                  | <b>8 029,58</b>                                   |  |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5         | 6                      | 7                           |
|----|---------------|---|--------|-----------|------------------------|-----------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>   |        |           |                        | <b>70,91</b>                |
|    |               | <b>2. Lucrari de terasament</b>   |        |           |                        |                             |
| 5  | TsC03F1       | ( debleu ; caseta ;<br>Y=1.9t/m3 ) Sapatu-<br>ra mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor<br>cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in<br>pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II            | 100 m3 | 14,080    | <u>990,00</u><br>0,00  | <u>13 939,20</u><br>0,00    |
| 6  | TsI51A3       | Transportarea pamintului<br>cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 3 km   | t      | 2 675,200 | <u>10,74</u><br>0,00   | <u>28 745,02</u><br>0,00    |
| 7  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea<br>pamintului in depozit,<br>teren categoria II  | 100 m3 | 14,080    | <u>215,28</u><br>21,60 | <u>3 031,14</u><br>304,13   |
| 8  | TsC50B<br>k=2 | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului,<br>pentru fiecare 0,5 km,<br>teren categoria II  | 100 m3 | 14,080    | <u>144,48</u><br>0,00  | <u>2 034,28</u><br>0,00     |
| 9  | DI96          | (NUMAI Compactor 25 t )<br>Compactarea rambleului<br>pamint de cat.II, cu<br>compactor pe pneuri de 25<br>t , 8 parcursuri pe o urma  | 100 m3 | 3,160     | <u>488,72</u><br>0,00  | <u>1 544,36</u><br>0,00     |
| 10 | TsD14A01      | Udarea mecanica a<br>straturilor de pamint cu<br>autocisterna de 5-8 t,<br>prevazuta cu dispozitiv de<br>stropire, pentru<br>completarea umiditatii<br>necesare compactarii<br>mecanice, precum si<br>pentru udarea suprafetelor<br>in alte scopuri | m3     | 31,600    | <u>72,00</u><br>0,00   | <u>2 275,20</u><br>0,00     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei    |           |                        | 51 569,20                   |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |           |                        | <b>51 569,20<br/>304,13</b> |
|    |               | <b>3. ( terasamentului ) Lucrari de finisare si planificare</b>   |        |           |                        |                             |
| 11 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de<br>pina la 175 CP a suprafetei<br>terenului natural si a<br>platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat<br>in teren catg. II                                | 100m2  | 46,000    | <u>87,89</u><br>0,00   | <u>4 042,71</u><br>0,00     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei    |           |                        | 4 042,71                    |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5         | 6                       | 7                              |  |
|----|---------|---|--------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--|
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |           |                         | <b>4 042,71</b>                |  |
|    |         | <b>4. Amenejarea sistemului rutier</b>  |        |           |                         |                                |  |
| 12 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)   | m3     | 385,000   | <u>521,64</u><br>9,00   | <u>200 832,94</u><br>3 465,00  |  |
| 13 | TsC03F1 | ( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,029     | <u>990,00</u><br>0,00   | <u>2 008,71</u><br>0,00        |  |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 263,750   | <u>8,12</u><br>0,00     | <u>2 141,65</u><br>0,00        |  |
| 15 | DA12C   | (NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea h=5.5cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  | m3     | 202,890   | <u>117,43</u><br>18,00  | <u>23 825,37</u><br>3 652,02   |  |
| 16 | DA12B   | (H=17.5cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire  | m3     | 848,000   | <u>753,87</u><br>36,00  | <u>639 281,76</u><br>30 528,00 |  |
| 17 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 1,920     | <u>9 293,00</u><br>0,00 | <u>17 842,56</u><br>0,00       |  |
| 18 | DB19G   | BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 3 208,000 | <u>229,53</u><br>3,60   | <u>736 338,66</u><br>11 548,80 |  |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5         | 6                | 7                                 |
|----|-------|---|-----|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t   | 0,960     | 9 293,00<br>0,00 | 8 921,28<br>0,00                  |
| 20 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )<br>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2  | 3 208,000 | 166,42<br>3,00   | 533 868,94<br>9 624,00            |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |           |                  | 2 165 061,87                      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |           |                  | <b>2 165 061,87<br/>58 817,82</b> |

|  |  |      |                     |
|--|--|------|---------------------|
|  | Total  | lei  | 2 228 703,37        |
|  | Asigurarea sociala                               | 24 % | 14 206,29           |
|  | Total  |      | 2 242 909,65        |
|  | Cheltuieli de regie                              | 3 %  | 67 287,29           |
|  | Total  |      | 2 310 196,94        |
|  | Beneficiu  | 3 %  | 69 305,91           |
|  | Total  |      | 2 379 502,85        |
|  | TVA  | 20 % | 475 900,57          |
|  |  |      | <b>2 855 403,42</b> |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>59 192,86</b>    |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Alternativa-Constructii SRL  
(denumirea)

*Scripk de garbar Gladca*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*



APROBAT:

Investiții  
Primăria Săraia Noua  
(denumirea)

*Responsabil tehnic Balan George*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



# Reparatia str. Litoralului din s.Sarata Noua, r-ul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 2 855 403,42 lei

Intocmit in prețuri curente 29.07.2024

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                      |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator              | h-om | 569,667 | 60,00 | 34 180,020       |
| 2.                    | 7129040010110 | Asfaltator           | h-om | 352,880 | 60,00 | 21 172,800       |
| 3.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,251   | 60,00 | 375,036          |
| 4.                    | 9310060019930 | Muncitor             | h-om | 57,750  | 60,00 | 3 465,000        |
| <b>Total manopera</b> |               |                      |      |         |       | <b>59 192,86</b> |

### Materiale:

|                                       |                         |   |    |           |          |                     |
|---------------------------------------|-------------------------|---|----|-----------|----------|---------------------|
| 1.                                    | 11110001000131<br>Obad  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t  | 452,328   | 1 508,00 | 682 110,624         |
| 2.                                    | 11110001000131<br>lba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 301,552   | 1 633,00 | 492 434,416         |
| 3.                                    | 14111222016469<br>la8   | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                | m3 | 172,144   | 420,00   | 72 300,480          |
| 4.                                    | 14111222016729<br>la32  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm               | m3 | 1 033,712 | 420,00   | 434 159,040         |
| 5.                                    | 14111222017521<br>a16   | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta   | m3 | 0,497     | 420,00   | 208,685             |
| 6.                                    | 1421102200000           | Nisip bitumat   | t  | 19,248    | 1 000,00 | 19 248,000          |
| 7.                                    | 14211022004677<br>410b  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75   | m3 | 469,700   | 398,00   | 186 940,600         |
| 8.                                    | 23203226000401          | Bitum   | t  | 2,966     | 8 900,00 | 26 400,960          |
| 9.                                    | 2710603420379           | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg | 86,616    | 12,00    | 1 039,392           |
| 10.                                   | 4100116202806           | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3 | 195,894   | 32,00    | 6 268,624           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                         |   |    |           |          | <b>1 921 110,82</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |  |      |         |        |             |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,864   | 420,00 | 362,880     |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 61,147  | 465,00 | 28 433,532  |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 42,346  | 380,00 | 16 091,328  |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 305,360 | 350,00 | 106 875,867 |

|                                     |               |  |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| 5.                                  | 2952240004118 | Compactor 18 t   | h-ut | 10,511 | 400,00 | 4 204,200         |
| 6.                                  | 2952240004125 | Compactor 25 t   | h-ut | 3,767  | 410,00 | 1 544,355         |
| 7.                                  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 42,346 | 550,00 | 23 290,080        |
| 8.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut | 44,331 | 440,00 | 19 505,750        |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 11,814 | 480,00 | 5 670,528         |
| 10.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 97,627 | 350,00 | 34 169,590        |
| 11.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                | h-ut | 20,629 | 400,00 | 8 251,580         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |        |        | <b>248 399,69</b> |

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Total               | lei  | 2 228 703,37 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 14 206,29    |
| Total               |      | 2 242 909,65 |
| Cheltuieli de regie | 3 %  | 67 287,29    |
| Total               |      | 2 310 196,94 |
| Beneficiu           | 3 %  | 69 305,91    |
| Total               |      | 2 379 502,85 |
| TVA                 | 20 % | 475 900,57   |

**Total deviz:**

**2 855 403,42**

Intocmit


*Valentina Gladcu*  
 (funcția, semnătura, numele)

Verificat

*Primar. Leova V.*  
 (funcția, semnătura, numele)



*[Handwritten signature]*



Obiect Reparatia str. Litoralului din s.Sarata  
Noua, r-ul Leova

Investitor  
Primaria Sarata Noua

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta)</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03G1                     | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |                      | 1 144,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,600                                  | 440,00               | 1 144,00               |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      |  |                      | 8,12<br>0,00           |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232                                 | 350,00               | 8,12                   |
| 3      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III   | 100 m3 |  |                      | 226,50<br>22,80        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,380                                  | 60,00                | 22,80                  |
|        | 1411122201752la 16          | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta   | m3     | 0,005                                  | 420,00               | 2,10                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,420                                  | 480,00               | 201,60                 |
| 4      | TsC50C                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III k=2   | 100 m3 |  |                      | 155,76<br>0,00         |
|        | 1411122201752la 16          | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta   | m3     | 0,014                                  | 420,00               | 11,76                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,150                                  | 480,00               | 144,00                 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 5      | TsC03F1                     | ( debleu ; caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                    | 100 m3 |  |                      | 990,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,250                                  | 440,00               | 990,00                 |
| 6      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 10,74<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 350,00               | 10,75                  |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |  |                      | 215,28<br>21,60        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,360                                  | 60,00                | 21,60                  |
|        | 1411122201752la 16          | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta   | m3     | 0,004                                  | 420,00               | 1,68                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,400                                  | 480,00               | 192,00                 |
| 8      | TsC50B k=2                  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II  | 100 m3 |  |                      | 144,48<br>0,00         |
|        | 1411122201752la 16          | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta   | m3     | 0,012                                  | 420,00               | 10,08                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,140                                  | 480,00               | 134,40                 |
| 9      | D196                        | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe  | 100 m3 |  |                      | 488,72                 |

| 1  | 2                   | 3   | 4      | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|---|--------|--------|--------|-----------------|
|    |                     | pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma  |        |        |        | 0,00            |
|    | 2952240004125       | Compactor 25 t  | h-ut   | 1,192  | 410,00 | 488,72          |
| 10 | TsD14A01            | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                | m3     |        |        | 72,00<br>0,00   |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 1,000  | 32,00  | 32,00           |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,100  | 400,00 | 40,00           |
|    |                     | <b>3. ( terasamentului ) Lucrari de finisare si planificare</b>   |        |        |        |                 |
| 11 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  |        |        | 87,89<br>0,00   |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,189  | 465,00 | 87,89           |
|    |                     | <b>4. Amenejarea sistemului rutier</b>  |        |        |        |                 |
| 12 | DI110               | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)   | m3     |        |        | 521,64<br>9,00  |
|    | 9310060019930       | Muncitor  | h-om   | 0,150  | 60,00  | 9,00            |
|    | 142110220046774 10b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75   | m3     | 1,220  | 398,00 | 485,56          |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,070  | 32,00  | 2,24            |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0216 | 465,00 | 10,04           |
|    | 2952240004118       | Compactor 18 t  | h-ut   | 0,0273 | 400,00 | 10,92           |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0097 | 400,00 | 3,88            |
| 13 | TsC03F1             | ( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |        | 990,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,250  | 440,00 | 990,00          |
| 14 | TsI51A1             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      |        |        | 8,12<br>0,00    |
|    | 3410540000007       | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232 | 350,00 | 8,12            |
| 15 | DA12C               | (NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea h=5.5cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  | m3     |        |        | 117,43<br>18,00 |
|    | 7129020012800       | Pavator   | h-om   | 0,300  | 60,00  | 18,00           |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,050  | 32,00  | 1,60            |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,042  | 465,00 | 19,53           |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,218  | 350,00 | 76,30           |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,005  | 400,00 | 2,00            |
| 16 | DA12B               | (H=17.5cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire  | m3     |        |        | 753,87<br>36,00 |
|    | 7129020012800       | Pavator   | h-om   | 0,600  | 60,00  | 36,00           |
|    | 141112220164691 a8  | LA30 fr 8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 0,203  | 420,00 | 85,26           |
|    | 141112220167291 a32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3     | 1,219  | 420,00 | 511,98          |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,150  | 32,00  | 4,80            |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,042  | 465,00 | 19,53           |

| 1  | 2                    | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------------|--|------|--------|----------|----------|
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,258  | 350,00   | 90,30    |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,015  | 400,00   | 6,00     |
| 17 | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t    |        |          | 9 293,00 |
|    | 23203226000401       | Bitum  | t    | 1,030  | 8 900,00 | 9 167,00 |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,300  | 420,00   | 126,00   |
| 18 | DB19G                | BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   | m2   |        |          | 229,53   |
|    | 7129040010110        | Asfaltator   | h-om | 0,060  | 60,00    | 3,60     |
|    | 111100010001310 bad  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t    | 0,141  | 1 508,00 | 212,63   |
|    | 1421102200000        | Nisip bitumat  | t    | 0,003  | 1 000,00 | 3,00     |
|    | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,016  | 12,00    | 0,19     |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0079 | 350,00   | 2,77     |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,0079 | 380,00   | 3,00     |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0079 | 550,00   | 4,34     |
| 19 | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t    |        |          | 9 293,00 |
|    | 23203226000401       | Bitum  | t    | 1,030  | 8 900,00 | 9 167,00 |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,300  | 420,00   | 126,00   |
| 20 | DB16H                | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2   |        |          | 166,42   |
|    | 7129040010110        | Asfaltator   | h-om | 0,050  | 60,00    | 3,00     |
|    | 111100010001311 ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t    | 0,094  | 1 633,00 | 153,50   |
|    | 1421102200000        | Nisip bitumat  | t    | 0,003  | 1 000,00 | 3,00     |
|    | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,011  | 12,00    | 0,13     |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0053 | 350,00   | 1,85     |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,0053 | 380,00   | 2,01     |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0053 | 550,00   | 2,92     |

APROBAT:

Valentin Gladcov  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor  
primar  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

