

Achizitionarea si montarea ferestrelor si usilor
cu profil din PVC.
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lot nr.3. Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la baza de productie sectorul nr.4, str. Valea Crucii, 4/6.

Valoarea de deviz 28 009,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP34A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a ferone riei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(Profil PVC cu 5 camere,culoare alba,cu geam din sticla mata pe 40-50% din suprafata) USI DE INTERIOR 2,05x0,6-1buc; 2,05x0,75-1 buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	2,800	1 504,069 95,546	4 211,392 267,529
2	RpCP34A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a ferone riei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(Profil PVC cu 5 camere, culoarealba, fara geam din sticla) USI DE INTERIOR 2,05x0,75-2 buc; 2,05x0,85-1 buc;2x0,85-1 buc; 1,8x0,85-1 buc;1,8x0,95-1 buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	9,700	1 504,050 95,546	14 589,288 926,796

Cheltuieli directe	lei	18 800,68
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	286,64
Transport (II3+Asigur) * 5 %	5,00 %	878,44
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	19 965,76
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 13,5 %	13,50 %	2 695,38
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	22 661,14
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	679,83
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	23 340,97
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 668,21

Total deviz: 28 009,18
Incluziv salariu 1 194,33

Intocmit _____()
(funcția, semnătura)

Verificat _____()
(funcția, semnătura)