

**Lucrări de amenajare (pavarea curții din
spatele Instituției) la LT Traian,
mun.Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reparații, Lucrări de amenajare

Valoarea de deviz 761 162,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DG05B | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece | m2 | 1 248,80 | 22,487 | 28 082,265 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,375 | 1 083,341 | 406,253 |
| 3 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 244,00 | 127,20 | 31 036,80 |
| 4 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 12,20 | 340,194 | 4 150,367 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 183,00 | 633,305 | 115 894,742 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 124,88 | 606,445 | 75 732,814 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 360,00 | 121,148 | 43 613,338 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2 | 1 220,00 | 202,683 | 247 273,333 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|
| | | Total | Lei | 546 189,91 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | 23 354,99 |
| | | Cheltuieli de transport | 3 % | 11 423,89 |
| | | Total | | 580 968,79 |
| | | Cheltuieli de regie | 6 % | 34 858,13 |
| | | Total | | 615 826,92 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | 18 474,81 |
| | | Total | | 634 301,73 |
| | | TVA | 20 % | 126 860,35 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 761 162,08 |

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1 Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 761 162,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 1-1-1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------|------|-----------------------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 772,644 | 57,66 | 44 550,653 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 895,774 | 57,66 | 51 650,329 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,276 | 57,66 | 1 111,454 |
| | | | | Total manopera | | 97 312,44 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 210,45 | 396,67 | 83 479,202 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 137,368 | 395,00 | 54 260,36 |
| 3. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6,10 | 395,00 | 2 409,50 |
| 4. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 52,216 | 395,00 | 20 625,32 |
| 5. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 952,00 | 2,11 | 4 118,72 |
| 6. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 9 601,40 | 2,11 | 20 258,954 |
| 7. | 2661112800655 | Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm | m2 | 1 238,30 | 125,00 | 154 787,50 |
| 8. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 17,28 | 1 116,67 | 19 296,058 |
| 9. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80 | m | 361,80 | 50,00 | 18 090,00 |
| 10. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 24,40 | 129,00 | 3 147,60 |
| 11. | 4100126202818 | Apa | m3 | 30,788 | 10,50 | 323,274 |
| | | | | Total materiale de construcții | | 380 796,48 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 129,3096 | 250,00 | 32 327,40 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 64,6548 | 66,67 | 4 310,535 |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,975 | 416,67 | 406,253 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 77,592 | 400,00 | 31 036,80 |
| | | | | Total utilaje de construcții | | 68 080,99 |

| | | |
|-------|-----|-----------|
| Total | Lei | 546 189,9 |
| | | 1 |

| | | |
|-------------------------------|------|------------|
| Asigurari sociale si medicale | 24 % | 23 354,99 |
| Cheltuieli de transport | 3 % | 11 423,89 |
| Total | | 580 968,79 |
| Cheltuieli de regie | 6 % | 34 858,13 |
| Total | | 615 826,92 |
| Beneficiu de deviz | 3 % | 18 474,81 |
| Total | | 634 301,73 |
| TVA | 20 % | 126 860,35 |

Total deviz: **761 162,08**

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău

Investitor IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DG05B | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece | m2 | | | 22,487 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,39 | 57,66 | 22,49 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 28 082,265 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | | | 1 083,341 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 | 416,67 | 1 083,34 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 406,253 |
| 3 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 127,20 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,318 | 400,00 | 127,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 31 036,80 |
| 4 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | | | 340,194 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,90 | 57,66 | 340,19 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 4 150,367 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 633,305 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 | 57,66 | 57,08 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 | 396,67 | 456,17 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 | 10,50 | 1,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 66,67 | 14,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 250,00 | 105,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 115 894,742 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 606,445 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 | 57,66 | 51,89 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 | 395,00 | 434,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 | 10,50 | 1,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 66,67 | 14,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 250,00 | 105,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 75 732,814 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 121,148 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 | 57,66 | 6,92 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 | 57,66 | 10,38 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,048 | 1 116,67 | 53,60 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80 | m | 1,005 | 50,00 | 50,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 43 613,338 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de | m2 | | | 202,683 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|--------|-------------|
| | | ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 57,66 | 33,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 57,66 | 0,91 |
| | 2661112800655 | Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm | m2 | 1,015 | 125,00 | 126,88 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 | 2,11 | 3,38 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 | 2,11 | 16,61 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | 395,00 | 1,98 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 395,00 | 16,91 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 | 129,00 | 2,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 247 273,333 |

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.