

Antreprenor: Baslift SRL
 Investitor: IMSP Centrul de Sanatate Cahul
 Obiect: IMSP Centrul de Sanatate Cahul

Catalog de preturi unitare

Obiectul: Achizitionarea unui ascensor la IMSP Centrul de Sanatate Cahul						
Devizul: Demontarea ascensorului vechi S=320kg/6st						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	MasC01A	Demontarea ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.	ascensor			25920,997 21640,997
1.1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	375,3208	57,66	21640,997
1.1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	6	100	600
1.1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	15	110	1650
1.1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,7	45	616,5
1.1.1.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	7,6	110	836
1.1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	8	30	240
1.1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	7,5	45	337,5
1.1.2	MasC01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.	1 statie			2038,65 1873,95
1.1.2.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	32,5	57,66	1873,95
1.1.2.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,15	100	15
1.1.2.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,15	110	16,5
1.1.2.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,74	45	33,3
1.1.2.5	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,54	110	59,4
1.1.2.6	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	0,9	45	40,5
1.1.3	MasC01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.	m			356,339 356,339
1.1.3.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	6,18	57,66	356,339

Obiectul: Achizitionarea unui ascensor la IMSP Centrul de Sanatate Cahul						
Devizul: Montarea ascensorului cu sarcina S=400kg/6st						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	MasA01A	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m.	ascensor			36071,389 27811,133
1.2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12	70	840
1.2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214	12	2568
1.2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,45	18
1.2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,62	21	34,02

1.2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,03	34	35,02
1.2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	35	35
1.2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2	80	16
1.2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5	21	10,5
1.2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,54	23,5	811,69
1.2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	2,41	85,5	206,055
1.2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35	4,5	157,5
1.2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	7,6	76
1.2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	45	38,25
1.2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15	38	570
1.2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	30	30
1.2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	15	15
1.2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	0
1.2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	482,3297	57,66	27811,133
1.2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	5	100	500
1.2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	5	110	550
1.2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12	45	540
1.2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	4	110	440
1.2.1.23	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	10	30	300
1.2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	8	45	360
1.2.2	MasA01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.	1 statie			3925,091 3119,406
1.2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2	70	84
1.2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22	12	264
1.2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,17	21	3,57
1.2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,11	34	3,74
1.2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,07	35	2,45
1.2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,01	80	0,8
1.2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,01	21	0,21
1.2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,78	23,5	88,83
1.2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,25	85,5	21,375
1.2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3	4,5	13,5

1.2.2.1 1	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1	38	38
1.2.2.1 2	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	0
1.2.2.1 3	7137010011530	Electromecanic	h-om	54,1	57,66	3119,406
1.2.2.1 4	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,25	100	25
1.2.2.1 5	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,25	110	27,5
1.2.2.1 6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,24	45	55,8
1.2.2.1 7	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9	110	99
1.2.2.1 8	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5	45	67,5
1.2.3	MasA01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decat cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.	m			631,363 593,898
1.2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,26	23,5	29,61
1.2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,06	21	1,26
1.2.3.3	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,04	34	1,36
1.2.3.4	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	1	4,5	4,5
1.2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	0
1.2.3.6	7137010011530	Electromecanic	h-om	10,3	57,66	593,898

Obiectul: Achizitionarea unui ascensor la IMSP Centrul de Sanatate Cahul						
Devizul: Reglarea ascensorului cu sarcina S=400kg/6st						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	RD-1140151	Ascensoare cu sistem de comanda cu microelectronica - Ascensoare de incarcaturi si de spitale capacitatea de incarcare pina la 5000 kg sau de spitale, capacitate de incarcare pina la 500 kg, pentru 10 statii	ascensor			16802,104 16802,104
1.3.1.1	20000231	Specialist	h-om	291,3997	57,66	16802,104
1.3.2	RD-1140152	Ascensoare cu sistem de comanda cu microelectronica - Ascensoare de incarcaturi si de spitale In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-015-01	1 oprir e			634,26 634,26
1.3.2.1	20000231	Specialist	h-om	11	57,66	634,26

Obiectul: Achizitionarea unui ascensor la IMSP Centrul de Sanatate Cahul						
Devizul: Utilajul ascensorului /Inramarile /Proiectul pentru ascensor S=400kg/6st						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	UTILAJ	Ascensor de persoane cu sarcina S=400kg/6st; cu viteza cabinei de	buc			440000

		1,0m/s; Înălțimea de deplasare a cabinei – 16,5m; Dimensiunile puțului – 1550x1700 mm; Dimensiunile cabinei- maximal posibile; Dimensiunile ușilor – cu lățimea maximal posibila; Acces unilateral; Cupeul cabinei - din inox, înzestrat cu ventilare forțată; Ascensorul sa fie echipat cu o sursa de alimentare neîntrerupta, care prevede evacuarea pasagerilor in timpii unei pane de curent; Comunicare in cabina in caz de blocare – conexiune telefonica la serviciul de liftieri; Iluminarea cabinei – LED -uri rotunde cu iluminare directa; podeaua cabinei-din material anti-alunecare; Elemente de comanda si semnalizare a cabinei – material inoxidabil; Oglinda si balustrada - DA; Ușile cabinei: deschidere dubla, telescopica; dispozitiv de siguranța pe uși; Elemente de comanda si semnalizare a terenului de îmbarcare: panoul frontal al apelului din otel inoxidabil; Elemente de control a sistemii; Indicatorul direcției de mișcare si a poziției cabinei; Indicator de supra sarcina a cabinei; Ventilator; (conform caietului de sarcini)				0
1.4.2	INRAMARE	Inramarea cu inox a usilor putului.	buc			13666,667
						0
1.4.3	PROIECT	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	serv			10000
						0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.