

Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 215 392,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Depozitul de carti, incaperea de serviciu (eliberarea cartilor) 1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	122,540	20,431 19,081	2 503,564 2 338,144
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Ferestre	m2	22,200	17,422 17,422	386,760 386,760
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Gratii la ferestre	kg	510,800	1,536 1,409	784,502 719,782
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - Glafuri exterioare	m	12,200	6,589 6,454	80,391 78,744
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Canale de protectie pu tevi	m2	28,300	38,991 38,991	1 103,451 1 103,451
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2	122,600	6,973 6,343	854,841 777,603
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri	m2	375,370	11,449 10,714	4 297,674 4 021,779
Total Demontari						10 011,183
Incluziv salariu						9 426,263
		1.1.2. Pardoseli				
8	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,600	67,220 39,374	2 998,024 1 756,062

1	2	3	4	5	6	7
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	123,200	18,096 8,072	2 229,415 994,520
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	123,200	244,768 63,426	30 155,366 7 814,083
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	66,200	45,632 25,594	3 020,849 1 694,323
Total Pardoseli						38 403,654
Incluziv salariu						12 258,988
		1.1.3. Ferestre				
12	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	19,480	1 337,234 59,010	26 049,310 1 149,510
13	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	2,720	1 325,900 47,082	3 606,449 128,063
14	CK36A	Contrarame din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC	m2	22,200	641,570 44,157	14 242,847 980,285
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	86,000	12,682 11,532	1 090,652 991,752
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,800	32,674 12,109	548,927 203,424
17	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sub pervaz	m2	7,200	67,211 39,374	483,918 283,490
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	12,200	119,309 18,169	1 455,568 221,660
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	12,200	117,035 20,475	1 427,830 249,798
20	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple	kg	44,600	19,972 15,721	890,753 701,166
21	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre - Gratii dupa demontare,	m2	22,200	102,810 90,461	2 282,371 2 008,245

1	2	3	4	5	6	7
		fara cost				
22	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade - Gratii	t	0,511	213,376 213,376	109,035 109,035
23	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,511	352,366 234,589	180,059 119,875
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a defectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,511	843,982 371,348	431,275 189,759
Total Ferestre						52 798,994
Incluziv salariu						7 336,062
		1.1.4. Finisarea interioara				
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	122,540	18,096 8,073	2 217,493 989,215
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si glafuri interioare	m2	253,500	18,096 8,072	4 587,298 2 046,353
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Canal de protectie pu tevi	m2	28,300	232,881 140,561	6 590,531 3 977,876
28	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,200	45,437 37,756	1 054,143 875,930
29	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode - Depozit de carti si coridor	m2	97,000	147,107 126,705	14 269,331 12 290,385
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	149,500	79,870 62,720	11 940,576 9 376,640

1	2	3	4	5	6	7
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,300	18,540 2,432	431,978 56,674
32	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	253,500	47,026 36,985	11 921,198 9 375,647
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	376,040	3,170 1,730	1 191,959 650,462
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	253,500	86,057 70,345	21 815,492 17 832,508
35	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	253,500	33,978 27,677	8 613,372 7 016,069
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri	m2	253,500	20,306 11,532	5 147,469 2 923,362
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	122,540	103,958 88,220	12 739,016 10 810,443
38	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	122,540	41,861 35,749	5 129,673 4 380,718
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	122,540	20,306 11,532	2 488,250 1 413,131
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete	m	26,600	10,302 5,442	274,044 144,768
41	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan	m	65,600	40,559 29,983	2 660,698 1 966,898
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	129,540	3,170	410,605

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare			1,730	224,067
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,540	32,619 28,477	4 225,493 3 688,910
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare	m2	129,540	3,170 1,730	410,605 224,067
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, glafuri interioare	m2	129,540	40,657 31,713	5 266,706 4 108,102
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	246,500	18,096 8,072	4 460,652 1 989,847
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	246,500	126,782 70,345	31 251,813 17 340,092
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	14,800	70,336 4,036	1 040,976 59,736
Total Finisarea interioara						160 139,371
Incluziv salariu						113 761,900
Total Depozitul de carti, incaperea de serviciu (eliberarea cartilor)						261 353,202
Incluziv salariu						142 783,213
		1.2. Sala de lectura, inclusiv scena-podium				
		1.2.1. Demontari				
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	157,820	20,431 19,081	3 224,441 3 011,365
50	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Lambriu la tavan	m2	36,300	38,991 38,991	1 415,380 1 415,380
51	RpCI42B	Demontarea invelitori din tabla, - Acoperirea canalelor din metal	m2	36,250	30,136 29,866	1 092,415 1 082,628
52	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - Glafuri exterioare	m	24,500	6,589 6,454	161,441 158,133
53	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2	157,820	6,973 6,343	1 100,405 1 000,978

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	445,000	11,449 10,714	5 094,894 4 767,819
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la coloane	m2	85,000	11,449 10,714	973,182 910,707
56	CK11A k=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - Demontaj (numai manopera si mecanisme)	m2	28,500	97,098 95,292	2 767,284 2 715,822
Total Demontari						15 829,442
Incluziv salariu						15 062,832
		1.2.2. Pardoseli, inclusiv constructia scenii				
57	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,200	67,220 39,374	4 181,079 2 449,038
58	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	24,800	55,923 23,876	1 386,892 592,124
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	157,820	18,096 8,072	2 855,900 1 273,998
60	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	119,000	244,768 63,426	29 127,373 7 547,694
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	60,400	45,632 25,594	2 756,176 1 545,878
62	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Carcas pentru scena din teava 50x50x4 mm	kg	862,400	21,349 6,596	18 411,722 5 688,045
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	26,800	32,674 12,109	875,667 324,510
64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	64,000	12,682 11,532	811,648 738,048
65	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,862	352,384 234,654	303,755 202,272
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	0,862	843,976	727,507

1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			371,312	320,071
67	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - Scena	m2	47,700	292,715 48,658	13 962,505 2 320,987
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Scena	m2	47,700	274,231 70,104	13 080,808 3 343,961
Total Pardoseli, inclusiv constructia scenii						88 481,032
Incluziv salariu						26 346,626
		1.2.3. Vitralii, usa-vitraliu mobil				
69	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - Vitraliu (exterior)	m2	28,500	1 254,232 38,744	35 745,599 1 104,204
70	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC	m2	28,500	641,570 44,157	18 284,744 1 258,475
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	112,000	12,682 11,532	1 420,384 1 291,584
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,500	117,035 20,475	2 867,362 501,642
73	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi - Glasvanduri mobile	m2	10,000	3 437,916 74,352	34 379,159 743,520
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	60,000	12,682 11,532	760,920 691,920
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pentru consolidarea vitraliilor existente	kg	37,680	32,674 12,109	1 231,173 456,264
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	44,000	12,682 11,532	558,008 507,408
Total Vitralii, usa-						95 247,349

1	2	3	4	5	6	7
vitraliu mobil						
Incluziv salariu					6 555,017	
		1.2.4. Finisarea interioara				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	157,820	18,096 8,072	2 855,900 1 273,998
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si glafuri	m2	152,750	18,096 8,072	2 764,144 1 233,059
79	RpCM05C 1	Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri - Curatirea coloanelor	m2	85,800	204,994 197,368	17 588,505 16 934,174
80	RCsJ34A	Restaurari la coloane, prin spalarea manuala a suprafetilor	m2	85,800	14,353 13,915	1 231,488 1 193,907
81	RCsK09C k=2	Slefuirea coloanelor finisate cu tuf (piatra naturala) executata mecanizat, cu discuri abrazive - 2 ori	m2	85,800	44,985 16,145	3 859,696 1 385,224
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,600	45,491 37,756	846,136 702,254
83	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	149,720	79,870 62,720	11 958,081 9 390,438
84	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	149,720	47,026 36,985	7 040,807 5 537,392
85	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	61,600	18,469 2,984	1 137,668 183,817
86	CF04B3	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode	m2	36,300	137,358 120,939	4 986,106 4 390,086

1	2	3	4	5	6	7
87	CF04C3 k=2	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode	m2	36,300	191,376 170,862	6 946,949 6 202,291
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, glafuri	m2	313,570	3,170 1,730	993,943 542,408
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Pereti, glafuri	m2	155,750	86,057 70,345	13 403,405 10 956,265
90	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	155,700	33,978 27,677	5 290,331 4 309,278
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, glafuri	m2	155,750	20,306 11,532	3 162,604 1 796,109
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,300	103,958 88,220	3 773,681 3 202,379
93	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,300	41,861 35,749	1 519,563 1 297,696
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	36,300	20,306 11,532	737,095 418,612
95	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete	m	28,400	10,302 5,442	292,588 154,564
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare	m2	42,300	3,170 1,730	134,084 73,171
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,300	32,619 28,477	1 379,779 1 204,577
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	42,300	3,170	134,084

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare			1,730	73,171
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, glafuri interioare	m2	42,300	40,657 31,713	1 719,796 1 341,460
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	150,600	18,096 8,072	2 725,242 1 215,703
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	150,600	126,782 70,345	19 093,397 10 593,987
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,600	70,336 4,036	604,891 34,711
103	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Schimbarea placilor "Armstrong", k=0.5 pentru manopera	m2	157,820	208,239 60,999	32 864,233 9 626,821
104	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) - Gratii existente	t	2,280	352,405 234,661	803,484 535,027
105	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv - Gratii existente	t	2,280	1 146,730 419,755	2 614,545 957,041
Total Finisarea interioara						152 462,225
Incluziv salariu						96 759,620
Total Sala de lectura, inclusiv scena-podium						352 020,048
Incluziv salariu						144 724,095
		1.3. Viceile				
		1.3.1. Demontari				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Canale de protectie pu tevi	m2	8,300	38,991 38,991	323,627 323,627
107	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2	6,740	6,969 6,339	46,972 42,726
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,440	11,449	714,894

1	2	3	4	5	6	7
					10,714	669,006
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,740	33,634 32,359	226,696 218,102
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,740	13,585 12,444	91,561 83,872
111	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,700	66,607 66,368	3 709,988 3 696,698
Total Demontari						5 113,738
Incluziv salariu						5 034,031
		1.3.2. Pardoseli				
112	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,740	67,214 39,369	453,023 265,350
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-6,740	21,118 12,546	-142,337 -84,557
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	6,740	8,821 2,310	59,455 15,568
115	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Linocrom	m2	6,740	59,923 21,851	403,882 147,278
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,740	63,223 37,126	426,122 250,229
117	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-6,740	21,118 12,546	-142,337 -84,557
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,740	18,099 8,076	121,987 54,431
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,740	244,775 63,426	1 649,782 427,491
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie	m	15,000	45,632	684,483

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica aplicate cu adeziv			25,594	383,910
Total Pardoseli						3 514,060
Incluziv salariu						1 375,143
		1.3.3. Finisarea interioara				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	62,500	18,096 8,072	1 131,005 504,525
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,740	103,955 88,218	700,657 594,590
123	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,740	41,862 35,751	282,153 240,961
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,740	20,305 11,532	136,859 77,726
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan	m2	6,740	3,168 1,728	21,353 11,647
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,740	32,620 28,477	219,860 191,935
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan	m2	6,740	3,168 1,728	21,353 11,647
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan	m2	6,740	40,656 31,713	274,022 213,746
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	55,700	108,307 88,314	6 032,711 4 919,090
130	CF15C1 k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane	m2	55,700	146,825 134,442	8 178,137 7 488,419
131	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Canal de protectie pu tevi	m2	8,400	232,881 140,561	1 956,200 1 180,712

1	2	3	4	5	6	7
132	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	55,700	220,846 95,139	12 301,123 5 299,242
133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete	m	18,400	10,302 5,442	189,564 100,140
134	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan	m	15,200	40,553 29,983	616,408 455,745
Total Finisarea interioara						32 061,405
Incluziv salariu						21 290,125
Total Viceiile						40 689,203
Incluziv salariu						27 699,299
		1.4. Reparatii exterioare				
		1.4.1. Lucrari de finisare				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri	m2	81,200	11,449 10,714	929,675 869,993
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	81,200	16,943 6,919	1 375,747 561,839
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	133,200	18,541 2,433	2 469,601 324,062
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,200	108,307 88,314	8 794,533 7 171,097
139	CF15C k=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	81,200	270,582 245,820	21 971,266 19 960,584
140	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm , Vata minerala TEHNOFAS gr=50 mm, TEHNOPLEX XPS gr=50 mm (j=40 kg/m3)	m2	81,200	259,860 112,303	21 100,597 9 119,039
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	81,200	16,943 6,919	1 375,747 561,839

1	2	3	4	5	6	7
142	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	81,200	126,782 70,345	10 294,715 5 712,030
143	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	14,200	70,336 4,036	998,774 57,314
Total Lucrari de finisare						69 310,655
Incluziv salariu						44 337,797
		1.4.2. Copertine				
144	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, acoperirea copertinelor	m	131,200	6,589 6,454	864,529 846,817
145	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	164,000	67,221 39,374	11 024,260 6 457,270
146	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	164,000	8,817 2,306	1 446,059 378,250
147	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Linocrom	m2	164,000	60,284 21,852	9 886,535 3 583,728
148	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	164,000	31,487 12,797	5 163,819 2 098,708
149	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale - Gr=50 mm	m2	164,000	102,639 7,496	16 832,845 1 229,311
150	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	164,000	31,487 12,797	5 163,819 2 098,708
151	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	244,600	26,660 6,054	6 521,096 1 480,882
152	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,245	352,629 234,878	86,394 57,545
153	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,245	844,147 371,376	206,816 90,987

1	2	3	4	5	6	7
154	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,660	4 993,988 1 224,540	13 284,008 3 257,277
155	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,009 m3/m2	m2	183,700	47,019 14,744	8 637,412 2 708,536
156	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,837	545,102 182,208	1 001,353 334,716
157	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,660	31,377 9,798	83,462 26,062
158	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,837	2 022,952 599,670	3 716,162 1 101,594
159	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,660	152,440 49,011	405,491 130,369
160	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	183,700	252,161 58,219	46 321,967 10 694,830
161	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - Imbinari la pereti	m	131,200	90,765 51,541	11 908,406 6 762,179
162	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	12,000	109,956 55,801	1 319,475 669,610
Total Copertine						143 873,908
Incluziv salariu						44 007,379
Total Reparatii exterioare						213 184,563
Incluziv salariu						88 345,176
		1.5. Alte lucrari				
163	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	48,600	28,083 28,083	1 364,834 1 364,834
164	TsI50B10	Transportarea pamintului cu	t	48,600	95,401	4 636,500

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km			0,000	0,000
Total Alte lucrari						6 001,334
Incluziv salariu						1 364,834
Total Lucrari de reparatie						873 248,350
Incluziv salariu						404 916,617
Total			lei		873 248,37	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		91 106,24	
Transportarea materialelor			2,00 %		9 143,05	
Total			100,00 +		973 497,66	
Cheltuieli de regie			2,00 %		19 469,95	
Total			100,00 +		992 967,61	
Beneficiu de deviz			2,00 %		19 859,35	
Total			100,00 +		1 012 826,96	
TVA			20,00 %		202 565,39	

Total deviz: **1 215 392,35**
Incluziv salariu **404 916,62**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)