

Primaria comunei Todiresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de amenajare cu pavaj

Valoarea de deviz 897 024,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,0000	29,70 29,70	33 264,00 33 264,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,0000	792,85 54,45	177 598,40 12 196,80
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	950,0000	100,67 16,50	95 640,30 15 675,00
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2	1 120,0000	253,96 32,78	284 433,46 36 713,60
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	23,0000	1 806,34 247,50	41 545,93 5 692,50
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	284,0000	28,11 3,13	7 981,82 890,34

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				

		Cheltuieli directe	Lei	640 463,91
		Asigurarea sociala	24 %	25 063,74
		Total		665 527,65
		Cheltuieli de regie	8 %	53 242,21
		Total		718 769,86
		Beneficiu de deviz	4 %	28 750,79
		Total		747 520,65
		TVA	20 %	149 504,13
		Total deviz:		897 024,78
		Inclusiv salariu		104 432,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Lucrari de amenajare cu pavaj

Valoarea de deviz 897 024,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,3000	55,00	5 186,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3360	55,00	843,48
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,8240	55,00	45 145,32
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,5600	55,00	51 730,80
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0520	55,00	552,86
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	55,00	973,28
			Total manopera			104 432,24

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,6000	430,00	110 768,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,6411	430,00	6 725,67
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8500	350,00	997,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8084	350,00	5 882,94
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,6000	380,00	2 128,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9360	380,00	18 215,68
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	1,20	51,12
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,0000	2,60	2 519,40
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,0000	2,60	4 659,20
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,5000	2,60	18 209,10
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,4000	2,60	22 917,44
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2	1 136,8000	170,83	194 199,54
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	954,7500	80,00	76 380,00
14.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,1000	24,00	6 986,40
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	19,00	53,96
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,4000	250,00	5 600,00
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,6200	24,00	230,88
18.	4100126202818	Apa	m3	22,4000	24,00	537,60
			Total materiale de constructii			477 062,43

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	94,0800	515,00	48 451,20
----	---------------	---------------------------------------	------	---------	--------	-----------

		200 kg				
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,0400	120,00	5 644,80
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4140	510,00	211,14
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,8000	110,00	1 518,00
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3110	600,00	786,60
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7500	410,00	2 357,50
		Total utilaje de constructii				58 969,24

Cheltuieli directe	Lei	640 463,9 1
Asigurarea sociala	24 %	25 063,74
Total		665 527,6 5
Cheltuieli de regie	8 %	53 242,21
Total		718 769,8 6
Beneficiu de deviz	4 %	28 750,79
Total		747 520,6 5
TVA	20 %	149 504,1 3
Total deviz:		897 024,7 8

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria comunei Todiresti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			29,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	55,00	29,70
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			792,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	430,00	494,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	515,00	216,30
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m			100,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,07
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2			253,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2	1,0150	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 806,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	55,00	225,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,60	791,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	350,00	255,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	430,00	292,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	24,00	7,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	600,00	34,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	510,00	9,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			28,11
						3,13

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.