

**Reparatia si reconstructia  
partiala a etajului intui pentru  
extinderea sectiei de reanimare si  
terapie intensiva in blocul  
chirurgicalal IMSP  
SCM"Sf.Treime",str.A.Russo,11  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Specificatia utilajului.28/2019-TP1.SU**

**Valoarea de deviz 992 497,30 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Comunicatii interioare</b>				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Φ8X1,0 mm	m	20,000	49,86 10,49	997,26 209,85
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Φ10X1,0 mm	m	85,000	61,66 10,49	5 241,08 891,86
3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Φ12X1,0 mm	m	200,000	82,13 10,49	16 426,50 2 098,50
4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Φ15X1,0 mm	m	110,000	143,84 10,49	15 822,78 1 154,17

1	2	3	4	5	6	7
5	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	415,000	5,18 3,78	2 148,58 1 567,58
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu bila 1/2" GIACOMINI	buc	4,000	108,03 7,55	432,14 30,22
7	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Racord Hollender 1/2 "x12 MM	buc	4,000	67,04 14,69	268,16 58,76
8	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Ventil el/magnet. EV 220A 12B)	buc	2,000	587,87 14,69	1 175,74 29,38
9	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d= 8,0 MM	buc	12,000	62,04 14,69	744,47 176,27
10	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 MM	buc	20,000	45,04 14,69	900,79 293,79
11	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 10,0 MM	buc	28,000	49,04 14,69	1 373,11 411,31
12	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 MM	buc	34,000	74,04 14,69	2 517,34 499,44
13	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de	buc	8,000	76,04 14,69	608,32 117,52

1	2	3	4	5	6	7
		legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 MM				
14	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 15,0 MM	buc	20,000	82,04 14,69	1 640,79 293,79
15	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d= 15,0mm	buc	5,000	77,04 14,69	385,20 73,45
16	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Bara pentru accesorii I=1,0 M	buc	15,000	5 510,57 10,07	82 658,59 151,09
17	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Bara pentru accesorii I=1,2 M	buc	4,000	5 510,57 10,07	22 042,29 40,29
18	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratară pentru fixarea conductelor OBO D=10-12 MM	buc	250,000	22,84 12,59	5 710,25 3 147,75
19	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratară pentru fixarea conductelor OBO D=15 MM	buc	20,000	22,84 12,59	456,82 251,82
Cheltuieli directe			lei			161 550,21
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		2 586,79
Cheltuieli de transport				5,00 %		7 455,39
Total				100,00 +		171 592,39
Cheltuieli de regie				10,00 %		17 159,24
Total				100,00 +		188 751,63

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			7 550,07
<b>Total Comunicatii interioare</b>						<b>196 301,70</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>14 083,63</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Gaze medicale</b>				
20	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AER	buc	2,000	290,24 216,15	580,47 432,29
21	11-06-001-01	Panou pentru gaze medicale ,tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM	buc	15,000	296,23 216,15	4 443,42 3 242,18
22	11-06-001-01	Panou pentru gaze medicale cu 1 prize de O2 su una de aer , tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM	buc	15,000	296,23 216,15	4 443,42 3 242,18
23	08-03-525-6	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12(Umidificator O2. V=0,15 l/m (900.753+904.836)	set	15,000	182,55 139,76	2 738,23 2 096,40
24	IA23A	Aspirator vacuum AER/VAC (tip 900.960-900.911)	buc	15,000	167,52 130,11	2 512,76 1 951,61
25	IA28A	Vas colectare secretii organice V=1 l	buc	15,000	279,32 214,05	4 189,85 3 210,70
<b>Total Gaze medicale</b>						<b>18 908,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>14 175,36</b>
		Cheltuieli directe	lei			18 908,15
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			3 189,46
		Cheltuieli de transport	5,00 %			201,41
		Total	100,00 +			22 299,02
		Cheltuieli de regie	50,00 %			7 087,68
		Total	100,00 +			29 386,70
		Beneficiu de deviz	4,00 %			1 175,48
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>30 562,18</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>24 452,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
		<b>3.1. Gaze medicale</b>				
26		Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AE	buc	2,000	25 500,00 0,00	51 000,00 0,00
27		Panou pentru gaze medicale , tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM	buc	15,000	13 000,00 0,00	195 000,00 0,00
28		Panou pentru gaze medicale cu 1 prize de O2 su una de aer , tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM	buc	15,000	5 540,00 0,00	83 100,00 0,00
29		Umidificator O2 ,V=0,15 l/m (900.753+904.836)	buc	15,000	4 350,00 0,00	65 250,00 0,00
30		Aspirator vacuum AER/VAC (tip 900.960-900.911)	buc	15,000	5 250,00 0,00	78 750,00 0,00
31		Vas colectare secretii organice V=1 l	buc	15,000	2 600,00 0,00	39 000,00 0,00
32		Conector O2, tip 900.611	buc	30,000	750,00 0,00	22 500,00 0,00
33		Conector AER, tip 900.611	buc	15,000	750,00 0,00	11 250,00 0,00
34		Polita pentru monitor cu accesorii	buc	15,000	3 150,00 0,00	47 250,00 0,00
<b>Total Gaze medicale</b>						<b>593 100,00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>
Cheltuieli directe			lei		593 100,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		7 117,20	
<b>Total Valoarea utilajului</b>						<b>600 217,20</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>
Cheltuieli directe			lei		827 081,08	
TVA			20,00 %		165 416,22	
<b>Total deviz:</b>						<b>992 497,30</b>

**Inclusiv salariu**

**38 536,13**

VSN CONS SRL

Intocmit

\_\_\_\_\_ )

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ )

(funcția, semnătura)