

Lucrari de reparatii (Reparatie WC din curte a Universitatii de Stat,,Alecu Russo" din Balti
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 787 397,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	18,0000	24,96 24,96	449,28 449,28
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,4000	772,43 768,68	2 626,26 2 613,51
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	68,8000	107,58 107,20	7 401,16 7 375,36
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,0000	18,25 18,00	2 098,75 2 070,00
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,5000	257,50 255,50	643,75 638,75
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	120,0000	48,74 48,24	5 848,80 5 788,80
7	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	26,0000	130,90 130,90	3 403,40 3 403,40
8	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	26,0000	24,50 24,50	637,00 637,00
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	77,00 77,00	770,00 770,00
10	TsI51A10	Transportarea materialelor demolate, demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in locuri autorizate)	t	26,0000	27,98 0,00	727,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari, demolari si evacuarea materialelor demolate						24 605,86
Incluziv salariu						23 746,10
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Pardoseli				
11	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	3,5000	1 906,75 405,64	6 673,62 1 419,74
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	64,0000	15,27 2,80	976,99 179,20
13	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2	64,0000	41,49 5,60	2 655,68 358,40
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.3.5 cm)	m2	64,0000	101,68 48,40	6 507,65 3 097,60
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	64,0000	17,05 8,28	1 091,17 529,92
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 600 x 600 mm	m2	79,0000	337,64 82,60	26 673,27 6 525,40
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	7,6000	518,75 246,72	3 942,49 1 875,07
Total Pardoseli						48 520,87
Incluziv salariu						13 985,33
		2.2. Hidroizolarea peretilor exteriori				
18	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren tare	m3	16,0000	157,50 157,50	2 520,00 2 520,00
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	25,0000	15,27 2,80	381,70 70,00
20	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat (linocrom) si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2	25,0000	70,27 5,60	1 756,70 140,00

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,0000	153,81 116,78	3 845,35 2 919,50
22	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	16,0000	51,80 51,80	828,80 828,80
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	26,0000	256,54 41,30	6 670,02 1 073,80
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (cu placi demontate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,0000	87,59 41,63	1 576,58 749,25
25	DE14A	Placi prefabricate (Placi demontate) din beton la trotuare (Pireu b=60 cm), asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	15,6000	124,74 92,40	1 945,94 1 441,44
Total Hidroizolarea peretilor exteriori						19 525,09
Incluziv salariu						9 742,79
2.3. Reparatii pereti, tavane						
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	25,0000	37,19 16,10	929,63 402,50
27	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,0000	3 987,52 650,12	3 987,52 650,12
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	172,0000	15,41 2,80	2 650,09 481,60
29	IzF51A	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm (Hidrostop)	m2	25,0000	140,12 6,09	3 502,92 152,25
30	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	143,0000	130,59 89,90	18 675,08 12 855,70
31	CI05A	Placaj din placute (mai mari de 600x600 mm) de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	181,0000	742,45 405,60	134 382,60 73 413,60
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,0000	6,27	300,82

1	2	3	4	5	6	7
					2,10	100,80
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,0000	116,33 85,40	5 584,08 4 099,20
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	85,0000	138,12 107,10	11 740,41 9 103,50
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,0000	27,14 20,40	3 610,23 2 713,20
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	133,0000	6,27 2,10	833,51 279,30
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,0000	58,00 38,50	7 714,56 5 120,50
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai putin de 5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie (Usi 0.90 x 2.50 - 1 buc, 0.80 x 2.0 - 1 buc, 0.90 x 2. 20 - 2 buc)	m2	7,8000	2 331,22 56,22	18 183,52 438,52
39	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 003,46 136,84	1 003,46 136,84
40	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice (inclusiv usi 7 buc, cu inchidere maner-zavor, 2 buc cu miner-broasca) la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii +0.15m +1.8 m (Inclusiv despartitori la pisuare)	m2	38,0000	2 085,44 59,26	79 246,61 2 251,88
Total Reparatii pereti, tavane						292 345,03
Incluziv salariu						112 199,51
2.4. Reparatii fatada, acoperis						
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	40,0000	22,21 8,40	888,47 336,00
42	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	40,0000	160,59 110,80	6 423,66 4 432,00
43	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	40,0000	444,52 185,60	17 780,73 7 424,00
44	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	32,0000	60,98 42,60	1 951,26 1 363,20

1	2	3	4	5	6	7
45	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat	m2	60,0000	135,01 26,80	8 100,36 1 608,00
46	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 50x50 mm grosime, executate prin inlocuirea (adaugare) asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	60,0000	164,94 26,12	9 896,10 1 567,20
47	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	122,0000	46,55 21,98	5 679,40 2 681,56
48	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (grosimea nu mai mica de 0.55 mm., profil nu mai mic de 35 mm), montata pe pane metalice (cherestea), executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	122,0000	310,07 83,40	37 828,24 10 174,80
49	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresna din tabla profilata h=12 mm, gr. 0.45 mm)	m2	15,0000	314,04 107,90	4 710,60 1 618,50
50	RpCI19A	Reparatii (Montare) la jgheaburi (demonstate) din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotonde, cu diam. de 15 cm	m	17,0000	146,17 42,68	2 484,88 725,56
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina 2 x 1 m)	kg	50,0000	80,57 14,64	4 028,63 732,00
52	CE06A1	Invelitori Policarbonat, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,0000	475,45 107,90	950,89 215,80
Total Reparatii fatada, acoperis						100 723,23
Incluziv salariu						32 878,62
Total Lucrari de constructie						461 114,22
Incluziv salariu						168 806,25
		3. Lucrari tehnice sanitare				
		3.1. Canalizarea				
53	SC04A	Lavoar (600x400mm) din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	935,47 129,50	1 870,95 259,00
54	SC04A	Lavoar (600x400mm) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	2,0000	935,47	1 870,95

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			129,50	259,00
55	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 1400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	2 729,87 52,50	5 459,73 105,00
56	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	202,14 73,50	808,56 294,00
57	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	5,0000	1 916,71 308,00	9 583,57 1 540,00
58	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, "Ghenuia" ERA 495x645x200 mm (pentru handicapati)	buc	2,0000	2 149,18 392,00	4 298,35 784,00
59	CK33B	Miner din inox (WC pentru handicapati)	buc	2,0000	955,48 66,90	1 910,96 133,80
60	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000	63,94 20,30	127,89 40,60
61	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	1 247,62 178,50	3 742,87 535,50
62	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,0000	118,55 50,40	4 505,02 1 915,20
63	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	73,59 40,60	294,36 162,40
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,0000	48,87 19,60	781,92 313,60
65	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,0000	60,94 22,40	1 218,80 448,00
Total Canalizarea						36 473,93
Incluziv salariu						6 790,10
3.2. Apeduct						
66	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,0000	157,23 115,50	5 031,39 3 696,00
67	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,0000	186,64 140,00	1 493,10 1 120,00

1	2	3	4	5	6	7
68	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	16,0000	111,20 24,50	1 779,20 392,00
69	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,0000	127,40 20,30	254,80 40,60
Total Apeduct						8 558,48
Incluziv salariu						5 248,60
3.3. Ventilarea						
70	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.800 mc/h cu motor electric de 0,3 kw (D=315 mm, cu regulator TRIO-CA VOR-12869)	buc	1,0000	5 146,37 1 558,90	5 146,37 1 558,90
71	RpVA02F2	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	4,0000	487,50 213,50	1 950,01 854,00
72	RpVA13C	Confectionarea si montarea reductiilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,0000	685,31 322,00	1 370,62 644,00
73	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm (D=200 mm), montata pe tavan	buc	3,0000	282,80 159,60	848,39 478,80
74	RpVB28A	Confectionarea si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D=315 mm)	buc	1,0000	996,86 497,00	996,86 497,00
Total Ventilarea						10 312,25
Incluziv salariu						4 032,70
Total Lucrari tehnice sanitare						55 344,66
Incluziv salariu						16 071,40

Прямые затраты	Lei	541 064,73
Asigurare sociala	24,00 %	50 069,70
Transportarea materialelor	5,00 %	16 032,07
Total	100,00 +	607 166,51
Cheltuieli de regie	7,00 %	42 501,66
Total	100,00 +	649 668,16
Beneficiu de deviz	1,00 %	6 496,68
Total	100,00 +	656 164,85

TVA	20,00 %	131 232,97
-----	---------	------------

Total de viz: 787 397,82
Incluziv salariu 208 623,75

Intocmit _____ (Marcoletis SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (I.P. Universitatea de Stat #Alecu Russo# din Balti)
(funcția, semnătura)