

**IP Directia generala pentru  
administrarea cladirilor  
Guvernului RM**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului str.G.Tudor 5**

Valoarea de deviz 31 570,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,000	34,70 33,50	347,00 335,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	70,000	14,40 2,00	1 008,14 140,00
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( 1 strat pa baza polister)	m2	70,000	128,61 44,00	9 002,89 3 080,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( la doilea strat pe baza polister)	m2	70,000	136,71 44,00	9 569,36 3 080,00
5	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( al doilea strat pe baza polister) parapet	m2	10,000	149,35 53,00	1 493,49 530,00
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,000	30,65 21,00	1 226,04 840,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB22C1 A5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m	t	0,500	600,60 39,00	300,30 19,50
8	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	0,500	17,50 17,50	8,75 8,75
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,500	129,00 0,00	64,50 0,00
10	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	0,500	15,00 15,00	7,50 7,50
11	TsI50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,200	202,80 0,00	40,56 0,00
Cheltuieli directe			lei		23 068,53	
CNAS			24,00 %		1 929,78	
Transport			2,00 %		289,15	
Total			100,00 +		25 287,46	
Cheltuieli de regie			2,00 %		505,75	
Total			100,00 +		25 793,21	
Beneficiu			2,00 %		515,87	
Total			100,00 +		26 309,08	
<b>Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>					<b>26 309,08</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>8 040,75</b>	
Cheltuieli directe			lei		26 309,08	
TVA			20,00 %		5 261,82	

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**31 570,90  
8 040,75**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

