

**Lucrari de reparatii capitale al  
institutiilor prescolare din  
comuna Radeni, raionul Strasen**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1**  
**Institutia Prescolara din s.Zamcioji - Depozit si Spalatoria**

**Valoarea de deviz 136 342,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,0000	9,90 8,89	534,77 480,26
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	54,0000	240,82 122,87	13 004,41 6 634,77
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,0000	3,38 0,99	182,69 53,36
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,0400	20,70 6,59	1 801,76 573,42
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,0400	54,39 40,19	4 733,72 3 497,86
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	87,0400	3,38 0,99	294,47 86,01
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 1mm pe suprafetele tavanelor	m2	87,0400	28,96 19,76	2 520,86 1 720,26

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	87,0400	3,38 0,99	294,47 86,01
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,0400	34,38 18,12	2 992,83 1 576,90
		<i>Total</i>	lei			26 359,98
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 359,98 14 708,85</b>
		<b>1.2. Tavan</b>				
10	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie	m2	32,1000	8,68 7,25	278,57 232,62
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,1000	140,04 62,92	4 495,13 2 019,58
12	CK18B	Montarea baghetelor din polisteren lipite cu clei baghet	m	37,0000	29,59 17,13	1 094,68 633,77
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,1000	64,68 50,40	2 076,25 1 617,78
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,1000	3,38 0,99	108,60 31,72
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 1mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,1000	28,96 19,76	929,68 634,42
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,1000	3,38 0,99	108,60 31,72
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1000	34,38 18,12	1 103,75 581,56
		<i>Total</i>	lei			10 195,26
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 195,26 5 783,17</b>
		<b>1.3. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.1. Desfaceri</b>				
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,7000	17,09 15,15	388,00 343,96
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,7000	11,43 9,88	259,49 224,32
		<i>Total</i>	lei			647,49
		<b>Total Desfaceri Inclusiv salariu</b>				<b>647,49 568,28</b>
		<b>1.3.2. Executarea pardoselelor noi</b>				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,1350	530,19 32,61	601,76 37,01
21	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,7000	140,32 29,65	3 185,37 672,96
22	CG22A5	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, se scade diferenta in minus pentru 2cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat	m2	-22,7000	21,94 0,66	-498,10 -14,95
23	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele, executat cu "cimentoplast", pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	2,2700	909,37 53,04	2 064,26 120,39
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,7000	57,46 23,06	1 304,27 523,41
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	42,0000	18,58 0,99	780,22 41,51
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,7000	272,18 95,53	6 178,41 2 168,44
		<i>Total</i>	lei			13 616,19
		<b>Total Executarea pardoselelor noi</b>				<b>13 616,19</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 548,77</b>
		<i>Total</i>	lei			14 263,68
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>14 263,68 4 117,05</b>
		<b>1.4. Timplaria</b>				
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	2 098,19 26,68	4 154,41 52,83
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,7400	1 071,53 24,05	4 007,52 89,93
		<i>Total</i>	lei			8 161,93
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>8 161,93 142,76</b>
		<i>Total</i>	lei			58 980,85
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 940,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 355,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			8 073,21
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 521,00
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>79 871,04 24 751,83</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,0000	317,27 9,22	2 538,18 73,79
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	3,0000	63,60 21,41	190,80 64,23
31	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc	9,0000	51,29 17,79	461,64 160,09
32	RpEQ04A	Montarea cutiei cu automate	buc	1,0000	52,70 52,70	52,70 52,70
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	3,0000	41,42 8,89	124,27 26,68

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
34	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	50,0000	59,85 54,35	2 992,61 2 717,55
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,0000	35,66 11,20	1 783,19 559,98
36	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	50,0000	51,00 11,53	2 550,20 576,45
37	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari	buc	1,0000	14 658,58 138,35	14 658,58 138,35
		<i>Total</i>	lei			25 352,17
		<i>Fondul socia</i>	24 %			1 048,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			1 461,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 321,06
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 871,02
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>33 054,76 4 369,82</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
38		Cutie p-u automate		1,0000	685,07 0,00	685,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			685,07
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8,22
		<b>Total Utilaj</b>				<b>693,29</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			113 619,09
		TVA	20 %			22 723,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				<b>136 342,91</b> <b>29 121,65</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale al  
institutiilor prescolare din  
comuna Radeni, raionul Strasen**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1**  
**Institutia Prescolara din s.Zamcioji - Depozit si Spalatoria**

**Valoarea de deviz 136 342,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,7000	32,94	88,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	27,4190	32,94	903,18
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,6560	32,94	1 569,79
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	155,3018	32,94	5 115,64
5.	7123010010200	Betonist	h-om	18,1600	32,94	598,19
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	32,94	34,59
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,1538	32,94	762,69
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,8670	32,94	2 400,24
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,6260	32,94	284,14
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,6547	32,94	120,39
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	32,94	138,35
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	32,94	52,70
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	126,8600	32,94	4 178,77
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,2954	32,94	2 447,28
15.	7422010060100	Timplar	h-om	186,3000	32,94	6 136,72
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1236	32,94	37,01
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,8042	32,94	2 233,45
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,3110	32,94	2 019,58
		<b>Total manopera</b>				<b>29 121,65</b>

**Materiale:**

1.	1111000100020	Intreupator	buc	3,0000	42,16	126,48
2.	1111000100024	Intreupator automat	buc	3,0300	30,50	92,42
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,3052	406,60	530,69
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0370	299,60	11,09
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9534	299,60	285,64
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,0320	6,32	38,10
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	454,0000	0,02	9,08
8.	2010237318750	Distantieri	buc	12,6000	0,91	11,47
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,7400	963,00	3 601,62
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9800	1 979,50	3 919,41
11.	2051142950700	Dibluri	buc	50,0000	0,52	26,00
12.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500	0,37	5,83
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	53,2298	0,37	19,70

		profilurilor metalice				
14.	2320166200729	Parchetin	l	0,7550	24,08	18,18
15.	2411117322835	Freon	kg	1,5750	695,50	1 095,41
16.	2415436	Cutie p-u automate	buc	1,0000	685,07	685,07
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7478	101,65	279,31
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,8420	10,70	469,11
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,6560	19,80	943,59
20.	24302261000001	Fuga	kg	6,8100	11,59	78,93
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,8228	17,66	49,85
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1480	23,19	3,43
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9636	79,04	76,17
24.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,2220	13,38	2,97
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,7426	4,40	38,47
26.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2220	16,48	3,66
27.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0740	133,75	9,90
28.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0740	29,96	2,22
29.	2462106110132	Clei PVA	kg	13,0560	30,25	394,94
30.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5550	35,42	19,66
31.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,8000	1,61	2,90
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	24,4373	0,64	15,64
33.	2521106718391-1	Baghete din polisteren	m	38,8500	8,03	311,97
34.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250	47,42	24,90
35.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000	23,19	48,70
36.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	51,5000	4,82	248,23
37.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	75,8122	2,65	200,90
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,7440	8,70	832,97
39.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,1450	4,28	13,46
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	296,0250	1,55	458,83
41.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,4300	4,57	93,37
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,7484	1,64	12,71
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	850,6596	1,66	1 412,09
44.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "SATROC"	kg	117,4720	9,28	1 090,14
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,3810	144,45	3 377,39
46.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000	8,11	85,16
47.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	19,9800	74,90	1 496,50
48.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,8735	25,15	851,92
49.	2663102100200	Beton M200	m3	1,8614	1 038,14	1 932,39
50.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	91,9350	4,57	420,14
51.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0740	47,42	3,51
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,2540	15,80	983,62
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2100	13,62	2,86
54.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,6474	6,32	187,37
55.	2710703520285	Profil de suport	m	70,9731	13,70	972,33
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4200	22,13	9,29
57.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500	91,69	481,37
58.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500	68,50	359,62
59.	2746167335101	Priza bipolara	buc	9,0000	31,46	283,14
60.	2811236305075	Console	kg	5,2500	47,42	248,96
61.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	68,2500	19,80	1 351,35
62.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000	1,61	19,32
63.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	26,2500	8,03	210,78



64.	2822115708000	Element de sustinere	buc	151,2000	4,79	724,25
65.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	51,3000	54,81	2 811,75
66.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	22,6800	25,29	573,58
67.	2873122004100	Plase sudate	kg	42,4200	16,59	703,75
68.	2873122005400	Cimentoplast	m3	2,3608	818,55	1 932,43
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	22,8800	3,69	84,42
70.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 222,2975	0,19	612,24
71.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 566,0000	0,16	250,56
72.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2772	47,42	13,14
73.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,3200	15,80	131,46
74.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,3200	263,49	2 192,24
75.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0500	4 742,78	4 979,92
76.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0500	6 818,58	7 159,51
77.	313013481740	Cablu din cupru 3x2,5mmp	m	53,5500	17,82	954,26
78.	313013481741	Cablu din cupru 3x1,5mmp	m	54,0750	11,06	598,07
79.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,3200	16,91	140,69
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9720	2,63	13,08
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0020	16,59	99,58
82.	4100126202818	Apa	m3	2,6786	16,59	44,44
83.	54687452532-1	Adeziv Bagheta	kg	1,8500	40,66	75,22
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,6140	15,80	230,90
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>55 217,72</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4767	45,00	21,45
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2384	45,00	10,73
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6810	24,00	16,34
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5651	18,00	46,17
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0252	450,00	11,34
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	24,55	10,07
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,8850	24,00	333,24
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2909	24,00	54,98
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1362	220,00	29,96
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2724	65,00	17,71
11.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	34,00	4,76
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5000	33,00	82,50
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6447	24,00	39,47
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>678,72</b>

Total	lei	113 619,09
TVA	20 %	22 723,82

**Total deviz:**

**136 342,91**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale al  
institutiilor prescolare din comuna Radeni,  
raionul Strasen**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,90 8,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,94	4,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,59	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			534,77
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			240,82 122,87
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	32,94	113,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	32,94	7,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	32,94	1,65
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	74,90	27,71
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	54,81	52,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	25,29	10,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,19	9,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,16	4,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,79	13,41
		<i>Total</i>	lei			13 004,41
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,38 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,70	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,80	0,79
		<i>Total</i>	lei			182,69
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,70	9,57
	2462106110132	Clei PVA	kg	0,1500	30,25	4,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,59	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 801,76
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,39 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,66	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,59	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			4 733,72
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,38 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,70	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,80	0,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			294,47
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 1mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,96 19,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,94	6,59
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "SATROC"	kg	0,4930	9,28	9,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 520,86
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,38 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,70	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,80	0,79
		<i>Total</i>	lei			294,47
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,38 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,64	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,80	7,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,59	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 992,83
		<b>1.2. Tavan</b>				
10	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie	m2			8,68 7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	32,94	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	16,59	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			278,57
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			140,04 62,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	32,94	62,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,15	26,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,32	5,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,70	30,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,65	6,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,64	0,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,40	1,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,66	1,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,37	0,61
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,19	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	24,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	24,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			4 495,13
12	CK18B	Montarea baghetelor din polisteren lipite cu clei baghet	m			29,59 17,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	32,94	17,13
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	47,42	0,09
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,28	0,36
	2521106718391-1	Baghete din polisteren	m	1,0500	8,03	8,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	299,60	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	29,96	0,06
	54687452532-1	Adeziv Bagheta	kg	0,0500	40,66	2,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,42	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	16,48	0,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	23,19	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	133,75	0,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,08	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	13,38	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 094,68
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			64,68 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	32,94	50,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,66	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,59	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	24,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			2 076,25
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,38 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,70	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,80	0,79
		<i>Total</i>	lei			108,60
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 1mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,96 19,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,94	6,59
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "SATROC"	kg	0,4930	9,28	9,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			929,68
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,38 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,70	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,80	0,79
		<i>Total</i>	lei			108,60
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,38 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,64	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,80	7,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,59	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 103,75
		<b>1.3. Pardosele</b>				
		<b>1.3.1. Desfaceri</b>				
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,09 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	32,94	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	32,94	7,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,08	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,59	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	24,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			388,00
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,43 9,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,94	4,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,59	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			259,49
		<b>1.3.2. Executarea pardoselelor noi</b>				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			530,19 32,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	32,94	32,61

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	406,60	467,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,59	1,66
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			601,76
21	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			140,32 29,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	32,94	26,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,94	3,29
	2663102100200	Beton M200	m3	0,1025	1 038,14	106,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	16,59	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	24,00	2,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	220,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			3 185,37
22	CG22A5	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, se scade diferenta in minus pentru 2cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat	m2			21,94 0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,94	0,66
	2663102100200	Beton M200	m3	0,01025	1 038,14	21,28
		<i>Total</i>	lei			-498,10
23	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele, executat cu "cimentoplast", pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			909,37 53,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,94	53,04
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	818,55	851,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,04
		<i>Total</i>	lei			2 064,26
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,46 23,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,94	3,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	299,60	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,59	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Total</i>	lei			1 304,27
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,58 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,94	0,16
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,59	16,76
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,62	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			780,22
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			272,18 95,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,94	9,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,45	148,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,57	18,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,59	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,57	4,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,00	1,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			6 178,41
		<b>1.4. Timplaria</b>				
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			2 098,19

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				26,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,94	24,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,94	2,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 979,50	1 979,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,69	14,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,65	50,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	79,04	13,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,80	9,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,63	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
		Total	lei			4 154,41
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 071,53 24,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	32,94	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	32,94	2,30
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	963,00	963,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,69	14,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	101,65	47,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	79,04	13,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,80	6,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,63	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
		Total	lei			4 007,52
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			317,27 9,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	32,94	9,22
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	263,49	274,03
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	16,91	17,59
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,80	16,43
		Total	lei			2 538,18
30	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc			63,60 21,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	32,94	21,41
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,16	42,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,32	0,03
		Total	lei			190,80
31	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc			51,29 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	32,94	17,79
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	31,46	31,46
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,61	1,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,64	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,61	0,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,32	0,03
		Total	lei			461,64
32	RpEQ04A	Montarea cutiei cu automate	buc			52,70 52,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	32,94	52,70
		Total	lei			52,70
33	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			41,42 8,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	32,94	8,89
	1111000100024	Intrerupator automat	buc	1,0100	30,50	30,81
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,61	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,32	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,64	0,08
		<i>Total</i>	lei			124,27
34	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			59,85 54,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6500	32,94	54,35
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	4,82	4,96
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,52	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,59	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 992,61
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			35,66 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	32,94	11,20
	313013481741	Cablu din cupru 3x1,5mmp	m	1,0300	11,06	11,96
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	19,80	10,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,03	2,11
		<i>Total</i>	lei			1 783,19
36	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			51,00 11,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	32,94	11,53
	313013481740	Cablu din cupru 3x2,5mmp	m	1,0200	17,82	19,09
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	19,80	16,63
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,03	2,11
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	33,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			2 550,20
37	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari	buc			14 658,58 138,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	32,94	138,35
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	4 742,78	4 979,92
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	6 818,58	7 159,51
	2811236305075	Console	kg	5,0000	47,42	248,96
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	47,42	24,90
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	23,19	48,70
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	8,11	85,16
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,37	5,83
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	91,69	481,37
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	68,50	359,62
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	47,42	13,14
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	695,50	1 095,41
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	24,55	10,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	24,00	2,88
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	34,00	4,76
		<i>Total</i>	lei			14 658,58
		<b>3. Utilaj</b>				
38		Cutie p-u automate				685,07 0,00
	2415436	Cutie p-u automate	buc	1,0000	685,07	685,07
		<i>Total</i>	lei			685,07

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**