

Lucrari de amenajare a suarului scenei de vara in s.Tarigrad, r.Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 834 396,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare / decapare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	11,15	430,62 342,06	4 801,40 3 814,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	696,60	69,00 69,00	48 065,00 48 065,00
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,32	1 870,31 0,00	598,50 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	80,12	22,80 0,00	1 827,00 0,00
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de demolare / decapare Inclusiv salariu				55 291,90 51 879,00
		1.2. Capitolul 1.2. Reconstructia trotuarelor in parc				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	138,40	239,57 73,00	33 156,11 10 103,00
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	427,60	23,00 23,00	9 835,00 9 835,00
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	4,276	1 068,99 1 068,99	4 571,00 4 571,00
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	4,276	2 523,27 681,01	10 789,50 2 912,00
9	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc din beton 50x16x4,5 cm culoare gri)	buc	7,00	271,71 30,00	1 902,00 210,00
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0,5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2	427,60	293,80 104,40	125 630,29 44 641,00
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,00	472,16 125,00	944,32 250,00
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,00	118,72 70,00	237,44 140,00
13	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime K=0,5	m2	848,00	5,50 5,50	4 664,00 4 664,00
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,48	1 016,54 481,96	8 620,30 4 087,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,48	206,72 66,04	1 753,00 560,00
		Total Capitolul 1.2. Reconstructia trotuarelor in parc Inclusiv salariu				202 102,96 81 973,00
		1.3. Capitolul 1.3. Reconstructia trotuarului spre IET				
16	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	122,00	239,53 73,00	29 222,30 8 906,00
17	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	126,00	23,00 23,00	2 898,00 2 898,00
18	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,26	1 069,05 1 069,05	1 347,00 1 347,00
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,26	2 524,40 680,95	3 180,75 858,00
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0,5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2	126,00	293,81 104,40	37 019,57 13 154,00
		Total Capitolul 1.3. Reconstructia trotuarului spre IET Inclusiv salariu				73 667,62 27 163,00
		1.4. Capitolul 1.4. Reconstructia trotuarului spre Primarie				
21	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	46,50	239,48 72,99	11 136,02 3 394,00
22	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	149,00	23,00 23,00	3 427,00 3 427,00
23	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,49	1 069,13 1 069,13	1 593,00 1 593,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,49	2 523,56 681,21	3 760,10 1 015,00
25	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0,5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2	149,00	293,78 104,40	43 773,84 15 556,00
		Total Capitolul 1.4. Reconstructia trotuarului spre Primarie Inklusiv salariu				63 689,96 24 985,00
		1.5. Capitolul 1.5. Reconstructia treptelor la scari				
26	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,23	2 522,67 681,17	5 625,55 1 519,00
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	74,30	211,90 30,00	15 743,97 2 229,00
28	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,344	1 069,77 1 069,77	368,00 368,00
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	6,88	2 523,08 680,96	17 358,80 4 685,00
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	34,40	248,99 59,59	8 565,11 2 050,00
		Total Capitolul 1.5. Reconstructia treptelor la scari Inklusiv salariu				47 661,43 10 851,00
		1.6. Capitolul 1.6. Inlocuirea stiplilor de iluminat				
31	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc	10,00	112,00 112,00	1 120,00 1 120,00
32	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m	buc	10,00	4 334,75 875,00	43 347,50 8 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, inclusiv gropile si umplutura				
33	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (doar corpul de iluminat si manopera)	buc	10,00	1 494,00 94,00	14 940,00 940,00
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (norma armatura - 0,126627)	10 buc	1,00	3 897,70 829,00	3 897,70 829,00
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,10	2 087,60 1 660,00	208,76 166,00
36	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	10,00	127,50 75,00	1 275,00 750,00
37	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00	100,00 25,00	1 000,00 250,00
		Total Capitolul 1.6. Inlocuirea stiplilor de iluminat Inklusiv salariu				65 788,96 12 805,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				508 202,83 209 656,00

		Total	lei	508 202,83
		Asigurari sociale	24,00 %	50 317,44
		Transport	5,00 %	14 381,01
		Total	100,00 +	572 901,28
		Cheltuieli de regie	14,50 %	83 070,69
		Total	100,00 +	655 971,97
		Beneficiu	6,00 %	39 358,32
		Total	100,00 +	695 330,29
		TVA 20%	20,00 %	139 066,06
		Total deviz: Inklusiv salariu		834 396,35 209 656,00

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
suarului scenei de vara in
s.Tarigrad, r.Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 834 396,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,95	100,00	995,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	100,00	160,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	23,42	100,00	2 342,00
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,10	100,00	210,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	865,29	100,00	86 529,00
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	93,11	100,00	9 311,00
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,90	100,00	90,00
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,40	100,00	140,00
9.	7137010011510	Electromontor	h-om	11,20	100,00	1 120,00
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	106,90	100,00	10 690,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	197,60	100,00	19 760,00
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	760,35	100,00	76 035,00
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,74	100,00	2 274,00
Total manopera						209 656,00

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	33,58	135,00	4 533,30
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,13	21 000,00	2 730,00
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	7 000,00	0,00
4.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,87	75,00	65,25
5.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01	21,00	0,21
6.	1212121212121	Apa	m3	1,86	25,00	46,50
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	82,30	300,00	24 690,00
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,80	300,00	540,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	320,00	70,40
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	320,00	16,00
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,68	320,00	1 177,60
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,57	320,00	10 102,40
13.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,00	320,00	640,00
14.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	2,49	320,00	796,80
15.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	3,00	1 500,00	4 500,00
16.	2640112300739	Caramizi	buc	89,76	7,00	628,32
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	75,79	3,00	227,37
18.	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	905,11	3,00	2 715,33

19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 179,20	3,00	3 537,60
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 013,33	3,00	3 039,99
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 796,67	3,00	17 390,01
22.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	748,05	140,00	104 727,00
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,51	1 400,00	24 514,00
24.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1 100,00	66,00
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	74,67	110,00	8 213,70
26.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	7,05	240,00	1 692,00
27.	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	311,52	90,00	28 036,80
28.	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	10,10	2 500,00	25 250,00
29.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,06	20,00	41,20
30.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,00	1 400,00	14 000,00
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,74	180,00	2 653,20
32.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	15,00	35,00	525,00
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,48	25,00	212,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,63	25,00	40,75
35.	4100126202818	Apa	m3	8,06	25,00	201,50
Total materiale de constructii						287 620,23

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16	250,00	40,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,85	80,00	228,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,23	120,00	387,60
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,67	80,00	133,60
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,23	140,00	452,20
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,20	70,00	84,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,53	140,00	4 834,20
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,71	350,00	598,50
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,25	250,00	562,50
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,09	300,00	1 827,00
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,50	300,00	750,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,27	300,00	981,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	300,00	48,00
Total utilaje de constructii						10 926,60

Total	lei	508 202,83
Asigurari sociale	24,00 %	50 317,44
Transport	5,00 %	14 381,01
Total	100,00 +	572 901,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	83 070,69
Total	100,00 +	655 971,97
Beneficiu	6,00 %	39 358,32
Total	100,00 +	695 330,29
TVA 20%	20,00 %	139 066,06

Total deviz:

834 396,3

5

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a scuarului scenei **Investitor**
de vara in s.Tarigrad, r.Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare / decapare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			430,62 342,06
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	100,00	210,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	100,00	132,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,26
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,76
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	140,00	40,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	80,00	11,98
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			69,00 69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	100,00	69,00
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			1 870,31 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	350,00	1 870,31
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		1.2. Capitolul 1.2. Reconstructia trotuarelor in parc				
5	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m			239,57 73,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	100,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	100,00	52,00
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	90,00	91,35
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	3,00	8,85
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	25,00	0,15
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,00	63,63
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2			23,00
						23,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	100,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 068,99
						1 068,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	100,00	1 068,99
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 523,27
						681,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	100,00	681,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,17
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	140,00	299,58
9	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc din beton 50x16x4,5 cm culoare gri)	buc			271,71
						30,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	100,00	30,00
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	240,00	241,71
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0,5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2			293,80
						104,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	100,00	101,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	100,00	3,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	320,00	13,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			472,16
						125,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	100,00	80,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	100,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 100,00	33,00
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			118,72
						70,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	100,00	70,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	20,00	20,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	3,00	20,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	320,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,13
13	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime K=0,5	m2			5,50
						5,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	100,00	5,50
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 016,54
						481,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	100,00	481,96

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	135,00	534,59
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			206,72
						66,04
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	100,00	66,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,68
		1.3. Capitolul 1.3. Reconstructia trotuarului spre IET				
16	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spații verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundație de beton de 30 x 15 cm	m			239,53
						73,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	100,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	100,00	52,00
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	90,00	91,36
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	3,00	8,85
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,60
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	25,00	0,15
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,00	63,57
17	RpDA04A	Scarificarea ușoară a impietrii până la 5 cm adâncime manual	m2			23,00
						23,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	100,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
18	TsE01C	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare	100m2			1 069,05
						1 069,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	100,00	1 069,05
19	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m2			2 524,40
						680,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	100,00	680,95
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,1000	300,00	1 530,95
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	140,00	300,00
20	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (K=0,5 aplicat pentru nisip și ciment la strat)	m2			293,81
						104,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	100,00	101,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	100,00	3,16
	266112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	320,00	13,71
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	180,00	3,60
		1.4. Capitolul 1.4. Reconstructia trotuarului spre Primarie				
21	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spații verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundație de beton de 30 x 15 cm	m			239,48
						72,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	100,00	20,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	100,00	52,00
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	90,00	91,35
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	3,00	8,85
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,62
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	25,00	0,15
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,00	63,53
22	RpDA04A	Scarificarea ușoară a impietrii până la 5 cm adâncime manual	m2			23,00
						23,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	100,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
23	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 069,13 ----- 1 069,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	100,00	1 069,13
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 523,56 ----- 681,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	100,00	681,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,20
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	140,00	299,73
25	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0,5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2			293,78 ----- 104,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	100,00	101,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	100,00	3,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,59
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
		1.5. Capitolul 1.5. Reconstructia treptelor la scari				
26	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 522,67 ----- 681,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	100,00	681,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 529,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	140,00	299,46
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			211,90 ----- 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	100,00	12,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	100,00	17,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 400,00	67,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07
28	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 069,77 ----- 1 069,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	100,00	1 069,77
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 523,08 ----- 680,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	100,00	680,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,09
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	140,00	299,53
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			248,99 ----- 59,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	100,00	58,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	100,00	1,57
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	140,00	142,12
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,58
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,61
		1.6. Capitolul 1.6. Inlocuirea stiplilor de iluminat				
31	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc			112,00
						112,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,1200	100,00	112,00
32	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			4 334,75
						875,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	100,00	875,00
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	1,0100	2 500,00	2 525,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	3,00	300,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	320,00	64,00
	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	300,00	54,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	25,00	2,10
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	1 500,00	450,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	70,00	8,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	250,00	56,25
33	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (doar corpul de iluminat si manopera)	buc			1 494,00
						94,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	100,00	94,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (norma armatura - 0,126627)	10 buc			3 897,70
						829,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	100,00	829,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,126627	21 000,00	2 730,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	7 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	75,00	58,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	80,00	203,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 087,60
						1 660,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	100,00	1 660,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	7 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	67,50
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	21,00	2,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	250,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	80,00	248,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	300,00	60,00
36	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			127,50
						75,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	100,00	75,00
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	35,00	52,50
37	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			100,00
						25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	100,00	25,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.