Portal ST8
M 1:25



JGHEAB DE BETON L=5.0m
M 1:50



Beton XF2; XM1 C25/30 ,h-0.15m
Piatra sparta marca fr. 16-32 LA 30 ,
conform SM EN 13242+A1 , h-0.10m

VOLUMUL LUCRARILOR

Pozitia	*Denumirea*	*Nr. buc.*	*Cantitatea*
1	*Demolarea stratului din beton asfaltic h=0.2m*	*m³*	*2.2*
2	*Saparea gropii de fundare Pamint cat.II*	*m³*	*14.5*
3	*Piatra sparta marca fr. 16-32 LA 30 , conform SM EN 13242+A1 , h-0.10m*	*m³*	*2.7*
4	*Canal pentru evacuarea apelor din beton XF2; XM1 - C25/30*	*m³*	*6.1*
5	*Asternerea pernei din beton armat B20*	*m³*	*0.75*
6	*Jgheab pentru evacuarea apelor din beton XF2; XM1 - C25/30*	*m³*	*2.0*
7	*Armatura A500C*	*kg*	*188.6*
8	*Armatura A240*	*kg*	*19.1*
9	*Instalarea carcaselor de ciugun de tip DB cu rigole*	*buc*	*21*
10	*Portal din beton prefabricat ST8*	*buc*	*1*
11	*Țeava PVC MSSN8 D315*	*m*	*9.2*

						23/2022 - DA		
Mod	Nr.	Plans	Nr.d	Semnat.	Data	Servicii de corectare și actualizare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „Reparația capitală a părții carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pînă la str. Gluhovschi) din mun. Bălți		
Manager		Pasecinik A.				Drumuri pentru automobile	Stadia: PE	Desen: 19 / Nr. desen:
ISP		Untila N.				Rigola dreptunghiulara din beton armat PC 1+73.1	"APAST&CO" S.R.L. mun. Chișinău	
Elaborat		Untila N.						