

Lucrari de reparatie a drumului din s.Bestemac, r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 263 037,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	36,000	53,15 15,95	1 913,40 574,20
	7123010010200	Betonist	h-om	10,440	55,00	574,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,126	2 000,00	252,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,440	20,00	28,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	10,584	100,00	1 058,40
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	252,000	164,19 88,00	41 375,52 22 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	403,200	55,00	22 176,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,813	540,00	2 599,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	195,300	25,00	4 882,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	195,300	60,00	11 718,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea asfalt decapat) (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	554,400	61,05 61,05	33 846,12 33 846,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	615,384	55,00	33 846,12
4	TsC35C1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и	100 m3	2,520	1 749,05 0,00	4 407,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,)				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	14,692	300,00	4 407,60
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	554,400	19,98 0,00	11 079,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,656	350,00	11 079,60
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	2,520	170,43 20,91	429,49 52,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,958	55,00	52,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	500,00	6,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,058	350,00	370,30
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	8,600	490,90 486,75	4 221,74 4 186,05
	7123010010200	Betonist	h-om	53,320	55,00	2 932,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,790	55,00	1 253,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172	20,00	3,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,290	25,00	32,25
8	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea beton demolat) (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	20,640	61,05 61,05	1 260,05 1 260,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,910	55,00	1 260,05
9	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,)	100 m3	0,086	1 747,67 0,00	150,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,501	300,00	150,30
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	20,640	19,99 0,00	412,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,179	350,00	412,65
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,086	167,67 21,16	14,42 1,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,033	55,00	1,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,036	350,00	12,60
12	RpAcF34A apl	Demontarea caracelor caminelor de vizitare (Демонтаж крышек люков)	buc	1,000	71,50 66,00	71,50 66,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	55,00	66,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	25,00	5,50
		<i>Total</i>	Lei			99 182,39
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				99 182,39 62 162,93
		2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,260	1 139,57 0,00	1 435,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,659	540,00	1 435,86
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate masanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	25,200	34,03 0,00	857,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,588	540,00	857,52
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea	100 m3	5,040	1 288,12 166,10	6 492,15 837,15

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,221	55,00	837,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,850	300,00	5 655,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	252,000	850,83 33,00	214 409,16 8 316,00
	7129020012800	Pavator	h-om	151,200	55,00	8 316,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	51,156	500,00	25 578,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	307,188	500,00	153 594,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,800	20,00	756,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,584	540,00	5 715,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	65,016	300,00	19 504,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,780	250,00	945,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,764	15 645,61 0,00	27 598,85 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,817	15 000,00	27 255,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,529	650,00	343,85
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 520,000	266,41 3,30	671 343,12 8 316,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	151,200	55,00	8 316,00
	1111000100013 10-22,4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	355,320	1 800,00	639 576,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregate mari BAD 22,4				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,560	320,00	2 419,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	40,320	18,00	725,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,908	300,00	5 972,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,908	300,00	5 972,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,908	420,00	8 361,36
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m ²) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,756	15 651,52 0,00	11 832,55 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,779	15 000,00	11 685,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,227	650,00	147,55
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul.liant 50/70) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m ²	2 520,000	197,31 2,75	497 231,28 6 930,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,000	55,00	6 930,00
	1111000100013 11-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	236,880	2 000,00	473 760,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,560	320,00	2 419,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,720	18,00	498,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,356	300,00	4 006,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,356	300,00	4 006,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,356	420,00	5 609,52
		<i>Total</i>	Lei			1 431 200,49
		Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0 Inklusiv salariu				1 431 200,49 24 399,15
		3. Ajustarea fantanelor				
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем	buc	1,000	1 134,42 93,50	1 134,42 93,50

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на сборной плите из железобетона)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,850	55,00	46,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,850	55,00	46,75
	2640112300739	Caramizi	buc	22,440	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1 500,00	22,50
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,020	820,00	836,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	25,00	2,50
22	Pret de piata	Capac din fonta Tip D400	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	000012	Capac din fonta Tip D400	buc	1,000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 634,42
		Total Ajustarea fantanelor Inclusiv salariu				2 634,42 93,50

		Total	Lei	1 533 017,30
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	20 797,34
		Total		1 553 814,64
		Cheltuieli de regie	14,5 %	225 303,12
		Total		1 779 117,76
		Beneficiu de deviz	6 %	106 747,07
		Total		1 885 864,83
		TVA	20 %	377 172,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 263 037,79 86 655,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)