

**Alimentarea cu apa a sat. Pirlita,
r-ul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rezervor de apa potabila cu volumul de 300m3. Tavi tehnologice. Nr.2-2**

Valoarea de deviz 8 014,138 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SA01I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4" D=159mm	m	3,000	401,995 115,320	1 205,984 345,960
2	SA35D1	Cot din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4" D= 159mm	buc	1,000	333,741 134,924	333,741 134,924
3	SA35D	Pilnie din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 159mm - voronca	buc	1,000	295,205 89,950	295,205 89,950
4	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 159mm	buc	1,000	63,618 29,983	63,618 29,983
5	SA01I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 159mm	m	5,400	401,978 115,320	2 170,679 622,728
6	SA35D1	Cot din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 159mm	buc	1,000	333,741 134,924	333,741 134,924
7	SA35D1	Pilnie din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru	buc	1,000	333,741 134,924	333,741 134,924

1	2	3	4	5	6	7
		hidranti interiori, teava avind diametrul de 159mm				
8	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 159mm	buc	1,000	63,618 29,983	63,618 29,983
9	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual	m2	4,220	26,051 19,033	109,934 80,320
Total			lei		4 910,261	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		360,832	
Transportarea materialelor			7,00 %		231,460	
Total			100,00 +		5 502,553	
Cheltuieli de regie			14,50 %		797,870	
Total			100,00 +		6 300,423	
Beneficiu de deviz			6,00 %		378,025	
Total Lucrari de constructie					6 678,448	
Incluziv salariu					1 603,696	
Total			lei		6 678,448	
TVA			20,00 %		1 335,690	

Total deviz: **8 014,138**
Incluziv salariu **1 603,696**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)