

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către Instituția Publică Liceul Teoretic „D. Cantemir,, , mun.Cahul, str.Ion Luca Carajiale 33
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Lungu
Valentin

reprezentanți ai ofertantului Societatea pe Acțiuni “Constructorul-Sud”
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație acoperișului bloc A cu trei nivele la liceul teoretic „Dmitrii Cantemir”
mun. Cahul

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

272 190,36lei (Două sute șaptezeci și două mii una sută nouăzeci lei 36 bani)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

54 438,07 lei (Cincizeci și patru mii patru sute treizeci și opt lei 07 bani)
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate 30 (treizeci) zile lucrătoare.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60
(șasezeci) zile, respectiv pînă la data de _____
(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu suntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13 / 04 / 2019

LUNGU VALENTIN, în calitate de ADMINISTRATOR,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu sunt (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă nu se cere
în cuantum de 0,0 % (din prețul total ofertat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant, **S.A. "Constructorul-Sud"**

[Semnătură]
(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de reparație acoperișului bloc A cu trei nivele la liceul teoretic „Dimitrie Cantemir”
mun. Cahul

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		Mai	Iunie
I.	Lucrări de reparație acoperișului bloc A cu trei nivele la liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” mun. Cahul		

Semnat: _____

Nume: Lungu Valentin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : S.A. „Constructorul-Sud”



**Reparatii la acoperisul blocului
A, cu trei nivele, Liceul Teoretic
Dmitrie Cantemir, or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 326 628,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	329,620	48,00	15 821,76
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,100	57,66	1 331,95
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	90,000	57,66	5 189,40
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,500	57,66	374,79
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	417,600	42,50	17 748,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	681,360	42,50	28 957,80
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	468,240	42,50	19 900,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,860	17,00	490,62
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	650,520	18,70	12 164,74
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,800	18,70	1 043,46
		Total manopera				103 022,72

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,234	70,00	2 536,38
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	2 600,00	31,20
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	2 600,00	93,60
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	2 600,00	93,60
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	1 360,00	19,04
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	299,520	0,12	35,94
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	527,940	9,80	5 173,80
8.	2413317346000	Suspensie de bitum flierizat-subif	kg	598,430	11,00	6 582,73
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	404,000	3,20	1 292,80
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	404,000	3,60	1 454,40
11.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	108,070	70,00	7 564,90
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	111,100	6,00	666,60
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 304,000	1,70	19 216,80
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	118,800	4,20	498,96
15.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,330	0,00	0,00
16.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,660	0,00	0,00
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	27,738	0,00	0,00
18.	26821326004701	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1 014,825	25,40	25 776,55
19.	26821326004702	Membrane bituminoase Bicroelast EKP серый	m2	1 014,825	27,75	28 161,39

Severky



		сланец				
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	74,880	6,50	486,72
21.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	217,152	16,00	3 474,43
22.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	155,100	13,00	2 016,30
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,980	13,00	25,74
25.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,300	18,00	59,40
26.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,488	24,00	179,71
27.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	25,080	14,50	363,66
28.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A l 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,493	14,00	62,90
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,360	19,00	6,84
30.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	606,000	1,80	1 090,80
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,694	11,00	150,63
		Total materiale de constructii				107 115,82

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,000	3,50	1 890,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	175,440	6,00	1 052,64
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,990	3,00	14,97
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	43,860	2,40	105,26
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,300	2,10	4,83
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,066	0,00	0,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,800	0,00	0,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,832	0,00	0,00
9.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,400	0,00	0,00
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,732	180,00	851,76
		Total utilaje de constructii				3 919,46

Total:


Cheltuieli directe	lei	214 058,00
CASM	22,50 %	23 180,11
Transportarea materialelor	5,00 %	5 355,79
Total	100,00 +	242 593,90
Cheltuieli de regie	10,00 %	24 259,39
Total	100,00 +	266 853,29
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 337,07
Total	100,00 +	272 190,36
TVA	20,00 %	54 438,07
Total	100,00 +	326 628,43

Total deviz:

326 628,43

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)

(Lungu V.)



Investitor
ObiectL.P. Liceul Teoretic "Dmitrie Cantemir" din or.Cahul
**Reparatii la acoperisul blocului A, cu trei nivele,
Liceul Teoretic Dmitrie Cantemir, or.Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul de studii A.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi	m2			23,86 23,71
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,50	19,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	18,70	3,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,40	0,14
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,78 4,76
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,50	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	18,70	0,94
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,40	0,02
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			92,84 72,81
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	48,00	67,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	18,70	5,61
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	70,00	2,10
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08




1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
4	RpCI22 B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			71,94 42,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	42,50	37,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	18,70	4,67
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,4500	16,00	24,13
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	6,50	3,38
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	24,00	1,25
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A I 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	14,00	0,44
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,12	0,25
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	0,00	0,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,52 27,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,50	25,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,70	1,87
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	70,00	2,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
6	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge,	m2			10,22

Lucru



1	2	3	4	5	6	7
		executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate				2,26
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	42,50	1,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	18,70	0,56
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	11,00	7,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	3,00	0,01
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2			52,94 16,83
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	42,50	14,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,70	2,81
	268213260 04701	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,2000	25,40	32,00
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	6,00	1,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
8	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2			55,90 16,83
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	42,50	14,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,70	2,81
	268213260 04702	Membrane bituminoase Bicroelast EKP серый сланец	m2	1,2000	27,75	34,97
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	6,00	1,02
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	7200					
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2			50,47 16,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	268213260 04701	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,1500	25,40	30,67
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2			53,31 16,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	268213260 04702	Membrane bituminoase Bicroelast EKP серый сланец	m2	1,1500	27,75	33,51
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat deasupra pe parapet, Bicroelast EPP)	m2			50,47 16,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	268213260	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,1500	25,40	30,67

Lucif



1	2	3	4	5	6	7
	04701					
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat deasupra pe parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2			53,31 16,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	42,50	12,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	18,70	3,37
	268213260 04702	Membrane bituminoase Bicroelast EKP серый сланец	m2	1,1500	27,75	33,51
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,09
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	0,00	0,00
13	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			33,12 33,12
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	18,70	18,70
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			18,87 18,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	17,00	18,87
15	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			32,76 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	180,00	32,76
		2. Lucrari de tencuire si consolidare a partii exterioare a parapetului				
16	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,14 8,56



1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,70	2,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,40	0,02
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			169,60 104,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	48,00	79,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	18,70	5,61
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,00	0,39
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,70	17,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,20	7,56
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	70,00	2,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,50	5,51
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2			92,84

Lucrari




1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				72.81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	48,00	67,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	18,70	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	70,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50mm	m2			186,74 65,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	42,50	60,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	18,70	5,57
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,60	14,54
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	1,0700	70,00	75,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	3,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	2,10	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			61.03

Lucruri




1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 600,00	0,78
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 600,00	0,26
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 600,00	0,78
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 360,00	0,16
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	19,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75

Intocmit


(funcția, semnătura)

(Lungu V.)

Verificat


(funcția, semnătura)

0



Reparatii la acoperisul blocului A, cu trei nivele, Liceul Teoretic Dmitrie Cantemir, or.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 326 628,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul de studii A.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	696,000	23,86 23,71	16 605,86 16 505,64
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	144,000	4,78 4,76	688,90 685,44
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	92,84 72,81	7 983,98 6 261,66
4	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	144,000	71,94 42,50	10 359,70 6 120,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	696,000	52,52	36 553,92 19 049,52



1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			27,37	
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	830,000	10,22 2,26	8 485,64 1 876,63
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2	56,000	52,94 16,83	2 964,69 942,48
8	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2	56,000	55,90 16,83	3 130,51 942,48
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2	696,000	50,47 16,12	35 129,56 11 216,74
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (al doilea strat parapet, Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2	696,000	53,31 16,12	37 104,54 11 216,74
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (primul strat deasupra	m2	86,000	50,47 16,12	4 340,72 1 385,98

Lucian



1	2	3	4	5	6	7
		pe parapet, Bicroclast EPP)				
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat deasupra pe parapet, Bicroclast EKP acoperire - серый сланец)	m2	86,000	53,31 16,12	4 584,76 1 385,98
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	26,000	33,12 33,12	860,99 860,99
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,000	18,87 18,87	490,62 490,62
15	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	26,000	32,76 0,00	851,76 0,00
Total Blocul de studii A.						170 136,15
Incluziv salariu						78 940,90
		2. Lucrari de tencuire si consolidare a partii exterioare a parapetului				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,000	9,14 8,56	603,17 565,29
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	66,000	169,60 104,99	11 193,67 6 929,41
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	66,000	92,84	6 127,24

Lucrari



1	2	3	4	5	6	7
		scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			72,81	4 805,46
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50mm	m2	100,000	186,74 65,92	18 674,09 6 592,26
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	61,03 43,24	7 323,68 5 189,40

**Total Lucrari de tencuire
si consolidare a partii
exterioare a. parapetului**

43 921,85

Incluziv salariu

24 081,82

Cheltuieli directe	lei	214 058,00
CASM	22,50 %	23 180,11
Transportarea materialelor	5,00 %	5 355,79
Total	100,00 +	242 593,90
Cheltuieli de regie	10,00 %	24 259,39
Total	100,00 +	266 853,29
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 337,07
Total	100,00 +	272 190,36
TVA	20,00 %	54 438,07
Total	100,00 +	326 628,43

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**326 628,43
103 022,72**

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



SOCIETATEA PE ACȚIUNI

CONSTRUCTORUL-SUD

c/f 1003603005839

MD-3905 Cahul, str. Tîrgul Vechi, nr.58

Tel. (0299)4-47-96, Fax(0299) 4-49-83

**Instituția Publică Liceul Teoretic
„D. Cantemir,, mun.Cahul**

Scrisoare de garanție pentru lucrările de construcții

Compania S.A. “Constructorul-Sud” își confirmă oferta de a-și desfășura activitatea «
Lucrări de reparație acoperișului bloc A cu trei nivele la liceul teoretic Dmitrii Cantemir mun.
Cahul» asigurând în același timp (garantând) calitatea înaltă a muncii efectuate pe o perioadă de
5 (cinci) ani.

Administratorul SA „Constructorul-Sud „



Lungu V.