

**Inlocuirea timplariei din lemn si
aluminiiu la et. II-IV,CR Ocnita**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, masti, etc.)	m2	59,91		
2	RpCP45 A	Demontarea cercevelor cu geamuri la ferestre din aluminiu.	m2	186,77		
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp,inclusiv unu canat cu dubla deschidere (17 buc.)	m2	59,91		
4	CK23C	Instalare cercevele din mase plastice la ferestre cu carcasa din aluminiu,cu trei sau mai multe canaturi, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ,unu canat cu dubla deschidere (48 buc.),inclusiv paneele din cornier de aluminiu la exterior	m2	186,77		
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre,l=0,40m	m	31,40		
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre,l=0,50m	m	52,50		
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre,l=0,60m	m	46,00		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,00		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,00		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,00		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,00		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,00		
Total:						
Total			lei			
CASM			22,50 %			

Cheltuieli de transport	8,00 %			
Total	100,00 +			
Cheltuieli de regie	14,50 %			
Total	100,00 +			
Beneficiu de deviz	6,00 %			
Total	100,00 +			
TVA	20,00 %			
Total	100,00 +			
Total deviz:				

L.S.

L.S.

Proiectant	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor: Consiliul Raional Ocnita

Presedinte al raionului

(Iu.Plopa)