

Canalizarea s.Gratiesti mun. Chisinau-Retele exterioare Etapa a II

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 3 242 380,282 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Канализация С1 Capitolul 1.1.Земляные работы под колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,800	1 025,000 0,000	14 145,000 0,000
2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	28,170	64,878 64,878	1 827,620 1 827,620
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,360	163,492 0,000	1 203,300 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,360	773,825 254,328	5 695,353 1 871,853
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	184,020	8,939 8,939	1 644,921 1 644,921

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную).				
6	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15 км)	t	879,890	19,350 0,000	17 025,900 0,000
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,880	23,871 0,000	116,492 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,880	81,739 20,764	398,886 101,326
Total Capitolul 1.Канализация C1 Capitolul 1.1.Земляные работы под колодцы Incluziv salariu						42 057,472 5 445,720
		2. Capitolul 1.2. Сборные ж/бетонные конструкции колодца				
9	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	122,160	1 128,814 581,314	137 895,895 71 013,281
10	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (Установка ступенек из арматурной стали диам. 20 мм, в смотровых колодцах и каналах из бетонных труб)	buc	200,000	23,974 8,074	4 794,885 1 614,760
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	134,990	84,148 63,437	11 359,150 8 563,361
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем	buc	101,000	1 265,493 40,369	127 814,784 4 077,269

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)				
13	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc	99,000	1 265,493 40,369	125 283,759 3 996,531
14	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	200,000	345,000 0,000	69 000,000 0,000
15	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10-3)	buc	198,000	200,000 0,000	39 600,000 0,000
16	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10-9)	buc	193,000	410,000 0,000	79 130,000 0,000
17	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10-1)	buc	200,000	410,000 0,000	82 000,000 0,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	200,000	70,000 0,000	14 000,000 0,000
19	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков и каналов, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	7,200	1 593,431 373,702	11 472,701 2 690,651
Total Capitolul 1.2.						702 351,174
Сборные ж/бетонные конструкции колодца						
Incluziv salariu						91 955,853
		3. Capitolul 1.3. Str. Calea Orheului. str. Independencii. str. Graului. str. Martisor. str. Istrati. str. Miorita. Capitolul 1.4. Канализация C1(C1-1) Capitolul 1.4. Земляные работы под трубопроводы				
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	36,640	1 025,000	37 556,000

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			0,000	0,000
21	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	113,330	64,879 64,879	7 352,694 7 352,694
22	TsD02A1	Imprastierea pamintelui afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	30,010	163,500 0,000	4 906,650 0,000
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	30,010	1 028,149 508,649	30 854,757 15 264,557
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	750,150	8,939 8,939	6 705,464 6 705,464
25	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15 км)	t	48,420	19,349 0,000	936,900 0,000
26	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintelui, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,270	23,756 0,000	6,414 0,000
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintelui in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	81,600 20,719	22,032 5,594
Total Capitolul 1.3. Str. Calea Orheului. str. Independencii. str. Graului. str. Martisor. str. Istrati. str. Miorita.						88 340,911
Capitolul 1.4. Канализация C1(C1-1) Capitolul 1.4. Земляные работы под						

1	2	3	4	5	6	7
трубопроводы						
Incluziv salariu						29 328,309
		4. Capitolul 1.4.2. Трубопроводы и арматура				
28	AcA08A	Montarea în pamint, în exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Sn4 SDR41 d160x4,0mm)	m	1 205,00 0	72,433 19,828	87 282,225 23 893,200
29	AcA10C	Montarea în pamint a tevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm - Tub protectie PE d315x4,9	m	114,000	12,741 11,361	1 452,473 1 295,153
30	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate în transee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 200 мм)	m	1 205,00 0	0,429 0,429	517,012 517,012
31	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм)	buc	80,000	185,071 54,786	14 805,664 4 382,920
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	13,760	84,148 63,437	1 157,874 872,893
33	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 150 мм)	piesa	3,000	538,464 283,160	1 615,392 849,479
Total Capitolul 1.4.2. Трубопроводы и						106 830,640

1	2	3	4	5	6	7
арматура						
Incluziv salariu						31 810,657
		5. Capitolul 1.4.3. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия 350м				
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3	59,500	12,429 8,246	739,506 490,656
35	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	28,000	254,888 80,738	7 136,864 2 260,664
36	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	28,000	326,837 103,806	9 151,436 2 906,568
37	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	35,010	5,701 0,000	199,575 0,000
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	38,510	153,742 21,338	5 920,600 821,740
39	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV	100 m3	0,600	28,760 0,000	17,256 0,000
40	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,600	90,655 23,068	54,393 13,841
Total Capitolul 1.4.3. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия 350м						23 219,630
Incluziv salariu						6 493,469
		6. Capitolul 1.5. Str. Miorita, str.Treime, str.Galatan, str. Alba Iulie. Capitolul 1.6. Канализация C1(C1-2) Capitolul 1.6.1.				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.6.1. Земляные работы под трубопроводы						
Incluziv salariu						20 445,111
		7. Capitolul 1.6.2. Трубопроводы и арматура				
49	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба ПВХ , диаметром 160 мм SN4 SDR41)	m	840,000	69,906 17,301	58 721,040 14 532,840
50	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 200 мм)	m	840,000	0,429 0,429	360,438 360,438
51	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм)	buc	57,000	185,071 54,787	10 549,020 3 122,831
52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	9,800	84,148 63,437	824,646 621,683
53	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 150 мм)	piesa	1,000	603,776 283,160	603,776 283,160
Total Capitolul 1.6.2. Трубопроводы и арматура						
Incluziv salariu						71 058,920
		8. Capitolul 1.6.3. Вскрытие и восстановление щебеночного				

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия 370м				
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	62,900	12,429 8,247	781,767 518,742
55	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	29,600	254,886 80,738	7 544,635 2 389,845
56	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	29,600	326,836 103,806	9 674,335 3 072,658
57	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	37,000	5,700 0,000	210,900 0,000
58	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	40,700	153,745 21,338	6 257,418 868,453
59	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV	100 m3	0,740	28,743 0,000	21,270 0,000
60	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,740	90,435 23,068	66,922 17,070
Total Capitolul 1.6.3. Вскрытие и восстановление щебёночного покрытия 370м Incluziv salariu						24 557,247 6 866,768
		9. Capitoll 1.7. Str. Prieteniei, str Independentii, str. Graului, str. Martisor, str. Treime, str. CATALAN, str.Meniuc, str. Muresanu, str. Brincusi, str. Vatamanu, str.V.Dragan Capitolul 1.8. Канализация C1(C1-3) Capitolul 1.8.1. Земляные работы под				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
str. Muresanu, str. Brincusi, str. Vatamanu, str.V.Dragan Capitolul 1.8. Канализация C1(C1-3) Capitolul 1.8.1. Земляные работы под трубопроводы Incluziv salariu 61 355,056						
		10. Capitolul 1.8.2. Трубопроводы и арматура				
69	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба ПВХ диаметром 160 мм SN4 SDR41)	m	1 405,00 0	70,000 17,301	98 350,545 24 307,905
70	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба ПВХ длиной 6 м , диаметром 200 SN4 SDR41)	m	1 095,00 0	107,093 17,301	117 266,360 18 944,595
71	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Труба, PE SDR 21 диаметр 160 мм)	m	24,000	99,856 9,573	2 396,537 229,757
72	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 250-315 мм)	m	162,000	14,198 11,361	2 300,117 1 840,480
73	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 250-315 мм)	m	158,000	14,198 11,361	2 243,325 1 795,036

1	2	3	4	5	6	7
74	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 200 мм)	m	2 524,00 0	0,429 0,429	1 082,985 1 082,985
75	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм)	buc	180,000	185,071 54,786	33 312,744 9 861,570
76	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	30,960	84,148 63,437	2 605,230 1 964,010
77	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 150 мм)	piesa	1,000	603,776 283,160	603,776 283,160
Total Capitolul 1.8.2.						260 161,619
Трубопроводы и арматура						
Incluziv salariu						60 309,498
		11. Capitolul 1.8.3. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия 580м				
78	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 160,00 0	38,949 16,724	45 181,188 19 400,188
79	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	121,800	106,462 97,462	12 967,108 11 870,908
80	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	1,160	1 300,000	1 508,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III			0,000	0,000
81	TsI50E	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км)	t	255,780	7,950 0,000	2 033,475 0,000
82	TsC50C	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	1,160	25,783 0,000	29,908 0,000
83	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m3	1,160	86,129 21,924	99,910 25,432
84	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrată, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip	m3	61,480	190,324 66,320	11 701,134 4 077,384
85	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innorire	m3	61,480	254,890 80,738	15 670,622 4 963,772
86	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innorire	m3	61,480	254,890 80,738	15 670,622 4 963,772
87	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	405,420	126,120 3,460	51 131,575 1 402,823
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	405,420	84,837 2,884	34 394,499 1 169,029
Total Capitolul 1.8.3. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия 580м Incluziv salariu						190 388,041 47 873,308
		12. Capitolul 1.9. Str. Teodorovic,				

1	2	3	4	5	6	7
1.10. Канализация C1 Capitolul 1.10.1. Земляные работы под трубопроводы Incluziv salariu 49 295,624						
		13. Capitolul 1.10.2. Трубопроводы и арматура				
97	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба ПВХ SN4 диаметром 160 мм)	m	36,000	69,906 17,301	2 516,616 622,836
98	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба ПВХ длиной 6 м, диаметром 200 SN4 SDR41)	m	1 805,00 0	106,646 17,301	192 496,030 31 228,305
99	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 200 мм)	m	1 841,00 0	0,429 0,429	789,906 789,906
100	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм)	buc	79,000	185,070 54,786	14 620,561 4 328,133
101	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	13,600	84,147 63,437	1 144,403 862,743
Total Capitolul 1.10.2. 211 567,516 Трубопроводы и арматура Incluziv salariu 37 831,923						
		14. Capitolul 1.10.3. Вскрытие и				

1	2	3	4	5	6	7
		восстановление щебеночного покрытия 100м				
102	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3	16,800	12,433 8,245	208,873 138,523
103	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	8,400	254,894 80,738	2 141,109 678,199
104	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	8,400	326,842 103,806	2 745,471 871,970
105	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	9,650	25,837 0,000	249,330 0,000
106	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,500	153,745 21,338	1 614,323 224,048
107	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV	100 m3	0,170	28,024 0,000	4,764 0,000
108	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,170	90,647 23,071	15,410 3,922
Total Capitolul 1.10.3.						6 979,280
Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия 100м						
Incluziv salariu						1 916,662
Total			lei		2 120 520,765	
ASM			22,50 %		105 716,005	
Total			100,00 +		2 226 236,770	
Cheltuieli de regie			14,50 %		322 804,332	
Total			100,00 +		2 549 041,102	

Beneficiu de deviz	6,00 %	152 942,466
Total	100,00 +	2 701 983,568
TVA	20,00 %	540 396,714
Total	100,00 +	3 242 380,282

Total deviz:
Incluziv salariu

3 242 380,282
469 848,910

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)