



**Amenajarea
stadionului provizoriu și
construcția blocului
gospodăresc (pentru
întreținere) situat în or.Vatra
str.Ștefan Vodă**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N° 160/16-6-1/2020
Rețele exterioare de apeduct și canalizare

Valoarea de deviz 18 512,79 lei

N° crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Apeduct 1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,300	717,50 ----- 0,00	215,25 ----- 0,00
2	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	11,340	76,69 ----- 76,69	869,64 ----- 869,64

1	2	3	4	5	6	7
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	$\frac{118,78}{118,78}$	$\frac{118,78}{118,78}$
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,110	$\frac{1\ 584,61}{645,79}$	$\frac{174,31}{71,04}$
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,100	$\frac{17,87}{17,87}$	$\frac{752,52}{752,52}$
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,400	$\frac{46,24}{43,24}$	$\frac{18,50}{17,30}$
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,410	$\frac{1\ 320,77}{508,56}$	$\frac{541,51}{208,51}$
8	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,200	$\frac{28,83}{28,83}$	$\frac{63,43}{63,43}$
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2,200	$\frac{21,28}{0,00}$	$\frac{46,82}{0,00}$
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 800,75 2 101,21
		1.2. Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				

1	2	3	4	5	6	7
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm.	m	51,500	26,30 ----- 3,11	1 354,37 ----- 160,35
11	AcA12A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	5,000	10,96 ----- 10,96	54,78 ----- 54,78
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm (tub de protectie)	m	9,000	35,83 ----- 3,11	322,44 ----- 28,02
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	51,500	10,05 ----- 2,31	517,39 ----- 118,78
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	51,500	0,84 ----- 0,24	43,08 ----- 12,18
15	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (ventil din alama d=20mm)	buc	1,000	116,84 ----- 10,38	116,84 ----- 10,38
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 25 mm. Racor compresune cu FE	buc	3,000	40,35 ----- 20,18	121,05 ----- 60,54
17	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 100mm (racor din otel l=200mm)	buc	3,000	61,05 ----- 32,29	183,15 ----- 96,87
18		Nod apometric	buc	0,000	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
19	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de	buc	1,000	114,39 ----- 24,22	114,39 ----- 24,22

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 1/2" (clapeta de sens cu arc)				
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (dn20mm)	buc	1,000	189,01 ----- 132,62	189,01 ----- 132,62
21	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm	buc	1,000	428,51 ----- 14,41	428,51 ----- 14,41
22	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul d=20mm	buc	2,000	82,62 ----- 13,26	165,23 ----- 26,52
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (dn15mm)	buc	1,000	58,92 ----- 13,84	58,92 ----- 13,84
24	AcE51C	Racordarea la conducta existenta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (d100/d20)	piesa	1,000	452,22 ----- 202,39	452,22 ----- 202,39
		Total Capitolul 1.2. Tevi si armaturi Inclusiv salariu				4 121,41 955,90
		1.3. Capitolul 1.3. Camine				
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,590	1 520,68 ----- 611,20	897,20 ----- 360,61
26	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KЦД10	buc	1,000	345,00 ----- 0,00	345,00 ----- 0,00
27	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KЦ10-9	buc	1,000	382,00 ----- 0,00	382,00 ----- 0,00
28	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KЦП1-10-1	buc	1,000	270,00 ----- 0,00	270,00 ----- 0,00
29	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KЦQ-1	buc	2,000	69,00 ----- 0,00	138,00 ----- 0,00
30	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KЦ7-3	buc	1,000	142,00 ----- 0,00	142,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat- capac Л	buc	1,000	875,00 ----- 0,00	875,00 ----- 0,00
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	14,41 ----- 14,41	43,24 ----- 43,24
		Total Capitolul 1.3. Camine Inclusiv salariu				3 092,48 403,85
		Total Capitolul 1. Apeduct Inclusiv salariu				10 014,64 3 460,96
		2. Capitolul 2. Canalizare 2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente				
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	717,50 ----- 0,00	64,58 ----- 0,00
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,900	118,78 ----- 118,78	106,90 ----- 106,90
35	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,020	1 584,61 ----- 645,79	31,69 ----- 12,92
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,520	17,87 ----- 17,87	170,17 ----- 170,17
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in	m3	0,300	46,24 ----- 43,24	13,87 ----- 12,97

1	2	3	4	5	6	7
		parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,090	1 320,77 ----- 508,56	118,87 ----- 45,77
		Total Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				506,08 348,73
		2.2. Capitolul 2.2. Tevi si armaturi				
39	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	8,000	88,88 ----- 21,33	711,01 ----- 170,67
40	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (conexiune la canalizarea existenta d200/d110mm)	buc	1,000	198,73 ----- 23,64	198,73 ----- 23,64
41	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	14,41 ----- 14,41	14,41 ----- 14,41
		Total Capitolul 2.2. Tevi si armaturi Inclusiv salariu				924,16 208,73
		Total Capitolul 2. Canalizare Inclusiv salariu				1 430,23 557,46

		Total		11 444,81
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	904,14
		Transportarea materialelor	7,00 %	362,03
		Total	100,00 +	12 710,98
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 843,09
		Total	100,00 +	14 554,08

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	6,00 %			873,24
		Total	100,00 +			15 427,32
		TVA	20,00 %			3 085,46
						18 512,79
		Total deviz:				-----
		Inclisiv salariu				4 018,42

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)