

" SP s. Ghidihici "

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.1**Lot 4. Reparatia acoperisului a statiei de pompare s. Ghidihici, str. Sfatul Tarii, 7a**

Valoarea de deviz 23 239,03 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	25,000	38,74 38,63	968,45 965,80
2	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0,200	8,65 8,65	1,73 1,73
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	14,000	8,09 8,07	113,26 113,01
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	18,59 17,30	371,84 345,96
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	100,52 48,43	2 010,42 968,69
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	40,000	30,66 4,04	1 226,32 161,45
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	35,000	234,60 39,21	8 211,06 1 372,30

1	2	3	4	5	6	7
8	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	5,000	245,97 42,09	1 229,86 210,46
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	14,000	121,57 54,78	1 702,01 766,87
10	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)	t	1,000	25,95 25,95	25,95 25,95
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri)	t	1,000	101,40 0,00	101,40 0,00

	Cheltuieli directe	lei	15 962,30
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 183,73
	Total	100,00 +	17 146,03
	Transportarea materialelor	7,00 %	760,44
	Total	100,00 +	17 906,47
	Cheltuieli de regie	5,00 %	895,33
	Total	100,00 +	18 801,80
	Beneficiul de deviz	3,00 %	564,05
	Total	100,00 +	19 365,85
	TVA	20,00 %	3 873,18
	Total deviz:		23 239,03
	Inclusiv salariu		4 932,22

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

" SP s. Ghidihici "

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.1

Lot 4. Reparatia acoperisului a statiei de pompare s. Ghidihici, str. Sfatul Tarii, 7a

Valoarea de deviz 23 239,03 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4.1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,90	57,66	282,53
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,20	57,66	645,79
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,00	57,66	172,98
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,00	57,66	1 153,20
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,01	57,66	1 153,77
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,48	57,66	27,68
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,95	57,66	1 496,27
Total manopera						4 932,22

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	355,55	32,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,84	355,55	298,66
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	25,20	27,10	682,92
4.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	28,84	36,85	1 062,75
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	290,66	2,78	808,03
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	800,00	0,00
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,07	0,00	0,00
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,66	0,00	0,00
9.	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	48,56	83,33	4 046,51
10.	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	48,56	63,33	3 075,31
11.	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,80	30,83	147,98
12.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	18,20	33,50	609,70
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,46	19,50	28,47
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,44	88,80	39,07
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	24,46	7,58
16.	4100126202818	Apa	m3	1,00	24,46	24,46
Total materiale de construcții						10 863,44

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,70	5,55	48,29
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,72	1,33	0,96
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,44	1,77	4,32
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,54	2,14	5,43
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,40	2,60	6,24

6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,26	390,00	101,40
Total utilaje de construcții						166,64

Cheltuieli directe	lei	15 962,30
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 183,73
Total	100,00 +	17 146,03
Transportarea materialelor	7,00 %	760,44
Total	100,00 +	17 906,47
Cheltuieli de regie	5,00 %	895,33
Total	100,00 +	18 801,80
Beneficiul de deviz	3,00 %	564,05
Total	100,00 +	19 365,85
TVA	20,00 %	3 873,18

Total deviz:

23 239,03

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect " SP s. Ghidihici "

Investitor TERMOELECTRICA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			38,74
						38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,77	0,11
2	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			8,65
						8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	57,66	8,65
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,09
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,77	0,02
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			18,59

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,77	0,07
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			100,52 48,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,78	36,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	2,60	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,33	0,04
6	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate	m2			30,66 4,04
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	36,85	26,57
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,33	0,00
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			234,60 39,21
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,1500	63,33	76,47
	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,1500	83,33	100,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,07
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	5,55	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
8	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			245,97 42,09
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,2000	63,33	79,80
	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,2000	83,33	105,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,07
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,3400	5,55	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
9	CE23B	Glațuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 16 - 30 cm	m			121,57 54,78
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	33,50	43,55
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	19,50	2,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	30,83	10,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	88,80	2,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,78	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	355,55	2,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	2,14	0,02

1	2	3	4	5	6	7
10	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)	t			25,95 ----- 25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri)	t			101,40 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,40

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.