

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate

Valoarea de deviz 11 542 606,98 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-1 Lucrari de constructii (marca CBA) 1.1. Дверной проемы 1.1.1. ПП-1(2 шт.)				
1	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	12,8000	1 220,91 175,00	15 627,70 2 240,00
2	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	334,7700	45,33 14,70	15 174,35 4 921,12
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv sau analog	t	0,3350	1 123,94 450,81	376,52 151,02
4	CK35A	Болты М16	buc	8,0000	26,00 10,50	208,00 84,00
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	2,2600	120,98 84,00	273,42 189,84

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
		<i>Total</i>	Lei			31 659,99
		Total PP-1(2 mtr.) Inclusiv salariu				31 659,99 7 585,98
		1.1.2. PP-1a (1 mtr.)				
6	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	6,4000	1 220,91 175,00	7 813,85 1 120,00
7	CL18A	Confecții metalice diverse	kg	161,0200	45,33 14,70	7 298,66 2 366,99
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv sau analog	t	0,1610	1 123,98 450,81	180,96 72,58
9	CK35A	Болты М16	buc	4,0000	26,00 10,50	104,00 42,00
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,1300	120,97 84,00	136,70 94,92
		<i>Total</i>	Lei			15 534,17
		Total PP-1a (1 mtr.) Inclusiv salariu				15 534,17 3 696,49
		1.1.3. PP-2 (2 mtr.)				
11	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	12,4800	1 220,91 175,00	15 237,01 2 184,00
12	CL18A	Confecții metalice diverse	kg	312,7700	45,33 14,70	14 177,15 4 597,72
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si	t	0,3130	1 123,93 450,80	351,79 141,10

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv sau analog				
14	CK35A	Болты М16	buc	8,0000	26,00 10,50	208,00 84,00
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,2000	120,99 84,00	266,18 184,80
		<i>Total</i>	Lei			30 240,13
		Total PP-2 (2 шт.) Inclusiv salariu				30 240,13 7 191,62
		1.1.4. PP-3 (1 шт.)				
16	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	6,2400	1 220,91 175,00	7 618,50 1 092,00
17	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	147,8900	45,33 14,70	6 703,50 2 173,98
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv sau analog	t	0,1480	1 123,85 450,81	166,33 66,72
19	CK35A	Болты М16	buc	4,0000	26,00 10,50	104,00 42,00
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,1000	120,99 84,00	133,09 92,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 725,42
		Total PP-3 (1 mtr.) Inclusiv salariu				14 725,42 3 467,10
		1.1.5. PP-4 (2 mtr.)				
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	8,5400	1 220,91 175,00	10 426,61 1 494,50
22	CL18A	Confecții metalice diverse	kg	516,0600	45,33 14,70	23 391,81 7 586,08
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv sau analog	t	0,5160	1 123,90 450,79	579,93 232,61
24	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,6600	120,98 84,00	321,81 223,44
		<i>Total</i>	Lei			34 720,16
		Total PP-4 (2 mtr.) Inclusiv salariu				34 720,16 9 536,63
		1.1.6. PP-5 (1 mtr.)				
25	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	6,2400	1 220,91 175,00	7 618,50 1 092,00
26	CL18A	Confecții metalice diverse	kg	120,9900	45,33 14,70	5 484,19 1 778,55
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv sau analog	t	0,1210	1 123,80 450,74	135,98 54,54

1	2	3	4	5	6	7
28	CK35A	Болты М16	buc	4,0000	26,00 10,50	104,00 42,00
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,3300	120,98 84,00	160,91 111,72
		<i>Total</i>	Lei			13 503,58
		Total ПР-5 (1 шт.) Inclusiv salariu				13 503,58 3 078,81
		1.1.7. Вывоз мусора				
30	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	13,4400	75,60 75,60	1 016,06 1 016,06
31	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	13,4400	31,50 31,50	423,36 423,36
32	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	13,4400	23,98 0,00	322,31 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 761,73
		Total Вывоз мусора Inclusiv salariu				1 761,73 1 439,42
		1.1.8. Заделка оконного проема (лист				
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка 5Bp-1) sau analog	kg	3,3100	39,29 2,10	130,06 6,96
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	14,0000	120,99 84,00	1 693,85 1 176,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 823,91
		Total Заделка оконного проема (лист Inklusiv salariu)				1 823,91 1 182,96
		1.1.9. Лестница ЛН-1(1шт.),лестничный марш ЛМ-1				
35	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,3510	41 239,86 3 149,97	14 475,19 1 105,64
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv sau analog	t	0,3510	1 123,90 450,80	394,49 158,23
		<i>Total</i>	Lei			14 869,68
		Total Лестница ЛН-1(1шт.),лестничный марш ЛМ-1 Inklusiv salariu				14 869,68 1 263,87
		<i>Total</i>	Lei			158 838,77
		Total Дверной проемы Inklusiv salariu				158 838,77 38 442,88
		1.2. Крыльца				
		1.2.1. КР-1 (1шт.)				
37	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa	m3	7,3000	2 393,07 308,00	17 469,39 2 248,40
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,7000	162,99 84,00	5 981,79 3 082,80

1	2	3	4	5	6	7
39	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	29,9700	26,61 4,69	797,50 140,56
		<i>Total</i>	Lei			24 248,68
		Total KP-1 (1mrt.) Inclusiv salariu				24 248,68 5 471,76
		1.2.2. KP-2 (1mrt.)				
40	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, în fundații, beton marfa	m3	6,7000	2 393,07 308,00	16 033,59 2 063,60
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	33,5000	162,99 84,00	5 460,27 2 814,00
42	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	26,4180	26,61 4,69	702,99 123,91
		<i>Total</i>	Lei			22 196,85
		Total KP-2 (1mrt.) Inclusiv salariu				22 196,85 5 001,51
		1.2.3. KP-3(1mrt.)				
43	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, în fundații, beton marfa	m3	6,7000	2 393,07 308,00	16 033,59 2 063,60
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	33,5000	162,99 84,00	5 460,27 2 814,00
45	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până	kg	26,4180	26,61 4,69	702,99 123,91

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
		<i>Total</i>	Lei			22 196,85
		Total KP-3(1шт.) Inclusiv salariu				22 196,85 5 001,51
		<i>Total</i>	Lei			68 642,38
		Total Крыльца Inclusiv salariu				68 642,38 15 474,78
		<i>Total</i>	Lei			227 481,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 940,24
		<i>Transport materiale</i>	2 %			2 317,39
		<i>Total</i>				242 738,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			16 991,72
		<i>Total</i>				259 730,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 791,91
		Total № 2-1-1 Lucrari de constructii (marca CBA) Inclusiv salariu				267 522,41 53 917,66
		2. № 2-1-2 Bloc A Arhitectura (marca SA) 2.1. Demolare				
46	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis)	m2	301,7000	49,30 46,90	14 873,81 14 149,73
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis)	m2	301,7000	22,98 21,00	6 933,07 6 335,70
48	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis)	m3	33,2000	81,31 71,40	2 699,49 2 370,48
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori)	m2	362,0000	112,62 112,00	40 769,45 40 544,00
50	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,4000	280,60	112,24

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			276,50	110,60
51	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor)	m3	0,4000	272,90 268,80	109,16 107,52
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,0000	29,40 29,40	176,40 176,40
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,7000	29,40 29,40	1 196,58 1 196,58
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitralii.)	m2	13,5000	29,40 29,40	396,90 396,90
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	27,8000	22,98 21,00	638,84 583,80
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum.	m2	352,5000	33,63 32,20	11 853,98 11 350,50
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2	159,4000	56,98 54,60	9 082,61 8 703,24
58	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	33,7000	66,38 64,40	2 237,01 2 170,28
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	573,4000	22,98 21,00	13 176,73 12 041,40
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	379,6000	19,68 18,90	7 470,53 7 174,44
61	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane (tavan suspendat din placi decorative)	m2	45,0000	65,80 65,80	2 961,00 2 961,00
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	489,5000	19,68 18,90	9 633,36 9 251,55
63	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti (placi decorative din gips)	m2	155,6000	65,80 65,80	10 238,48 10 238,48
64	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	135,0000	75,60 75,60	10 206,00 10 206,00
65	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare	t	135,0000	31,50 31,50	4 252,50 4 252,50

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 2				
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	135,0000	108,36 0,00	14 628,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			163 646,74
		Total Demolare Inclusiv salariu				163 646,74 144 321,10
		2.2. Acoperisul				
67	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast TIII) sau analog	m2	301,7000	108,35 33,60	32 688,82 10 137,12
68	CE17A	Pelicula de polietilena	m2	301,7000	36,29 17,50	10 947,33 5 279,75
69	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3)	m2	301,7000	262,21 8,40	79 108,30 2 534,28
70	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm.	m3	22,6300	1 467,58 112,70	33 211,34 2 550,40
71	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	301,7000	128,62 40,91	38 803,70 12 344,05
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) sau analog	kg	392,2000	39,29 2,10	15 408,35 823,62
73	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4	m2	301,7000	337,57 47,60	101 846,36 14 360,92

1	2	3	4	5	6	7
		mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) sau analog				
74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	39,5000	314,78 24,50	12 433,80 967,75
75	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	49,8000	374,83 21,00	18 666,66 1 045,80
76	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet)	m2	50,4000	330,33 56,00	16 648,86 2 822,40
		<i>Total</i>	Lei			359 763,52
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				359 763,52 52 866,09
		2.3. Copertina				
77	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast TIII)	m2	14,5000	108,35 33,60	1 571,06 487,20
78	CE17A	Pellicula de polietilena	m2	14,5000	36,29 17,50	526,14 253,75
79	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -100 mm (30 kg/m3)	m2	14,5000	220,80 8,40	3 201,54 121,80
80	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 70 mm.	m3	0,8000	1 467,57 112,70	1 174,06 90,16
81	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	14,5000	77,02 24,50	1 116,73 355,25

1	2	3	4	5	6	7
82	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XKII, Linocrom XIII) sau analog	m2	14,5000	195,09 47,60	2 828,81 690,20
		<i>Total</i>	Lei			10 418,34
		Total Copertina Inclusiv salariu				10 418,34 1 998,36
		2.4. Pereti despartitori				
83	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatie: vata minerala -50 mm)	m2	159,0000	434,19 187,82	69 036,60 29 864,02
		<i>Total</i>	Lei			69 036,60
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				69 036,60 29 864,02
		2.5. Vitralii				
84	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, 4000*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere)	m2	10,2000	3 322,85 52,50	33 893,07 535,50
85	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V2, 2550*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere)	m2	6,5000	3 322,85 52,50	21 598,53 341,25
		<i>Total</i>	Lei			55 491,60
		Total Vitralii Inclusiv salariu				55 491,60 876,75
		2.6. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
86	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe)	m2	59,0100	$\frac{5\,379,10}{66,50}$	$\frac{317\,420,69}{3\,924,16}$
87	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1*, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe, antiincendiara)	m2	4,2000	$\frac{7\,644,10}{66,50}$	$\frac{32\,105,22}{279,30}$
88	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U8* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla)	m2	5,7200	$\frac{5\,814,10}{66,50}$	$\frac{33\,256,66}{380,38}$
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, U6* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla)	m2	6,8000	$\frac{5\,814,10}{66,50}$	$\frac{39\,535,88}{452,20}$
90	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U9 usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla)	m2	15,1900	$\frac{5\,828,64}{74,20}$	$\frac{88\,537,09}{1\,127,09}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			510 855,54
		Total Usi Inclusiv salariu				510 855,54 6 163,13
		2.7. Finisarea interioara (Tavan)				
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	518,6000	135,83 107,10	70 439,58 55 542,06
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	518,6000	5,57 2,10	2 891,19 1 089,06
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	518,6000	47,73 38,50	24 750,30 19 966,10
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	518,6000	5,57 2,10	2 891,19 1 089,06
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	398,3000	54,95 38,50	21 886,66 15 334,55
96	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	120,3000	23,58 9,80	2 837,00 1 178,94
		<i>Total</i>	Lei			125 695,92
		Total Finisarea interioara (Tavan) Inclusiv salariu				125 695,92 94 199,77
		2.8. Finisare interioara (Pereti)				
		2.8.1. Tip 1				
97	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	319,7000	121,08 84,00	38 709,09 26 854,80

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	319,7000	114,03 85,40	36 454,88 27 302,38
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	319,7000	32,84 14,00	10 499,68 4 475,80
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,7000	5,58 2,10	1 782,33 671,37
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	319,7000	47,73 38,50	15 257,76 12 308,45
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,7000	54,95 38,50	17 567,58 12 308,45
		<i>Total</i>	Lei			120 271,32
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				120 271,32 83 921,25
		2.8.2. Tip 2				
103	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	394,5000	121,08 84,00	47 765,83 33 138,00
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	503,2000	114,03 85,40	57 379,09 42 973,28
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	503,2000	32,84 14,00	16 526,24 7 044,80

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	503,2000	5,58 2,10	2 805,34 1 056,72
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	503,2000	47,73 38,50	24 015,33 19 373,20
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	185,4000	54,95 38,50	10 187,76 7 137,90
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)	m2	317,8000	394,93 171,50	125 507,73 54 502,70
		<i>Total</i>	Lei			284 187,32
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				284 187,32 165 226,60
		2.8.3. Tip 3				
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	255,6000	121,08 84,00	30 947,90 21 470,40
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	255,6000	114,03 85,40	29 145,66 21 828,24
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	255,6000	32,84 14,00	8 394,48 3 578,40

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,6000	5,58 2,10	1 424,97 536,76
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	255,6000	47,73 38,50	12 198,56 9 840,60
115	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	255,6000	23,58 9,80	6 027,77 2 504,88
		<i>Total</i>	Lei			88 139,34
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				88 139,34 59 759,28
		2.8.4. Tip 4				
116	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	90,1000	121,08 84,00	10 909,25 7 568,40
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,1000	114,03 85,40	10 273,96 7 694,54
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,1000	32,84 14,00	2 959,09 1 261,40
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,1000	5,58 2,10	502,31 189,21
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	90,1000	394,93 171,50	35 582,90 15 452,15

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)				
		<i>Total</i>	Lei			60 227,51
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				60 227,51 32 165,70
		2.8.5. Tip 5				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	107,5000	121,08 84,00	13 016,03 9 030,00
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	107,5000	114,03 85,40	12 258,05 9 180,50
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	107,5000	32,84 14,00	3 530,54 1 505,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,5000	5,57 2,10	599,31 225,75
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	107,5000	47,73 38,50	5 130,46 4 138,75
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,6000	54,95 38,50	1 571,57 1 101,10
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	78,6000	394,93 171,50	31 041,25 13 479,90

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)				
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peretii despartitori din regips)	m2	40,8000	114,03 85,40	4 652,36 3 484,32
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,8000	32,84 14,00	1 339,96 571,20
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	40,8000	47,73 38,50	1 947,19 1 570,80
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,8000	54,95 38,50	2 241,97 1 570,80
		<i>Total</i>	Lei			77 328,69
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				77 328,69 45 858,12
		<i>Total</i>	Lei			630 154,18
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				630 154,18 386 930,95
		2.9. Pardoseala				
		2.9.1. Tip 1				
132	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	95,4000	227,13 63,00	21 667,86 6 010,20
133	CG22A5 k=2	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului	m2	-95,4000	33,18 1,40	-3 164,90 -133,56

1	2	3	4	5	6	7
		gata preparat, se scade				
134	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	95,4000	17,62 1,40	1 680,95 133,56
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	95,4000	109,83 49,00	10 477,40 4 674,60
136	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	95,4000	36,88 16,80	3 518,40 1 602,72
137	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) sau analog	kg	490,4000	35,25 2,10	17 285,11 1 029,84
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm)	m2	95,4000	489,74 91,00	46 720,81 8 681,40
		<i>Total</i>	Lei			98 185,63
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				98 185,63 21 998,76
		2.9.2. Tip 2				
139	CG22A aplicativ	Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	161,4000	227,13 63,00	36 658,21 10 168,20
140	CG22A5 k=2	Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-161,4000	33,17 1,40	-5 354,44 -225,96
141	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	161,4000	17,62 1,40	2 843,87 225,96

1	2	3	4	5	6	7
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	161,4000	109,83 49,00	17 725,92 7 908,60
143	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	161,4000	36,88 16,80	5 952,51 2 711,52
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) sau analog	kg	829,6000	35,25 2,10	29 240,93 1 742,16
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) sau analog	m2	161,4000	517,13 175,00	83 464,13 28 245,00
146	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	145,3000	82,51 35,00	11 988,84 5 085,50
		<i>Total</i>	Lei			182 519,97
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				182 519,97 55 860,98
		2.9.3. Tip 3				
147	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm)	m2	35,2000	227,13 63,00	7 994,85 2 217,60
148	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-35,2000	82,94 3,50	-2 919,40 -123,20

1	2	3	4	5	6	7
149	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	35,2000	17,62 1,40	620,22 49,28
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	35,2000	109,83 49,00	3 865,88 1 724,80
151	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	35,2000	36,88 16,80	1 298,19 591,36
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) sau analog	kg	180,9000	35,25 2,10	6 376,16 379,88
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de gresie cu suprafata rugoasa -10 mm)	m2	35,2000	517,13 175,00	18 202,84 6 160,00
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	31,7000	82,51 35,00	2 615,60 1 109,50
		<i>Total</i>	Lei			38 054,34
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				38 054,34 12 109,22
		2.9.4. Tip 4				
155	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin.	m2	75,9000	17,62 1,40	1 337,36 106,26
156	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	75,9000	227,13 63,00	17 238,82 4 781,70
157	CG22A5 k=2	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton	m2	-75,9000	33,18 1,40	-2 518,06 -106,26

1	2	3	4	5	6	7
		turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade				
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	75,9000	109,83 49,00	8 335,79 3 719,10
159	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-75,9000	36,88 16,80	-2 799,23 -1 275,12
160	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	75,9000	260,95 63,00	19 806,13 4 781,70
161	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-75,9000	159,76 5,60	-12 125,78 -425,04
		<i>Total</i>	Lei			29 275,03
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				29 275,03 11 582,34
		2.9.5. Tip 5				
162	CG22A aplicativ	Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	2,6000	227,13 63,00	590,53 163,80
163	CG22A5 k=2	Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-2,6000	33,17 1,40	-86,25 -3,64

1	2	3	4	5	6	7
164	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	2,6000	17,62 1,40	45,81 3,64
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	2,6000	109,83 49,00	285,55 127,40
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	2,6000	36,88 16,80	95,88 43,68
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) sau analog	kg	13,4000	35,25 2,10	472,30 28,14
168	IzF04A aplicativ	Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 sau analog	m2	2,6000	189,84 2,80	493,58 7,28
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	2,6000	109,83 49,00	285,55 127,40
170	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-2,6000	36,88 16,80	-95,88 -43,68
171	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,6000	470,97 203,00	1 224,51 527,80
172	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	2,4000	82,51 35,00	198,03 84,00
		<i>Total</i>	Lei			3 509,61
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				3 509,61 1 065,82
		2.9.6. Tip 6				

1	2	3	4	5	6	7
173	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisteribeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm)	m2	204,1000	<u>227,13</u> 63,00	<u>46 356,42</u> 12 858,30
174	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-204,1000	<u>82,94</u> 3,50	<u>-16 927,51</u> -714,35
175	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	204,1000	<u>17,62</u> 1,40	<u>3 596,24</u> 285,74
176	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (37 mm)	m3	7,5500	<u>526,46</u> 63,00	<u>3 974,77</u> 475,65
177	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	204,1000	<u>17,62</u> 1,40	<u>3 596,24</u> 285,74
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	204,1000	<u>109,83</u> 49,00	<u>22 415,49</u> 10 000,90
179	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	204,1000	<u>54,68</u> 16,80	<u>11 160,26</u> 3 428,88
180	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli sau analog	m2	204,1000	<u>697,45</u> 223,30	<u>142 349,71</u> 45 575,53
		<i>Total</i>	Lei			216 521,62
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				216 521,62 72 196,39
		2.9.7. Termoizolarea si finisarea soclului				
181	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa	m2	70,0000	<u>151,31</u> 8,40	<u>10 591,68</u> 588,00
182	IzF10C	Strat termoizolator din placi din	m2	70,0000	<u>250,79</u>	<u>17 555,30</u>

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2)			11,20	784,00
183	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	70,0000	368,91 125,30	25 823,95 8 771,00
		<i>Total</i>	Lei			53 970,93
		Total Termoizolarea si finisarea soclului Inclusiv salariu				53 970,93 10 143,00
		2.9.8. Termoizolarea glafurilor exterioare				
184	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	61,5000	23,93 8,40	1 471,69 516,60
185	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk)	m2	61,5000	386,80 204,61	23 788,32 12 583,51
186	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	61,5000	24,35 8,40	1 497,22 516,60
187	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	61,5000	159,90 85,40	9 833,88 5 252,10
		<i>Total</i>	Lei			36 591,11
		Total Termoizolarea glafurilor exterioare Inclusiv salariu				36 591,11 18 868,81
		2.9.9. Termoizolarea peretilor				
188	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	362,0000	23,93 8,40	8 662,66 3 040,80
189	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	300,5000	388,26 120,26	116 670,63 36 138,13

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm ($\gamma=0.033$ (PCB C-35))				
190	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m ³ , 0,039w/mk) - in jurul ferestrei	m2	61,5000	498,61 161,70	30 664,76 9 944,55
191	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	362,0000	24,34 8,40	8 812,89 3 040,80
192	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	362,0000	159,90 85,40	57 883,94 30 914,80
193	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	612,0000	69,07 52,50	42 268,05 32 130,00
		<i>Total</i>	Lei			264 962,93
		Total Termoizolarea peretilor Inclusiv salariu				264 962,93 115 209,08
		<i>Total</i>	Lei			923 591,17
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				923 591,17 319 034,40
		2.10. Lucrari diverse				
		2.10.1. Balustrade				
194	CH06A	Balustrada din profile din inox (Be-1)	m	3,5000	1 329,88 63,00	4 654,59 220,50
195	CH06A	Balustrada din profile din inox (Be-2)	m	1,0000	1 329,88 63,00	1 329,88 63,00
		<i>Total</i>	Lei			5 984,47
		Total Balustrade Inclusiv salariu				5 984,47 283,50
		2.10.2. Scara exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
196	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15	m3	1,0000	2 393,12 308,00	2 393,12 308,00
197	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,5000	39,29 2,10	608,95 32,54
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	5,4000	109,83 49,00	593,06 264,60
199	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-5,4000	36,88 16,80	-199,16 -90,72
200	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm)	m2	5,4000	517,12 175,00	2 792,47 945,00
		<i>Total</i>	Lei			6 188,44
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				6 188,44 1 459,42
		2.10.3. Executarea gaurilor				
201	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;)	m	56,0000	158,61 105,00	8 882,08 5 880,00
		<i>Total</i>	Lei			8 882,08
		Total Executarea gaurilor Inclusiv salariu				8 882,08 5 880,00
		2.10.4. Pereul				
202	TsC54C	Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm)	m3	14,4000	630,76 69,30	9 082,94 997,92
203	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	5,8000	2 354,58	13 656,59

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200)			269,50	1 563,10
204	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	72,0000	256,35 41,72	18 457,20 3 003,84
205	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8)	m	72,0000	211,76 21,00	15 246,92 1 512,00
		<i>Total</i>	Lei			56 443,65
		Total Pereul Inclusiv salariu				56 443,65 7 076,86
		<i>Total</i>	Lei			77 498,64
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				77 498,64 14 699,78
		<i>Total</i>	Lei			2 926 152,25
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			252 229,04
		<i>Transport materiale</i>	2 %			36 367,34
		<i>Total</i>				3 214 748,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			225 032,40
		<i>Total</i>				3 439 781,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			103 193,43
		Total № 2-1-2 Bloc A Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				3 542 974,46 1 050 954,35
		3. № 2-1-3 Bloc B Arhitectura				

1	2	3	4	5	6	7
		(marca SA)				
		3.1. Demolare				
206	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis)	m2	221,9000	49,30 46,90	10 939,67 10 407,11
207	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis)	m2	221,9000	22,98 21,00	5 099,26 4 659,90
208	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis)	m3	24,4000	81,31 71,40	1 983,96 1 742,16
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori)	m2	305,0000	112,62 112,00	34 349,95 34 160,00
210	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20,9000	280,61 276,50	5 864,79 5 778,85
211	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor)	m3	0,4000	272,90 268,80	109,16 107,52
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,0000	29,40 29,40	88,20 88,20
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	41,6000	29,40 29,40	1 223,04 1 223,04
214	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	8,4000	22,98 21,00	193,03 176,40
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2	61,4000	56,98 54,60	3 498,57 3 352,44
216	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	259,0000	39,63 37,80	10 263,71 9 790,20
217	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	328,8000	22,98 21,00	7 555,82 6 904,80
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	261,0000	19,68 18,90	5 136,48 4 932,90
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	535,6200	19,68 18,90	10 541,01 10 123,22

1	2	3	4	5	6	7
220	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	141,0000	75,60 75,60	10 659,60 10 659,60
221	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	141,0000	31,50 31,50	4 441,50 4 441,50
222	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	141,0000	108,36 0,00	15 278,76 0,00
		<i>Total</i>	Lei			127 226,51
		Total Demolare Inclusiv salariu				127 226,51 108 547,84
		3.2. Acoperisul				
223	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast TIII)	m2	221,9000	108,35 33,60	24 042,59 7 455,84
224	CE17A	Pelicula de polietilena	m2	221,9000	36,29 17,50	8 051,75 3 883,25
225	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3)	m2	221,9000	262,21 8,40	58 184,07 1 863,96
226	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm.	m3	16,6400	1 467,58 112,70	24 420,54 1 875,33
227	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	221,9000	128,62 40,91	28 540,05 9 079,03
228	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) sau analog	kg	288,5000	39,29 2,10	11 334,29 605,85

1	2	3	4	5	6	7
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) sau analog	m2	221,9000	337,58 47,60	74 907,91 10 562,44
230	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	38,0000	314,78 24,50	11 961,64 931,00
231	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,6000	374,83 21,00	13 344,03 747,60
232	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet)	m2	42,0000	330,33 56,00	13 874,05 2 352,00
		<i>Total</i>	Lei			268 660,92
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				268 660,92 39 356,30
		3.3. Pereti despartitori				
233	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatia: vata minerala -50 mm)	m2	21,6000	434,19 187,82	9 378,56 4 057,00
		<i>Total</i>	Lei			9 378,56
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				9 378,56 4 057,00
		3.4. Usi				
234	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	48,7200	5 379,10 66,50	262 069,76 3 239,88

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (U1, U2, U3, U4, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe)				
235	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fr1, framuga 1500*700)	m2	1,0500	4 733,30 77,00	4 969,96 80,85
236	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 , usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla)	m2	3,1800	5 814,10 66,50	18 488,83 211,47
237	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla)	m2	3,3500	5 814,10 66,50	19 477,23 222,78
238	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U7* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla)	m2	7,8000	5 828,64 74,20	45 463,43 578,76
		<i>Total</i>	Lei			350 469,21
		Total Usi Inclusiv salariu				350 469,21 4 333,74
		3.5. Finisarea interioara (Tavan)				
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	261,0000	135,83 107,10	35 450,69 27 953,10

1	2	3	4	5	6	7
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	261,0000	5,58 2,10	1 455,08 548,10
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	261,0000	47,73 38,50	12 456,28 10 048,50
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,0000	5,58 2,10	1 455,08 548,10
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	261,0000	54,95 38,50	14 342,01 10 048,50
		<i>Total</i>	Lei			65 159,14
		Total Finisarea interioara (Tavan) Inclusiv salariu				65 159,14 49 146,30
		3.6. Finisare interioara (Pereti) 3.6.1. Tip 1				
244	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	201,4000	121,08 84,00	24 385,39 16 917,60
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,3000	114,03 85,40	23 638,09 17 703,42
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	207,3000	32,84 14,00	6 808,20 2 902,20
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,3000	5,58 2,10	1 155,70 435,33
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	207,3000	47,73 38,50	9 893,44 7 981,05

1	2	3	4	5	6	7
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,3000	54,95 38,50	11 391,18 7 981,05
		<i>Total</i>	Lei			77 272,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				77 272,00 53 920,65
		3.6.2. Tip 2				
250	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,6000	121,08 84,00	30 463,58 21 134,40
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,6000	114,03 85,40	28 689,55 21 486,64
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,6000	32,84 14,00	8 263,11 3 522,40
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,6000	5,58 2,10	1 402,67 528,36
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	251,6000	47,73 38,50	12 007,66 9 686,60
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,3000	54,95 38,50	5 841,20 4 092,55
256	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	151,0000	394,93 171,50	59 633,95 25 896,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)				
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peretii despartitori din regips)	m2	5,7000	114,03 85,40	649,95 486,78
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,7000	32,84 14,00	187,20 79,80
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	5,7000	47,72 38,50	272,03 219,45
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7000	54,95 38,50	313,23 219,45
		<i>Total</i>	Lei			147 724,13
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				147 724,13 87 352,93
		3.6.3. Tip 3				
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	307,1000	121,08 84,00	37 183,48 25 796,40
262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	341,4000	114,03 85,40	38 929,30 29 155,56
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	341,4000	32,84 14,00	11 212,36 4 779,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	341,4000	5,58 2,10	1 903,31 716,94
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	341,4000	47,73 38,50	16 293,39 13 143,90
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	341,4000	54,95 38,50	18 760,00 13 143,90
		<i>Total</i>	Lei			124 281,84
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				124 281,84 86 736,30
		3.6.4. Tip 4				
267	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	133,2000	121,08 84,00	16 127,78 11 188,80
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,2000	114,03 85,40	15 188,58 11 375,28
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,2000	32,84 14,00	4 374,59 1 864,80
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,2000	5,58 2,10	742,59 279,72
271	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	133,2000	394,93 171,50	52 604,26 22 843,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului)				
		<i>Total</i>	Lei			89 037,80
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				89 037,80 47 552,40
		<i>Total</i>	Lei			438 315,77
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				438 315,77 275 562,28
		3.7. Pardoseala				
		3.7.1. Tip 7				
272	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm)	m2	102,4000	<u>227,13</u> 63,00	<u>23 257,74</u> 6 451,20
273	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-102,4000	<u>82,94</u> 3,50	<u>-8 492,80</u> -358,40
274	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (37 mm)	m3	3,6000	<u>526,46</u> 63,00	<u>1 895,26</u> 226,80
275	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	102,4000	<u>17,62</u> 1,40	<u>1 804,29</u> 143,36
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	102,4000	<u>109,83</u> 49,00	<u>11 246,18</u> 5 017,60
277	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	102,4000	<u>36,88</u> 16,80	<u>3 776,56</u> 1 720,32

1	2	3	4	5	6	7
278	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) sau analog	m2	102,4000	517,13 175,00	52 953,70 17 920,00
279	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	92,2000	82,51 35,00	7 607,50 3 227,00
		<i>Total</i>	Lei			94 048,43
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				94 048,43 34 347,88
		3.7.2. Tip 8				
280	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm)	m2	101,8000	227,13 63,00	23 121,47 6 413,40
281	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterol beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-101,8000	82,94 3,50	-8 442,96 -356,30
282	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	101,8000	17,62 1,40	1 793,72 142,52
283	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (37 mm)	m3	3,8000	526,46 63,00	2 000,55 239,40
284	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	101,8000	17,62 1,40	1 793,72 142,52
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	101,8000	109,83 49,00	11 180,29 4 988,20
286	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	101,8000	36,88 16,80	3 754,42 1 710,24

1	2	3	4	5	6	7
		adauga				
287	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli sau analog	m2	101,8000	697,45 223,30	71 000,47 22 731,94
		<i>Total</i>	Lei			106 201,68
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				106 201,68 36 011,92
		3.7.3. Tip 9				
288	CG22A aplicativ	Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	63,6000	227,13 63,00	14 445,24 4 006,80
289	CG22A5 k=2	Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-63,6000	33,17 1,40	-2 109,93 -89,04
290	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	63,6000	17,62 1,40	1 120,63 89,04
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	63,6000	109,83 49,00	6 984,93 3 116,40
292	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	63,6000	36,88 16,80	2 345,58 1 068,48
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) sau analog	kg	326,9000	35,25 2,10	11 522,22 686,49
294	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	63,6000	489,74 91,00	31 147,22 5 787,60

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm)				
		<i>Total</i>	Lei			65 455,89
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				65 455,89 14 665,77
		3.7.4. Tip 10				
295	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisteribeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm)	m2	27,1000	$\frac{227,13}{63,00}$	$\frac{6 155,21}{1 707,30}$
296	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-27,1000	$\frac{82,94}{3,50}$	$\frac{-2 247,65}{-94,85}$
297	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	27,1000	$\frac{17,62}{1,40}$	$\frac{477,50}{37,94}$
298	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,1000	$\frac{109,83}{49,00}$	$\frac{2 976,29}{1 327,90}$
299	IzF04A aplicativ	Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 (cu prelungire pe pereti) sau analog	m2	32,5000	$\frac{189,84}{2,80}$	$\frac{6 169,80}{91,00}$
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	27,1000	$\frac{109,83}{49,00}$	$\frac{2 976,29}{1 327,90}$
301	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-27,1000	$\frac{36,88}{16,80}$	$\frac{-999,45}{-455,28}$
302	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	27,1000	$\frac{470,97}{203,00}$	$\frac{12 763,19}{5 501,30}$

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
303	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	24,4000	82,51 35,00	2 013,27 854,00
		<i>Total</i>	Lei			30 284,45
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				30 284,45 10 297,21
		3.7.5. Tip 11				
304	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	8,4000	260,95 63,00	2 192,00 529,20
305	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-8,4000	39,94 1,40	-335,50 -11,76
306	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	8,4000	227,13 63,00	1 907,87 529,20
307	CG22A5 k=2	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-8,4000	33,17 1,40	-278,67 -11,76
308	IzF04J1 aplicativ	Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. sau analog	m2	8,4000	17,62 1,40	148,01 11,76
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	8,4000	109,83 49,00	922,54 411,60
310	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	8,4000	36,88	309,81

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga			16,80	141,12
311	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) sau analog	kg	43,2000	35,25 2,10	1 522,66 90,72
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi portelonat cu suprafata rugoasa -10 mm)	m2	8,4000	545,12 203,00	4 579,05 1 705,20
313	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	7,6000	82,51 35,00	627,08 266,00
		<i>Total</i>	Lei			11 594,85
		Total Tip 11 Inclusiv salariu				11 594,85 3 661,28
		<i>Total</i>	Lei			307 585,30
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				307 585,30 98 984,06
		3.8. Termoizolarea si finisarea soclului				
314	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa	m2	43,0000	151,31 8,40	6 506,31 361,20
315	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2)	m2	43,0000	250,79 11,20	10 783,97 481,60
316	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	43,0000	368,91 125,30	15 863,29 5 387,90
		<i>Total</i>	Lei			33 153,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Termoizolarea si finisarea soclului Inclusiv salariu				33 153,57 6 230,70
		3.9. Termoizolarea glafurilor exterioare				
317	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,8000	23,93 8,40	1 263,50 443,52
318	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk)	m2	52,8000	386,80 204,61	20 423,14 10 803,40
319	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,8000	24,35 8,40	1 285,42 443,52
320	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	52,8000	159,90 85,40	8 442,74 4 509,12
		<i>Total</i>		Lei		31 414,80
		Total Termoizolarea glafurilor exterioare Inclusiv salariu				31 414,80 16 199,56
		3.10. Termoizolarea peretilor				
321	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sau analog	m2	305,0000	23,93 8,40	7 298,66 2 562,00
322	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm ($\gamma=0.033$ (PCB C-35)) sau analog	m2	252,2000	388,26 120,26	97 917,92 30 329,57
323	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in	m2	52,8000	510,76 161,70	26 968,34 8 537,76

1	2	3	4	5	6	7
		jurul ferestrei				
324	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	305,0000	24,35 8,40	7 425,23 2 562,00
325	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	305,0000	159,90 85,40	48 769,62 26 047,00
326	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	502,0000	69,07 52,50	34 670,79 26 355,00
		<i>Total</i>	Lei			223 050,56
		Total Termoizolarea peretilor Inclusiv salariu				223 050,56 96 393,33
		3.11. Lucrari diverse				
		3.11.1. Scara Sc1				
327	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	55,3000	42,00 11,20	2 322,51 619,36
328	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0600	1 303,33 450,83	78,20 27,05
		<i>Total</i>	Lei			2 400,71
		Total Scara Sc1 Inclusiv salariu				2 400,71 646,41
		3.11.2. Scara exterioara				
329	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15	m3	1,0000	2 393,12 308,00	2 393,12 308,00
330	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,5000	39,29 2,10	608,95 32,54

1	2	3	4	5	6	7
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	5,4000	104,46 49,00	564,06 264,60
332	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	-5,4000	34,99 16,80	-188,95 -90,72
333	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm)	m2	5,4000	517,12 175,00	2 792,47 945,00
		<i>Total</i>	Lei			6 169,65
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				6 169,65 1 459,42
		3.11.3. Balustrade				
334	CH06A	Balustrada din profile din inox (Be-1)	m	6,3000	1 329,89 63,00	8 378,28 396,90
335	CH06A	Balustrada din profile din inox (Be-2)	m	6,8000	1 329,89 63,00	9 043,22 428,40
		<i>Total</i>	Lei			17 421,50
		Total Balustrade Inclusiv salariu				17 421,50 825,30
		3.11.4. Executarea gaurilor				
336	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;)	m	18,6000	158,61 105,00	2 950,11 1 953,00
		<i>Total</i>	Lei			2 950,11
		Total Executarea gaurilor Inclusiv salariu				2 950,11 1 953,00
		3.11.5. Pereul				
337	TsC54C	Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm)	m3	11,8000	630,76 69,30	7 442,97 817,74

1	2	3	4	5	6	7
338	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200)	m3	4,7000	2 354,59 269,50	11 066,58 1 266,65
339	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	59,0000	256,35 41,72	15 124,65 2 461,48
340	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) sau analog	m	59,0000	211,76 21,00	12 494,01 1 239,00
		<i>Total</i>	Lei			46 128,21
		Total Pereul Inclusiv salariu				46 128,21 5 784,87
		<i>Total</i>	Lei			75 070,18
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				75 070,18 10 669,00
		<i>Total</i>	Lei			1 929 484,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			170 275,23
		<i>Transport materiale</i>	2 %			23 511,24
		<i>Total</i>				2 123 270,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			148 628,98
		<i>Total</i>				2 271 899,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			68 157,01
		Total № 2-1-3 Bloc B Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				2 340 056,98 709 480,11

1	2	3	4	5	6	7
		4. № 2-1-4 Centrului de Sanatatea. Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizarea				
		4.1. Lucrari tehnico-sanitare				
		4.1.1. Centrul de Sanatatea Alimentarea cu apa				
341		Nod cu apamtru apei rece	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
342	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm)	buc	1,0000	67,80 16,80	67,80 16,80
343	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm)	buc	1,0000	253,25 161,00	253,25 161,00
344	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru)	buc	1,0000	84,37 28,00	84,37 28,00
345	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Piesa pentru manometru)	buc	1,0000	100,11 73,50	100,11 73,50
346	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta)	buc	1,0000	139,22 38,50	139,22 38,50
347	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm)	buc	2,0000	152,90 20,30	305,80 40,60
348		Nod cu apamtru apei calda	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
349	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm)	buc	1,0000	67,80 16,80	67,80 16,80

1	2	3	4	5	6	7
350	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm)	buc	1,0000	253,25 161,00	253,25 161,00
351	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15)	buc	1,0000	73,57 38,50	73,57 38,50
352	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d25x15)	buc	1,0000	78,62 38,50	78,62 38,50
353	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm)	buc	2,0000	152,90 20,30	305,80 40,60
354		Nod cu apamtru apei de circulat	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
355	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm)	buc	1,0000	67,80 16,80	67,80 16,80
356	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm)	buc	1,0000	83,54 20,30	83,54 20,30
357		Lucrari tehnice sanitare	КОМП	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
358	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15)	buc	36,0000	75,84 12,60	2 730,24 453,60
359	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu	buc	4,0000	108,60 16,80	434,40 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		ventil de incidere d20)				
360	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm)	buc	3,0000	152,90 20,30	458,70 60,90
361	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc	24,0000	75,84 12,60	1 820,16 302,40
362	SA11	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	25,0000	47,52 30,80	1 188,00 770,00
363	SA11	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	6,0000	47,52 30,80	285,12 184,80
364	SA11	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	6,0000	51,70 30,80	310,20 184,80
365		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m	buc	48,0000	42,00 0,00	2 016,00 0,00
366	SA11	Cot din polipropilena d20	buc	57,0000	32,99 30,80	1 880,69 1 755,60
367	SA11	Cot din polipropilena d25	buc	7,0000	56,93 30,80	398,48 215,60
368	SA11	Cot din polipropilena d32	buc	6,0000	36,02 30,80	216,15 184,80
369	SA11	Cot filet interior d20	buc	36,0000	53,79 30,80	1 936,44 1 108,80
370	SA11	Cot din fonta maleabila d25	buc	3,0000	77,82 30,80	233,47 92,40
371	SA11	Cot din fonta maleabila d15	buc	3,0000	49,61 30,80	148,83 92,40
372	SA11	Teu din polipropilena d20	buc	32,0000	33,10 30,80	1 059,17 985,60
373	SA11	Teu din polipropilena d25	buc	3,0000	34,14 30,80	102,43 92,40
374	SA11	Teu din polipropilena d25x20	buc	8,0000	34,98 30,80	279,84 246,40
375	SA11	Teu din polipropilena d32x20	buc	4,0000	38,12 30,80	152,46 123,20
376	SA11	Teu din polipropilena d32x25	buc	2,0000	38,12 30,80	76,23 61,60

1	2	3	4	5	6	7
377	SA11	Reductie polipropilena d25x20	buc	4,0000	32,26 30,80	129,05 123,20
378	SA11	Reductie polipropilena d32x25	buc	2,0000	33,94 30,80	67,87 61,60
379	SA11	Mufa polipropilena d25	buc	20,0000	33,10 30,80	661,98 616,00
380	SA11	Mufa polipropilena d20	buc	35,0000	32,26 30,80	1 129,21 1 078,00
381	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm	m	6,0000	125,52 38,50	753,09 231,00
382	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15mm	m	5,0000	69,00 31,50	345,02 157,50
383	SA11B	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Tevi din polipropilena d=32x3,0 mm)	m	40,0000	75,86 35,00	3 034,36 1 400,00
384	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm)	m	35,0000	56,39 30,80	1 973,48 1 078,00
385	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20x2,1 mm)	m	250,0000	43,06 30,80	10 765,38 7 700,00
386	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	33,6000	7,00 7,00	235,20 235,20
387	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	336,0000	4,20 4,20	1 411,20 1 411,20
388	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	16,0000	25,64	410,25

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25)			23,10	369,60
389	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d20)	buc	50,0000	25,64 23,10	1 282,03 1 155,00
390	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema din polietilena pentru tevi d32)	buc	20,0000	29,14 25,90	582,81 518,00
391	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20)	buc	40,0000	26,04 23,10	1 041,62 924,00
392	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,0000	48,48 15,40	145,43 46,20
393	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) sau analog	m	25,0000	40,72 24,50	1 018,06 612,50
394	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) sau analog	m	180,0000	37,48 24,50	6 746,04 4 410,00
395	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d32mm) sau analog	m	40,0000	43,97 24,50	1 758,68 980,00
396	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,0000	845,50	845,50

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator de cot pentru lavoar)			115,50	115,50
397	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tehnologic)	buc	3,0000	1 305,50 115,50	3 916,50 346,50
398	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel pentru regulator d32mm)	buc	2,0000	241,50 73,50	483,00 147,00
399	SA03	Reductie din fonta maleabila d32x25	buc	1,0000	43,04 24,50	43,04 24,50
400	SA03	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	1,0000	100,72 24,50	100,72 24,50
		<i>Total</i>	Lei			56 487,46
		Total Centrul de Sanatatea Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				56 487,46 31 438,40
		4.1.2. Canalizarea				
401		Земляные работы	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
402	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400	1 025,00 0,00	41,00 0,00
403	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	144,20 144,20	144,20 144,20
404	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,0000	21,70 21,70	21,70 21,70

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
405	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,0000	53,26 52,50	53,26 52,50
406	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0400	490,50 0,00	19,62 0,00
407	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0400	1 607,75 617,50	64,31 24,70
408		Lucrari tehnice sanitare	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
409	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	3,0000	1 055,36 73,50	3 166,08 220,50
410	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica cu rezervor))	buc	8,0000	2 892,78 329,00	23 142,28 2 632,00
411	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ((Lavoar din ceramica cu sifon plastic)	buc	26,0000	1 381,02 129,50	35 906,51 3 367,00
412	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	26,0000	845,50 115,50	21 983,00 3 003,00

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" (Amestecator pentru lavoar)				
413	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inox si cu sifon)	buc	1,0000	$\frac{1\ 151,55}{108,50}$	$\frac{1\ 151,55}{108,50}$
414	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator)	buc	1,0000	$\frac{1\ 305,50}{115,50}$	$\frac{1\ 305,50}{115,50}$
415	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena d100mm)	buc	4,0000	$\frac{84,79}{38,50}$	$\frac{339,17}{154,00}$
416	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Revizie din polipropilena d50mm)	buc	10,0000	$\frac{46,56}{28,00}$	$\frac{465,61}{280,00}$
417	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Cruce de manson din polietilena d100mm)	buc	1,0000	$\frac{740,79}{38,50}$	$\frac{740,79}{38,50}$
418	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson din polietilena d= 50 MM)	buc	5,0000	$\frac{453,20}{28,00}$	$\frac{2\ 266,00}{140,00}$
419	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava	buc	18,0000	$\frac{67,37}{38,50}$	$\frac{1\ 212,67}{693,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)				
420	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)	buc	14,0000	81,72 38,50	1 144,08 539,00
421	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 MM)	buc	28,0000	46,56 28,00	1 303,73 784,00
422	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm))	buc	8,0000	58,15 38,50	465,16 308,00
423	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Sifon plastic pentru spalator d50 MM)	buc	2,0000	174,49 28,00	348,97 56,00
424	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru masina de spalata)	buc	1,0000	184,88 28,00	184,88 28,00
425	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Racord din polietilena d=50x100 MM)	buc	7,0000	62,24 38,50	435,71 269,50
426	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator	buc	14,0000	81,72	1 144,08

1	2	3	4	5	6	7
		de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Ramificatie 45°din tevi de polipropilena d=100mm))			38,50	539,00
427	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45°din tevi de polipropilena d= 50 mm)	buc	18,0000	46,56 28,00	838,11 504,00
428	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)	m	80,0000	73,29 40,60	5 863,34 3 248,00
429	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)	m	60,0000	142,19 50,40	8 531,56 3 024,00
430	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	5,0000	48,48 15,40	242,38 77,00
431	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu d50mm	buc	9,0000	174,56 42,00	1 571,04 378,00
432	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu d100mm	buc	5,0000	244,56 42,00	1 222,80 210,00
433	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2000	1 887,85 315,00	377,57 63,00
434	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110	buc	4,0000	46,35 38,50	185,42 154,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Dop din polipropilena d=100mm))				
435	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d= 50 mm)	buc	9,0000	33,25 28,00	299,25 252,00
		<i>Total</i>	Lei			116 181,33
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				116 181,33 21 428,60
		4.1.3. Centrul de Medicina Urgenta Alimentarea cu apa				
436		Nod cu apamtru apei rece	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
437	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm)	buc	1,0000	67,80 16,80	67,80 16,80
438	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d15mm)	buc	1,0000	219,42 161,00	219,42 161,00
439	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru)	buc	1,0000	84,37 28,00	84,37 28,00
440	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Piesa pentru manometru)	buc	1,0000	100,11 73,50	100,11 73,50
441	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta)	buc	1,0000	139,22 38,50	139,22 38,50
442	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20)	buc	2,0000	108,60 16,80	217,20 33,60

1	2	3	4	5	6	7
443		Nod cu apamtru apei calda	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
444	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm)	buc	1,0000	67,80 16,80	67,80 16,80
445	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm)	buc	1,0000	253,25 161,00	253,25 161,00
446	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15)	buc	2,0000	73,57 38,50	147,14 77,00
447	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	2,0000	112,10 20,30	224,20 40,60
448		Lucrari tehnice sanitare	КОМПЛ	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
449	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator de cot pentru lavoar)	buc	1,0000	845,50 115,50	845,50 115,50
450	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator)	buc	3,0000	1 305,50 115,50	3 916,50 346,50
451	SA11	Cot din fonta maleabila d25	buc	4,0000	77,83 30,80	311,30 123,20
452	SA11	Cot din fonta maleabila d15	buc	4,0000	49,61 30,80	198,44 123,20
453	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si	buc	12,0000	75,84	910,08

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15)			12,60	151,20
454	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20)	buc	2,0000	108,60 16,80	217,20 33,60
455	SA11	Cot filet interior d20	buc	10,0000	53,79 30,80	537,90 308,00
456	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc	10,0000	75,84 12,60	758,40 126,00
457	SA11	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	19,0000	47,52 30,80	902,88 585,20
458	SA11	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	4,0000	47,52 30,80	190,08 123,20
459		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m	buc	25,0000	42,00 0,00	1 050,00 0,00
460	SA11	Teu din polipropilena d20	buc	20,0000	33,10 30,80	661,98 616,00
461	SA11	Teu din polipropilena d25	buc	3,0000	34,14 30,80	102,43 92,40
462	SA11	Teu din polipropilena d25x20	buc	4,0000	34,98 30,80	139,92 123,20
463	SA11	Reductie polipropilena d25x20	buc	2,0000	32,27 30,80	64,53 61,60
464	SA11	Mufa polipropilena d25	buc	6,0000	33,10 30,80	198,59 184,80
465	SA11	Mufa polipropilena d20	buc	8,0000	32,26 30,80	258,10 246,40
466	SA11	Cot din polipropilena d20	buc	36,0000	32,99 30,80	1 187,80 1 108,80
467	SA11	Cot din polipropilena d25	buc	4,0000	36,02 30,80	144,10 123,20
468	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi	m	10,0000	56,39 30,80	563,87 308,00

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena d=25x2,5 mm)				
469	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20x2,1 mm)	m	50,0000	43,06 30,80	2 153,08 1 540,00
470	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm	m	6,0000	94,46 38,50	566,74 231,00
471	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	6,6000	7,00 7,00	46,20 46,20
472	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	66,0000	4,20 4,20	277,20 277,20
473	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25)	buc	4,0000	25,64 23,10	102,56 92,40
474	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d20)	buc	10,0000	25,64 23,10	256,40 231,00
475	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20)	buc	15,0000	26,04 23,10	390,60 346,50
476	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,0000	48,48 15,40	48,48 15,40
477	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	10,0000	40,72 24,50	407,22 245,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) sau analog				
478	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) sau analog	m	50,0000	37,48 24,50	1 873,90 1 225,00
		<i>Total</i>	Lei			20 802,49
		Total Centrul de Medicina Urgenta Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				20 802,49 9 796,50
		4.1.4. Canalizarea				
479		Земляные работы	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
480	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400	1 025,00 0,00	41,00 0,00
481	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	144,20 144,20	144,20 144,20
482	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	21,70 21,70	21,70 21,70
483	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,0000	53,26 52,50	53,26 52,50
484	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0,0400	490,50 0,00	19,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
485	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0400	<u>1 607,75</u> 617,50	<u>64,31</u> 24,70
486		Lucrari tehnice sanitare	buc	0,0000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
487	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica cu rezervor))	buc	3,0000	<u>2 892,79</u> 329,00	<u>8 678,37</u> 987,00
488	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ((Lavoar din cermica cu sifon plastic)	buc	8,0000	<u>1 381,02</u> 129,50	<u>11 048,16</u> 1 036,00
489	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar)	buc	8,0000	<u>845,50</u> 115,50	<u>6 764,00</u> 924,00
490	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inox si cu sifon)	buc	4,0000	<u>1 151,55</u> 108,50	<u>4 606,21</u> 434,00
491	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator)	buc	4,0000	<u>1 305,50</u> 115,50	<u>5 222,00</u> 462,00

1	2	3	4	5	6	7
492	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)	buc	3,0000	67,37 38,50	202,11 115,50
493	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)	buc	2,0000	81,72 38,50	163,45 77,00
494	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 mm)	buc	5,0000	46,56 28,00	232,80 140,00
495	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm))	buc	3,0000	58,15 38,50	174,44 115,50
496	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Racord din polietilena d=50x100 mm)	buc	2,0000	62,25 38,50	124,50 77,00
497	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm))	buc	2,0000	81,72 38,50	163,45 77,00
498	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	46,56 28,00	186,24 112,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm)				
499	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)	m	15,0000	73,29 40,60	1 099,38 609,00
500	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)	m	10,0000	142,19 50,40	1 421,92 504,00
501	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	2,0000	48,48 15,40	96,95 30,80
502	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d= 50 mm)	buc	2,0000	33,26 28,00	66,51 56,00
		<i>Total</i>	Lei			40 594,58
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				40 594,58 5 999,90
		4.1.5. Demontarea				
503	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	77,00 77,00	154,00 154,00
504	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0000	66,50 66,50	1 330,00 1 330,00
505	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	21,00 21,00	420,00 420,00
506	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	50,0000	4,20 4,20	210,00 210,00
507	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	10,0000	44,80	448,00

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)			44,80	448,00
508	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	10,0000	55,30 55,30	553,00 553,00
509	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	55,0000	4,20 4,20	231,00 231,00
		<i>Total</i>	Lei			3 346,00
		Total Demontarea Inklusiv salariu				3 346,00 3 346,00
		<i>Total</i>	Lei			237 411,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			17 282,26
		<i>Transport materiale</i>	2 %			3 302,48
		<i>Total</i>				257 996,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			18 059,76
		<i>Total</i>				276 056,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 281,69
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				284 338,05 72 009,40
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa				
510	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm (Regulator de presiune Dupa sine d=32mm C101 Danfoss) sau analog	buc	1,0000	25,30 25,20	25,30 25,20
511	SE58A	Contoare de apa rece si calda,	buc	3,0000	17,60	52,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 mm)			17,50	52,50
		<i>Total</i>	Lei			78,10
		Total Centrul de Sanatatea- Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				78,10 77,70
		4.2.2. Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa				
512	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cabina de dus cu amesticator si sifon)	buc	1,0000	<u>622,16</u> 252,00	<u>622,16</u> 252,00
513	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 mm)	buc	2,0000	<u>17,60</u> 17,50	<u>35,20</u> 35,00
		<i>Total</i>	Lei			657,36
		Total Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				657,36 287,00
		<i>Total</i>	Lei			735,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			87,53
		<i>Transport materiale</i>	2 %			7,42
		<i>Total</i>				830,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			25,53
		<i>Total</i>				855,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			25,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				881,62 364,70
		4.3. Utilaj				
		4.3.1. Centrul de Sanatatea- Alimentarea cu apa				
514	SD13B	Regulator de presiune Dupa sine d=32MM C101 Danfoss sau analog	buc	1,0000	<u>2 613,45</u> 25,20	<u>2 613,45</u> 25,20

1	2	3	4	5	6	7
515		Contor de apa d=15 mm	buc	3,0000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
516		Stingator cu pulbere OP-5 sau analog	buc	4,0000	305,00 0,00	1 220,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 883,45
		Total Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				4 883,45 25,20
		4.3.2. Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa				
517		Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc	1,0000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
518		Contor de apa d=15 mm	buc	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 200,00
		Total Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				7 200,00
		<i>Total</i>	Lei			12 083,45
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			144,70
		Total Utilaj Inklusiv salariu				12 228,15 25,20
		<i>Total</i>	Lei			297 447,82
		Total № 2-1-4 Centrului de Sanatatea. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea Inklusiv salariu				297 447,82 72 399,30
		5. № 2-1-5 Centrului de Sanatatea.Incalzire si Ventilatie				
		5.1. Lucrari tehnice sanitare				
		5.1.1. Incalzire				
519	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33K 500/1400) sau analog	buc	1,0000	2 745,00 45,50	2 745,00 45,50
520	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,0000	2 744,99	5 489,99

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1320) sau analog			45,50	91,00
521	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1120) sau analog	buc	2,0000	<u>2 377,99</u> 45,50	<u>4 755,99</u> 91,00
522	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 33К 500/1000) sau analog	buc	2,0000	<u>2 035,06</u> 35,00	<u>4 070,12</u> 70,00
523	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1320) sau analog	buc	5,0000	<u>1 124,00</u> 45,50	<u>5 619,99</u> 227,50
524	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1200) sau analog	buc	8,0000	<u>1 053,00</u> 45,50	<u>8 423,99</u> 364,00
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1120) sau analog	buc	9,0000	<u>1 053,00</u> 45,50	<u>9 476,98</u> 409,50
526	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/1000) sau analog	buc	17,0000	<u>891,06</u> 35,00	<u>15 148,04</u> 595,00
527	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/920) sau analog	buc	15,0000	<u>891,06</u> 35,00	<u>13 365,91</u> 525,00
528	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/1000) sau analog	buc	4,0000	<u>891,06</u> 35,00	<u>3 564,25</u> 140,00
529	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/600) sau analog	buc	3,0000	<u>614,06</u> 35,00	<u>1 842,18</u> 105,00
530	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/520) sau analog	buc	1,0000	<u>614,06</u> 35,00	<u>614,06</u> 35,00

1	2	3	4	5	6	7
531	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 11К 500/400) sau analog	buc	1,0000	<u>314,06</u> 35,00	<u>314,06</u> 35,00
532	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10К 500/400) sau analog	buc	2,0000	<u>314,06</u> 35,00	<u>628,12</u> 70,00
533	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10К 500/520) sau analog	buc	5,0000	<u>593,06</u> 35,00	<u>2 965,30</u> 175,00
534	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2") sau analog	buc	77,0000	<u>119,67</u> 10,50	<u>9 214,83</u> 808,50
535	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком)	buc	65,0000	<u>104,24</u> 12,60	<u>6 775,86</u> 819,00
536	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль радиаторный угловой запорный 1/2")	buc	77,0000	<u>84,67</u> 10,50	<u>6 519,83</u> 808,50
537	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Кран воздуховыпускной радиаторный)	buc	77,0000	<u>27,00</u> 7,00	<u>2 079,00</u> 539,00
538	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран сливной 15)	buc	30,0000	<u>75,67</u> 10,50	<u>2 270,19</u> 315,00
539	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	600,0000	<u>52,41</u> 21,00	<u>31 449,00</u> 12 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) sau analog				
540	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) sau analog	m	40,0000	67,97 24,50	2 718,64 980,00
541	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей)	m	100,0000	61,67 24,50	6 167,35 2 450,00
542	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей)	m	50,0000	84,40 28,00	4 220,12 1 400,00
543	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей)	m	170,0000	120,45 33,60	20 476,91 5 712,00
544	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	120,0000	187,49 39,20	22 498,51 4 704,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm(с учетом стоимости креплений и фасон. частей)				
545	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	960,0000	12,30 6,30	11 808,00 6 048,00
546	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	120,0000	15,20 7,70	1 824,00 924,00
547	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция Armaflex для труб d20mm) sau analog	m	600,0000	37,48 24,50	22 486,80 14 700,00
548	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция Armaflex для труб d25mm) sau analog	m	130,0000	40,72 24,50	5 293,93 3 185,00
549	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция Armaflex для труб d32mm) sau analog	m	120,0000	43,97 24,50	5 276,04 2 940,00
550	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	440,0000	15,38 10,50	6 769,40 4 620,00
551	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	272,0000	41,10 16,10	11 179,20 4 379,20

1	2	3	4	5	6	7
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy15)	buc	26,0000	$\frac{74,67}{10,50}$	$\frac{1\ 941,50}{273,00}$
553	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy20)	buc	10,0000	$\frac{100,67}{10,50}$	$\frac{1\ 006,73}{105,00}$
554	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy25)	buc	6,0000	$\frac{142,67}{10,50}$	$\frac{856,04}{63,00}$
555	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль dy32)	buc	4,0000	$\frac{316,61}{17,50}$	$\frac{1\ 266,44}{70,00}$
556	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздухопускной)	buc	16,0000	$\frac{85,00}{7,00}$	$\frac{1\ 360,00}{112,00}$
557	CG09A	Плинтус для труб отопления (2 трубы Ду-20-25)	m	220,0000	$\frac{170,51}{42,00}$	$\frac{37\ 512,33}{9\ 240,00}$
		<i>Total</i>	Lei			301 994,63
		Total Incalzire Inklusiv salariu				301 994,63 80 773,70
		5.1.2. Вентиляция				
558	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 400x100)	buc	1,0000	$\frac{362,35}{35,00}$	$\frac{362,35}{35,00}$
559	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,0000	$\frac{251,35}{35,00}$	$\frac{502,70}{70,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 200x100)				
560	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 150x250)	buc	1,0000	298,35 35,00	298,35 35,00
561	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 150x300)	buc	1,0000	362,35 35,00	362,35 35,00
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 150x100)	buc	1,0000	298,35 35,00	298,35 35,00
563	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150 толщ.0,5мм)	m2	1,5000	419,51 117,53	629,27 176,29
564	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu	m2	1,2500	419,52 117,53	524,40 146,91

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x100 толщ.0,5мм)				
565	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.250x150 толщ.0,5мм)в ИЗОЛЯЦИИ	m2	8,8000	515,43 107,59	4 535,78 946,79
566	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150 толщ.0,5мм)в ИЗОЛЯЦИИ	m2	10,8000	520,52 117,53	5 621,66 1 269,32
567	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x100 толщ.0,5мм)в ИЗОЛЯЦИИ	m2	15,0000	520,52 117,53	7 807,86 1 762,95
568	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Плиты минватныепрошивные)	m2	34,5000	144,95 32,76	5 000,91 1 130,22
569	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	34,5000	74,79 16,31	2 580,12 562,70

1	2	3	4	5	6	7
570	VB30A2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=1200x450 H=250)	m2	1,7000	<u>409,05</u> 161,70	<u>695,39</u> 274,89
571	VB30A2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=1200x450 H=250)	m2	1,1100	<u>409,05</u> 161,70	<u>454,05</u> 179,49
572	VB30A2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x450 H=250)	m2	0,4200	<u>409,02</u> 161,69	<u>171,79</u> 67,91
573	VB30A2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x400 H=250)	m2	0,4000	<u>409,02</u> 161,70	<u>163,61</u> 64,68
		<i>Total</i>	Lei			30 008,94
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				30 008,94 6 792,15
		5.1.3. Демонтаж				
574	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	231,0000	<u>11,20</u> 11,20	<u>2 587,20</u> 2 587,20
575	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15мм	m	77,0000	<u>22,54</u> 21,00	<u>1 735,94</u> 1 617,00
576	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20мм	m	50,0000	<u>19,74</u> 18,20	<u>987,23</u> 910,00
577	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	170,0000	<u>28,46</u> 26,60	<u>4 839,03</u> 4 522,00

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm				
578	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm	m	120,0000	32,09 29,40	3 850,22 3 528,00
		<i>Total</i>	Lei			13 999,62
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				13 999,62 13 164,20
		<i>Total</i>	Lei			346 003,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			24 175,21
		<i>Transport materiale</i>	2 %			4 756,52
		<i>Total</i>				374 934,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			26 245,44
		<i>Total</i>				401 180,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			12 035,42
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				413 215,78 100 730,05
		5.2. Lucrari de montare				
		5.2.1. Incalzire				
579	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 (Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss) sau analog	buc	3,0000	170,17 56,00	510,51 168,00
580	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 (Вентиль запорный проходной с	buc	8,0000	170,17 56,00	1 361,34 448,00

1	2	3	4	5	6	7
		возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансирующего клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss) sau analog				
581	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 (Клапан балансируочный ручной запорно - измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss) sau analog	buc	3,0000	170,17 56,00	510,51 168,00
582	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 (Клапан балансируочный ручной запорно - измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss) sau analog	buc	8,0000	170,17 56,00	1 361,34 448,00
		<i>Total</i>	Lei			3 743,70
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 743,70 1 232,00
		5.2.2. Вентиляция				
583	VC07Спри м	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Вентиляционная система с рекуператором Climtec РД Стандарт) sau analog	buc	38,0000	1 078,30 1 052,10	40 975,44 39 979,80
584	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	5,0000	826,70 808,50	4 133,52 4 042,50
		<i>Total</i>	Lei			45 108,96
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				45 108,96 44 022,30
		<i>Total</i>	Lei			48 852,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			10 861,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport materiale</i>	2 %			10,81
		<i>Total</i>				59 724,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			3 167,80
		<i>Total</i>				62 892,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 886,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 779,06 45 254,30
		5.3. Costul utilajului				
		5.3.1. Incalzire				
585		Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss sau analog	buc	3,0000	<u>2 258,00</u> 0,00	<u>6 774,00</u> 0,00
586		Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss sau analog	buc	8,0000	<u>2 400,00</u> 0,00	<u>19 200,00</u> 0,00
587		Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss sau analog	buc	3,0000	<u>613,00</u> 0,00	<u>1 839,00</u> 0,00
588		Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss sau analog	buc	8,0000	<u>683,00</u> 0,00	<u>5 464,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 277,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				33 277,00
		5.3.2. Вентиляция				
589		Вентиляционная система L=60м3/час с рекуператором Climtec РД-125 Стандарт в	buc	25,0000	<u>6 773,00</u> 0,00	<u>169 325,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ sau analog				
590		Вентиляционная система L=100м3/час с рекуператором Climtec РД-150 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления sau analog	buc	11,0000	6 773,00 0,00	74 503,00 0,00
591		Вентиляционная система L=40м3/час с рекуператором Climtec РД-100 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Анемостат внутренний 6.Фильтр приточного воздуха 7.Редуктор разделения воздушных потоков 8.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 9.Пульт управления Уровень	buc	2,0000	6 773,00 0,00	13 546,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		шума 22/32 дБ sau analog				
592		Вентилятор канальный вытяжной VENT-125B L=175 м3/час, P=200Па, N=0,044 кВт "Soler&Palau" sau analog	buc	1,0000	460,00 0,00	460,00 0,00
593		Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=50 м3/час, P=45Па, N=0,016 кВт"Soler&Palau" sau analog	buc	2,0000	1 080,00 0,00	2 160,00 0,00
594		Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=150 м3/час, P=45Па, N=0,029 кВт"Soler&Palau" sau analog	buc	2,0000	1 125,00 0,00	2 250,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			262 244,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				262 244,00
		<i>Total</i>	Lei			295 521,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 546,25
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				299 067,25
		<i>Total</i>	Lei			777 062,09
		Total № 2-1-5 Centrului de Sanatatea.Incalzire si Ventilatie Inclusiv salariu				777 062,09 145 984,35
		6. № 2-1-6 Echipament electric de fora si iluminare electrica interioara .Centru de sanatate. (Marca EEF/IEI)				
		6.1. Lucrari de constructie				
595	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (30zx30mm)	m	1 960,0000	7,00 7,00	13 720,00 13 720,00
596	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (30x30mm) (K=0.6)	m	1 960,0000	17,16 12,60	33 634,78 24 696,00
597	RpEJ08A	Executarea santurilor cu	m	490,0000	5,04	2 469,60

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de (60x30mm) (K=0.72)			5,04	2 469,60
598	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (60x30mm)(k=0.72)	m	490,0000	20,59 15,12	10 090,43 7 408,80
599	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (90x30mm) (k=0.54)	m	200,0000	13,23 13,23	2 646,00 2 646,00
600	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.54)	m	200,0000	22,52 17,01	4 503,82 3 402,00
601	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (120x30mm) (K=0.72)	m	100,0000	17,64 17,64	1 764,00 1 764,00
602	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.54)	m	100,0000	22,52 17,01	2 251,91 1 701,00
		<i>Total</i>	Lei			71 080,54
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			13 873,78
		<i>Transport materiale</i>	2 %			216,18
		<i>Total</i>				85 170,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			5 961,93
		<i>Total</i>				91 132,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 733,98
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				93 866,41 57 807,40
		6.2. Lucrari de montare				
603	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	5,0000	58,80 58,80	294,00 294,00
604	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	190,0000	3,50 3,50	665,00 665,00
605	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	95,0000	15,40	1 463,00

1	2	3	4	5	6	7
					15,40	1 463,00
606	RpEE24A	Demontarea prizelor	buc	120,0000	4,20	504,00
					4,20	504,00
607	RpEE24A	Demontarea intrerupatoarelor	buc	55,0000	4,20	231,00
					4,20	231,00
608	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ГРЩ1)	buc	1,0000	225,98	225,98
					118,50	118,50
609	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	204,05	204,05
					140,50	140,50
610	08-03-530-6	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A	buc	1,0000	424,64	424,64
					232,00	232,00
611	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,0000	236,31	708,94
					116,00	348,00
612	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	145,65	582,61
					78,00	312,00
613	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28	84,83
					26,00	78,00
614	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ГРЩ2)	buc	1,0000	619,41	619,41
					116,00	116,00
615	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05	204,05
					140,50	140,50
616	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	236,30	236,30
					116,00	116,00
617	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	145,65	291,29
					78,00	156,00
618	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si	buc	3,0000	28,28	84,83
					26,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
		pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5				
619	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, BZUM-TF (IIIY)	buc	1,0000	619,41 116,00	619,41 116,00
620	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	43,50 43,50	43,50 43,50
621	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	236,30 116,00	236,30 116,00
622	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	145,65 78,00	291,29 156,00
623	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PII1)	buc	1,0000	619,41 116,00	619,41 116,00
624	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
625	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	145,65 78,00	291,29 156,00
626	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
627	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII2)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
628	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
629	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	287,55 158,50	287,55 158,50
630	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,0000	145,65 78,00	2 621,72 1 404,00

1	2	3	4	5	6	7
631	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,0000	28,27 26,00	169,65 156,00
632	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII3)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
633	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
634	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,0000	145,65 78,00	3 058,67 1 638,00
635	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,0000	28,27 26,00	169,65 156,00
636	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII4)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
637	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	2,0000	204,05 140,50	408,10 281,00
638	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,0000	145,65 78,00	2 621,72 1 404,00
639	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,0000	28,27 26,00	169,65 156,00
640	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII5)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
641	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	2,0000	204,05 140,50	408,10 281,00
642	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	20,0000	145,65 78,00	2 913,01 1 560,00

1	2	3	4	5	6	7
643	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,0000	28,27 26,00	169,65 156,00
644	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII6)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
645	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
646	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	145,65 78,00	582,61 312,00
647	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
648	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIIB1)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
649	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
650	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	287,55 158,50	287,55 158,50
651	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	145,65 78,00	582,61 312,00
652	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
653	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIIB2)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
654	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50

1	2	3	4	5	6	7
655	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	287,55 158,50	287,55 158,50
656	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	145,65 78,00	728,25 390,00
657	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
658	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIQB3)	buc	1,0000	468,42 116,00	468,42 116,00
659	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
660	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	287,55 158,50	287,55 158,50
661	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	145,65 78,00	1 165,21 624,00
662	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
663	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIQ)	buc	1,0000	30,76 8,50	30,76 8,50
664	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
665	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	145,65 78,00	1 165,21 624,00
666	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
667	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa	buc	1,0000	30,76	30,76

1	2	3	4	5	6	7
		panoului, kg, pina la 6 (III AO1)			8,50	8,50
668	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
669	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	145,65 78,00	582,61 312,00
670	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
671	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III AO2)	buc	1,0000	30,76 8,50	30,76 8,50
672	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
673	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	145,65 78,00	1 165,21 624,00
674	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
675	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III AO3)	buc	1,0000	30,76 8,50	30,76 8,50
676	08-03-521-15	-Separator de sarcina, tripolar	buc	1,0000	204,05 140,50	204,05 140,50
677	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,0000	145,65 78,00	1 019,57 546,00
678	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	28,28 26,00	84,83 78,00
679	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 III Φ	buc	4,0000	468,42 116,00	1 873,68 464,00
680	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	145,65 78,00	582,61 312,00

1	2	3	4	5	6	7
681	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,0800	3 970,50 3 670,00	317,64 293,60
682	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIIPII)	buc	2,0000	619,41 116,00	1 238,82 232,00
683	08-03-532-5	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6	buc	2,0000	194,61 118,50	389,22 237,00
684	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,8600	2 012,74 1 905,00	1 730,96 1 638,30
685	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,1200	4 726,33 3 805,00	567,16 456,60
686	08-03-591-12	Blocuri cu doua prize de fisa si contact de impamintare	100 buc	0,5500	3 577,73 3 470,00	1 967,75 1 908,50
687	08-03-591-12	Blocuri cu patru prize de fisa cu contact de impamintare	100 buc	0,4300	3 577,77 3 470,00	1 538,44 1 492,10
688	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6400	1 620,20 1 610,00	1 036,93 1 030,40
689	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,1300	4 792,54 3 800,00	623,03 494,00
690	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	1 650,25 1 640,00	132,02 131,20
691	08-03-591-5	Intreruptor cap /scara	100 buc	0,0400	1 650,25 1 640,00	66,01 65,60
692	10-08-002-02	-Detector de miscare infrarosu	buc	5,0000	104,80 100,00	524,01 500,00
693	10-08-019-04	Fotoreleu	buc	2,0000	33,25 30,00	66,50 60,00
694	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0700	5 821,57 5 800,00	407,51 406,00
695	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,6300	33 744,56 15 850,00	55 003,63 25 835,50

1	2	3	4	5	6	7
696	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2600	31 444,35 13 550,00	8 175,53 3 523,00
697	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0800	5 571,25 5 550,00	445,70 444,00
698	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0600	4 421,33 4 400,00	265,28 264,00
699	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,2300	5 985,26 4 910,00	1 376,61 1 129,30
700	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	40,5000	1 636,03 1 190,00	66 259,33 48 195,00
701	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,0000	2 261,48 1 720,00	2 261,48 1 720,00
702	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,0850	915,06 915,06	77,78 77,78
703	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	53,2300	624,17 620,00	33 224,59 33 002,60
704	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 (BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 3x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSLTx 3x2.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSLTx 4x1.5mm ² si BBΓ _{HT} (A)-FRLSLTx 3x1.5mm ²) sau analog	buc	320,0000	13,29 13,00	4 252,52 4 160,00
705	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 (BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 5x4mm ² , BBΓ _{HT} -FRLSLTx 5x4mm ²)	buc	20,0000	21,35 20,50	427,00 410,00

1	2	3	4	5	6	7
706	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,0000	78,66 57,50	786,61 575,00
707		Corp de iluminat cu lampi led cu indicatii " Не входитъ " 220V, 10W, IP54	buc	7,0000	396,00 0,00	2 772,00 0,00
708		Lampa svetodiodnaia trubceataia LED,220V, 20W inclus in pretul corpului de iluminat	buc	14,0000	0,01 0,00	0,14 0,00
709		Lampa svetodiodnaia trubceataia LED,220V, 10W inclus in pretul corpului de iluminat	buc	712,0000	0,01 0,00	7,12 0,00
710		Lampa cu LED,soclu E27 , 10W inclus in pretul corpului de iluminat	buc	6,0000	0,01 0,00	0,06 0,00
711		Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 220V, I=16A, IP20	buc	86,0000	41,00 0,00	3 526,00 0,00
712		Priza de fisa instalatie nchisa cu contact de inpamintare , 220V, I=16A, IP54	buc	12,0000	58,00 0,00	696,00 0,00
713		Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP20	buc	54,0000	65,00 0,00	3 510,00 0,00
714		Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP54	buc	1,0000	144,00 0,00	144,00 0,00
715		Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20	buc	40,0000	280,00 0,00	11 200,00 0,00
716		Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP54	buc	3,0000	980,00 0,00	2 940,00 0,00
717		Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20	buc	64,0000	32,00 0,00	2 048,00 0,00
718		Intrerupator inglobat cu o clapa , IP54	buc	13,0000	84,00 0,00	1 092,00 0,00
719		Intrerupator inglobat cu 2 clape , IP20	buc	8,0000	38,00 0,00	304,00 0,00
720		Intrerupator cap-scara , 220V, 10A, IP20	buc	4,0000	48,00 0,00	192,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
721		Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	468,0000	5,50 0,00	2 574,00 0,00
722		Cutie de distributie	buc	95,0000	15,00 0,00	1 425,00 0,00
723		Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m	2 300,0000	16,00 0,00	36 800,00 0,00
724		Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2	m	1 830,0000	24,30 0,00	44 469,00 0,00
725		Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x4mm2	m	18,0000	33,00 0,00	594,00 0,00
726		Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x10mm2	m	16,0000	80,00 0,00	1 280,00 0,00
727		Cablu BBГнг(A)-LSLTx 5x4mm2	m	89,0000	55,00 0,00	4 895,00 0,00
728		Cablu BBГнг(A)-LSLTx 5x16mm2(1.169kg/m)	m	63,0000	205,00 0,00	12 915,00 0,00
729		Cablu BBГнг(A)-FR-LSTx 3x1.5mm2	m	885,0000	18,00 0,00	15 930,00 0,00
730		Cablu BBГнг(A)-FRLSTx 5x4mm2	m	75,0000	60,00 0,00	4 500,00 0,00
731		Cablu BBГнг(A)-FRLSTx 5x10mm2 (1.155kg/m)	m	19,0000	140,00 0,00	2 660,00 0,00
732		Cablu BBГнг(A)-FRLSTx 5x16mm2 (1.478kg/m)	m	3,0000	220,00 0,00	660,00 0,00
733		Cablu KBBГнг(A)-FRLSTx 4x1.5mm2	m	110,0000	21,00 0,00	2 310,00 0,00
734		Teava gofrata cu intindere ПBX d=20mm CTG20-20-K41 sau analog	m	1 650,0000	5,80 0,00	9 570,00 0,00
735		Teava gofrata cu intindere ПBX d=25mm CTG20-25-K41 sau analog	m	2 400,0000	8,00 0,00	19 200,00 0,00
736		Teava gofrata cu intindere ПBX d=40mm CTG20-40-K41 sau analog	m	100,0000	10,00 0,00	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			411 486,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			35 887,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport materiale</i>	2 %		4 919,26	
		<i>Total</i>			452 293,80	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %		10 467,31	
		<i>Total</i>			462 761,11	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %		13 882,84	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu			476 643,95 149 532,98	
		6.3. Utilaj				
737		Dulap metalic ЩМП-5-0 IP54 ,dim.1000x800x300 , firma "ИЭК" (ГРЩ1) sau analog	buc	1,0000	3 950,00 0,00	3 950,00 0,00
738		-Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A sau analog	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
739		-Contactor KM-380B, 150A (КТИ-5150 150A 400B) sau analog	buc	1,0000	2 480,00 0,00	2 480,00 0,00
740		-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C sau analog	buc	3,0000	110,00 0,00	330,00 0,00
741		-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C sau analog	buc	4,0000	90,00 0,00	360,00 0,00
742		-Set bare de forta , In=250A	set	1,0000	290,00 0,00	290,00 0,00
743		-Bare PEsi N	set	2,0000	180,00 0,00	360,00 0,00
744		Dulap de distributie ЩРН-243-0 74 Y2 IP54, 395x310x120 (ГРЩ2) sau analog	buc	1,0000	660,00 0,00	660,00 0,00
745		-Intreruptor BH32/3/50 , 50A sau analog	buc	1,0000	86,00 0,00	86,00 0,00
746		-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C sau analog	buc	1,0000	110,00 0,00	110,00 0,00
747		-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C sau analog	buc	2,0000	90,00 0,00	180,00 0,00
748		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
749		Bara de nul YNN10-14-100 sau	buc	2,0000	105,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog			0,00	0,00
750		Panou de evidenta BZUM-TF, IP54 sau analog	set	1,0000	4 850,00 0,00	4 850,00 0,00
751		-Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V sau analog	buc	1,0000	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
752		-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C sau analog	buc	1,0000	98,00 0,00	98,00 0,00
753		-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C sau analog	buc	2,0000	82,00 0,00	164,00 0,00
754		Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 IP54, 265x310x120 (ЩЦ1) sau analog	buc	1,0000	546,00 0,00	546,00 0,00
755		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
756		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	1,0000	29,00 0,00	29,00 0,00
757		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA sau analog	buc	1,0000	230,00 0,00	230,00 0,00
758		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
759		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
760		Dulap de distributie ЩРВ-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЦ2) sau analog	buc	1,0000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
761		-Intreruptor BH32/3/50 , 50A sau analog	buc	2,0000	86,00 0,00	172,00 0,00
762		Contacto КМИ-34012, 40A, 400B/AC 1НО, 1Н3 sau analog	buc	1,0000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
763		Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C sau analog	buc	7,0000	29,00 0,00	203,00 0,00
764		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	5,0000	29,00 0,00	145,00 0,00
765		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA sau analog	buc	5,0000	230,00 0,00	1 150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
766		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA sau analog	buc	1,0000	230,00 0,00	230,00 0,00
767		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	2,0000	281,00 0,00	562,00 0,00
768		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	4,0000	105,00 0,00	420,00 0,00
769		Dulap de distributie ЩРБ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЛ3) sau analog	buc	1,0000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
770		-Intreruptor BH32/3/50 , 50A sau analog	buc	1,0000	86,00 0,00	86,00 0,00
771		Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C sau analog	buc	7,0000	29,00 0,00	203,00 0,00
772		- ntrerupator automat de diferentiere AD-12/2/C40/10, 40A, 10mA sau analog	buc	1,0000	295,00 0,00	295,00 0,00
773		- ntrerupator automat de diferentiere AD-12/2/20/10, 20A, 10mA sau analog	buc	1,0000	230,00 0,00	230,00 0,00
774		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA sau analog	buc	9,0000	230,00 0,00	2 070,00 0,00
775		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA sau analog	buc	3,0000	230,00 0,00	690,00 0,00
776		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	2,0000	281,00 0,00	562,00 0,00
777		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	4,0000	105,00 0,00	420,00 0,00
778		Dulap de distributie ЩРБ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЛ4) sau analog	buc	1,0000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
779		-Intreruptor BH32/3/50 , 50A sau analog	buc	2,0000	86,00 0,00	172,00 0,00
780		-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
781		Intrerupator automat 1p, 16A,	buc	4,0000	29,00	116,00

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1/16C sau analog			0,00	0,00
782		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	5,0000	29,00 0,00	145,00 0,00
783		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA sau analog	buc	6,0000	230,00 0,00	1 380,00 0,00
784		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA sau analog	buc	2,0000	230,00 0,00	460,00 0,00
785		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	2,0000	281,00 0,00	562,00 0,00
786		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	4,0000	105,00 0,00	420,00 0,00
787		Dulap de distributie ИПБ-483-1 36 YXJI3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII5) sau analog	buc	1,0000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
788		-Intreruptor BH32/3/50 , 50A sau analog	buc	2,0000	86,00 0,00	172,00 0,00
789		Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C sau analog	buc	5,0000	29,00 0,00	145,00 0,00
790		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	5,0000	29,00 0,00	145,00 0,00
791		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA sau analog	buc	5,0000	230,00 0,00	1 150,00 0,00
792		- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA sau analog	buc	5,0000	230,00 0,00	1 150,00 0,00
793		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	2,0000	281,00 0,00	562,00 0,00
794		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	4,0000	105,00 0,00	420,00 0,00
795		Dulap de distributie ИПБ-483-1 36 YXJI3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII6) sau analog	buc	1,0000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
796		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
797		- Intrerupator automat de	buc	4,0000	233,00	932,00

1	2	3	4	5	6	7
		diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA sau analog			0,00	0,00
798		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
799		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
800		Dulap de distributie ЩРБ-243-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ЩБ1) sau analog	buc	1,0000	975,00 0,00	975,00 0,00
801		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
802		-Contactor KM 380B, 20A sau analog	buc	1,0000	286,00 0,00	286,00 0,00
803		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	1,0000	29,00 0,00	29,00 0,00
804		Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C sau analog	buc	3,0000	30,00 0,00	90,00 0,00
805		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
806		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
807		Dulap de distributie ЩРБ-243-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ЩБ2) sau analog	buc	1,0000	975,00 0,00	975,00 0,00
808		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
809		-Contactor KM 380B, 20A sau analog	buc	1,0000	286,00 0,00	286,00 0,00
810		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	1,0000	29,00 0,00	29,00 0,00
811		Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C sau analog	buc	4,0000	30,00 0,00	120,00 0,00
812		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
813		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
814		Dulap de distributie ЩРБ-363-1	buc	1,0000	1 204,00	1 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		36 YXJI3 IP31, 550x320x120 (4.7kg) (PIIB3) sau analog			0,00	0,00
815		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
816		-Contactor KM 380B, 20A sau analog	buc	1,0000	286,00 0,00	286,00 0,00
817		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	2,0000	29,00 0,00	58,00 0,00
818		Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C sau analog	buc	6,0000	30,00 0,00	180,00 0,00
819		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
820		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
821		Dulap de distributie ИПБ-123-1 36 YXJI3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИО) sau analog	buc	1,0000	840,00 0,00	840,00 0,00
822		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C sau analog	buc	8,0000	29,00 0,00	232,00 0,00
823		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
824		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
825		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
826		Dulap de distributie ИПБ-123-1 36 YXJI3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИАО1) sau analog	buc	1,0000	840,00 0,00	840,00 0,00
827		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
828		Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C sau analog	buc	7,0000	30,00 0,00	210,00 0,00
829		Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C sau analog	buc	1,0000	36,00 0,00	36,00 0,00
830		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
831		Bara de nul YNN10-14-100 sau	buc	2,0000	105,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog			0,00	0,00
832		Dulap de distributie ИПБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИАО2) sau analog	buc	1,0000	840,00 0,00	840,00 0,00
833		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
834		Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C sau analog	buc	3,0000	30,00 0,00	90,00 0,00
835		Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C sau analog	buc	1,0000	36,00 0,00	36,00 0,00
836		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
837		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
838		Dulap de distributie ИПБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИАО3) sau analog	buc	1,0000	840,00 0,00	840,00 0,00
839		Intreruptor BH32/3/20 , 20A sau analog	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
840		Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C sau analog	buc	6,0000	30,00 0,00	180,00 0,00
841		Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C sau analog	buc	1,0000	36,00 0,00	36,00 0,00
842		Bara de conectare YNS21-3-063 sau analog	buc	1,0000	281,00 0,00	281,00 0,00
843		Bara de nul YNN10-14-100 sau analog	buc	2,0000	105,00 0,00	210,00 0,00
844		Panou fizioterapeutic, IP31, ИФ sau analog	buc	4,0000	980,00 0,00	3 920,00 0,00
845		Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C sau analog	buc	4,0000	29,00 0,00	116,00 0,00
846		-Priza cu contact de impamintare pentru instalare pe reica DIN, Un=220V, In=10A (165lei 04.07.2022 volta.md) sau analog	buc	8,0000	165,00 0,00	1 320,00 0,00
847		Dulap metalic ИММ-1-0, IP65 sau analog	buc	2,0000	1 780,00 0,00	3 560,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
848		-Post de comanda cu butoane IIKE-222-1 sau analog	buc	2,0000	51,00 0,00	102,00 0,00
849		Detector de miscare infrarosu	buc	5,0000	198,00 0,00	990,00 0,00
850		-Fotoreleu ФP-601 sau analog	buc	2,0000	78,00 0,00	156,00 0,00
851		Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2x20W, IP54 ALS.OPL eco LED 2x20W sau analog	buc	7,0000	794,00 0,00	5 558,00 0,00
852		Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=4x10W, IP54 sau analog	buc	163,0000	2 434,00 0,00	396 742,00 0,00
853		Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=2x10W, IP20 OWP optima led 2x10 sau analog	buc	26,0000	2 270,00 0,00	59 020,00 0,00
854		Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=1x10W, IP20 BH 1X10 sau analog	buc	8,0000	3 084,00 0,00	24 672,00 0,00
855		Corp de iluminat cu lampi led de tavan/perete instalare exterioara Un=220V, Pn=20W, IP54 CD led 20 sau analog	buc	6,0000	800,00 0,00	4 800,00 0,00
856		Corp de iluminat exterior MIZAR S LED 10W IP20 sau analog	buc	16,0000	1 140,00 0,00	18 240,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			572 416,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			6 868,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				579 284,99
		<i>Total</i>	Lei			1 149 795,35
		Total № 2-1-6 Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara .Centru de sanatate. (Marca EEF/IEI) Inclusiv salariu				1 149 795,35 207 340,38
		7. № 2-1-7 Retele de semnalizare de incendiu si paza. Centrul de				

1	2	3	4	5	6	7
		sanatate. (Marca SIP) 7.1. Lucrari de montare 7.1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu				
857	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze	buc	1,0000	558,70 550,00	558,70 550,00
858	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Modul deextensie pentru 8 raze	buc	3,0000	1 204,81 1 200,00	3 614,43 3 600,00
859	10-04-100-06	Emitator de radio	buc	1,0000	350,01 350,00	350,01 350,00
860	08-01-121-5	Acumulator	buc	2,0000	364,10 206,00	728,20 412,00
861	10-01-039-06	Modul cu releu	buc	2,0000	100,00 100,00	200,00 200,00
862	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum	buc	104,0000	104,80 100,00	10 899,52 10 400,00
863	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	208,0000	24,29 17,50	5 051,68 3 640,00
864	10-08-002-02	Declansator manual de semnalizare incendiu	buc	10,0000	104,80 100,00	1 048,04 1 000,00
865	10-08-003-09	Dispozitiv de alarma optico-sonor exterior	buc	1,0000	153,90 150,00	153,90 150,00
866	10-08-003-08	Dispozitiv de alarma optico-sonor interior	buc	5,0000	52,61 50,00	263,06 250,00
867	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	6,0000	24,44 17,50	146,64 105,00
868	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,0000	1 636,00 1 190,00	11 452,00 8 330,00
869	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0900	2 264,89 1 720,00	203,84 154,80
870	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	8,8200	283,03 280,50	2 496,36 2 474,01

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
871	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,5000	339,53 337,00	509,30 505,50
872	08-01-087-3	Piese de metal	t	0,0100	36 368,00 3 110,00	363,68 31,10
873		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 КОРКЕН(А) FRHF 1x2x0.8mm2 sau analog	m	980,0000	6,80 0,00	6 664,00 0,00
874		Cablu ВВГнг(А)-FR-LS 3x1.5mm2 sau analog	m	150,0000	12,00 0,00	1 800,00 0,00
875		Teava ignifuga ПБХ d=20mm	m	700,0000	15,00 0,00	10 500,00 0,00
876		Teava ПБХ d=50mm	m	9,0000	21,00 0,00	189,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			57 192,36
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inclusiv salariu				57 192,36 32 152,41
		7.1.2. Semnalizare de paza				
877	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	1 204,81 1 200,00	1 204,81 1 200,00
878	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze	buc	3,0000	403,91 400,00	1 211,72 1 200,00
879	10-04-101-04	Transformator intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete	buc	1,0000	22,50 22,50	22,50 22,50
880	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	4,0000	253,91 250,00	1 015,62 1 000,00
881	08-01-121-5	Acumulator	buc	8,0000	364,10 206,00	2 912,80 1 648,00
882	10-04-100-06	Emitator de radio	buc	1,0000	350,01 350,00	350,01 350,00
883	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric,	buc	3,0000	57,60 50,00	172,80 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalat pe sticla				
884	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	6,0000	51,80 50,00	310,81 300,00
885	10-08-003-09	Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc	4,0000	153,90 150,00	615,61 600,00
886	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	1 635,99 1 190,00	1 635,99 1 190,00
887	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,2000	283,04 280,50	339,65 336,60
888	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3500	339,54 337,00	118,84 117,95
889	08-01-087-3	Piese de metal	t	0,0040	36 355,00 3 110,00	145,42 12,44
890		Transformator TRANS 30VA sau analog	buc	1,0000	280,00 0,00	280,00 0,00
891		Detector de contact magnetic	buc	6,0000	185,00 0,00	1 110,00 0,00
892		Cablu BBГнг(A)-FR-LS 3x1.5mm2 sau analog	m	35,0000	12,00 0,00	420,00 0,00
893		Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 sau analog	m	120,0000	3,50 0,00	420,00 0,00
894		Teava gofrata cu intindere ПBX d=16mm CTG20-16-K41 sau analog	m	100,0000	4,00 0,00	400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 686,58
		Total Semnalizare de paza Inklusiv salariu				12 686,58 8 127,49
		<i>Total</i>	Lei			69 878,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			9 667,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport materiale</i>	2 %			503,53
		<i>Total</i>				80 049,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 819,59
		<i>Total</i>				82 869,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 486,09
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				85 355,33 40 279,90
		7.2. Utilaj				
		7.2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu				
895		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4 (1099ron x3.98 08.07.2022 https://www.ultramaster.ro/) sau analog	buc	1,0000	<u>4 950,00</u> 0,00	<u>4 950,00</u> 0,00
896		Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z (362ron x3.98 07. 07.2022 https://www.ultramaster.ro) sau analog	buc	3,0000	<u>1 512,00</u> 0,00	<u>4 536,00</u> 0,00
897		Emitator de radio ATS-100 sau analog	buc	1,0000	<u>1 750,00</u> 0,00	<u>1 750,00</u> 0,00
898		Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H sau analog	buc	2,0000	<u>338,00</u> 0,00	<u>676,00</u> 0,00
899		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	2,0000	<u>154,00</u> 0,00	<u>308,00</u> 0,00
900		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	114,0000	<u>262,00</u> 0,00	<u>29 868,00</u> 0,00
901		Baza de montare pentru detectoare EB0030 sau analog	buc	114,0000	<u>69,00</u> 0,00	<u>7 866,00</u> 0,00
902		Baza de montare pentru detectoare EB0010 sau analog	buc	114,0000	<u>60,00</u> 0,00	<u>6 840,00</u> 0,00
903		Declansator manual de semnalizare incendiu IC0010 sau analog	buc	10,0000	<u>185,00</u> 0,00	<u>1 850,00</u> 0,00
904		Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy sau analog	buc	1,0000	<u>1 050,00</u>	<u>1 050,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
905		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE sau analog	buc	5,0000	620,00 0,00	3 100,00 0,00
906		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 sau analog	buc	6,0000	95,00 0,00	570,00 0,00
907		-Rezistor 1.5kOm	buc	18,0000	5,50 0,00	99,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			63 463,00
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inklusiv salariu				63 463,00
		7.2.2. Semnalizare de paza				
908		Panou de paza PC 1832 8 зон sau analog	buc	1,0000	2 089,00 0,00	2 089,00 0,00
909		Panou de paza PC 585 H sau analog	buc	3,0000	1 650,00 0,00	4 950,00 0,00
910		Claviatura PC-1555RK pentru panourile PC-585H sau analog	buc	4,0000	905,00 0,00	3 620,00 0,00
911		Sursa de alimentare de rezerva PИИП7Ah sau analog	buc	4,0000	750,00 0,00	3 000,00 0,00
912		Baterii acumulatori АKB-12V 7A/H sau analog	buc	8,0000	338,00 0,00	2 704,00 0,00
913		Emitator de radio ATS-100 sau analog	buc	1,0000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
914		Detector combinat (Geam spart+ de miscare)	buc	3,0000	675,00 0,00	2 025,00 0,00
915		Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac sau analog	buc	4,0000	620,00 0,00	2 480,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 618,00
		Total Semnalizare de paza Inklusiv salariu				22 618,00
		<i>Total</i>	Lei			86 081,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 032,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				87 113,97
		<i>Total</i>	Lei			172 469,30
		Total № 2-1-7 Retele de semnalizare de incendiu si paza. Centrul de sanatate. (Marca SIP)				172 469,30 40 279,90
		Inclusiv salariu				
		8. № 2-1-9 Platforma de ridicare de tip VIMEC V64				
		8.1. Lucrari de montare				
916	MAsA06A	Ascensoare mici (Platforma de ridicare de tip VIMEC V64) sau analog	ascens or	1,0000	40 828,36 26 390,00	40 828,36 26 390,00
		<i>Total</i>	Lei			40 828,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 333,60
		<i>Transport materiale</i>	2 %			82,83
		<i>Total</i>				47 244,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 847,30
		<i>Total</i>				49 092,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 472,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 564,85 26 390,00
		8.2. Utilaj				
917		Platforma de ridicare de tip VIMEC V64 (dimensiuni 830.*800, грузоподъемность до 250 кг, электропитание 230 вольт, потребление 0,75 кВт) sau analog	buc	1,0000	256 700,00 0,00	256 700,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			256 700,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 080,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				259 780,40
		<i>Total</i>	Lei			310 345,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total № 2-1-9 Platforma de ridicare de tip VIMEC V64				310 345,25 26 390,00
		Inclusiv salariu				
		9. № 4-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare				
		9.1. Водопровод А1				
		9.1.1. Земляные работы				
918	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал)	100 m3	0,1000	1 025,00 0,00	102,50 0,00
919	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	1,2000	144,20 144,20	173,04 173,04
920	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	2,2000	21,70 21,70	47,74 47,74
921	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)	m3	2,2000	53,26 52,50	117,17 115,50
922	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)	100 m3	0,0900	490,56 0,00	44,15 0,00
923	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,0900	1 708,44	153,76

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	m3		617,44	55,57
924	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,9000	401,46 42,70	361,31 38,43
		<i>Total</i>	Lei			999,67
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				999,67 430,28
		9.1.2. Сантехработы				
925	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфтовый d32 мм)	buc	1,0000	264,18 38,50	264,18 38,50
926	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной d32mm)	buc	1,0000	187,44 73,50	187,44 73,50
927	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Trecere din otel-polietilena d32x40mm)	buc	1,0000	386,30 56,00	386,30 56,00
928	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform	m	18,0000	46,86 3,78	843,45 68,04

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului (PN8 PE80 d40x2.4)				
929	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	18,0000	11,85 2,80	213,30 50,40
930	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	18,0000	0,85 0,29	15,25 5,17
931	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Подключение к водопроводу к сущ.колодцу)	piesa	1,0000	260,44 156,80	260,44 156,80
932	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	18,0000	58,69 21,70	1 056,42 390,60
		<i>Total</i>	Lei			3 226,78
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				3 226,78 839,01
		<i>Total</i>	Lei			4 226,45
		Total Водопровод А1 Inclusiv salariu				4 226,45 1 269,29
		9.2. Канализация С1				
		9.2.1. Земляные работы				
933	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвале)	100 m3	0,6500	1 025,00 0,00	666,25 0,00
934	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	2,0000	144,20 144,20	288,40 288,40

1	2	3	4	5	6	7
935	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	4,0000	93,10 93,10	372,40 372,40
936	TsC18A1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (окучивание выт.грунта).	100 m3	0,1000	803,30 0,00	80,33 0,00
937	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Погрузка)	100 m3	0,1000	875,00 0,00	87,50 0,00
938	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,0000	16,09 0,00	273,46 0,00
939	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	12,0000	21,70 21,70	260,40 260,40
940	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)	m3	12,0000	53,26 52,50	639,12 630,00
941	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)	100 m3	0,4900	490,49 0,00	240,34 0,00
942	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,4900	1 708,37	837,10

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	m3		617,41	302,53
943	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,9000	401,46 42,70	361,31 38,43
		<i>Total</i>	Lei			4 106,61
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				4 106,61 1 892,16
		9.2.2. Трубопроводы				
944	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы PVC d160mm)	m	82,0000	167,39 21,00	13 725,95 1 722,00
945	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	82,0000	1,27 0,43	104,47 35,59
946	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр изтрубы полиэтиленовой PN6 d225mm)	m	7,0000	353,87 11,62	2 477,09 81,34
947	GD53G	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Тройник d200x160)	buc	2,0000	3 971,25 70,00	7 942,50 140,00
948	GD53G	Imbinarea prin sudura cap la cap a	buc	4,0000	1 183,65	4 734,60

1	2	3	4	5	6	7
		fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Отвод 45гр, d200)			70,00	280,00
949	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Стояки PE80 PN6 d=200mm)	m	3,0000	283,81 11,62	851,44 34,86
		<i>Total</i>	Lei			29 836,05
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				29 836,05 2 293,79
		9.2.3. Колодцы				
950	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2700	2 871,65 970,90	3 646,99 1 233,04
951	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетон на лоток V=1,08м3-0,53м3(учтен в расценке AcE13A)=0,55м3-недостающий бетон)	m3	0,5500	1 838,71 315,00	1 011,29 173,25
952	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦД-10)	buc	3,0000	800,00 0,00	2 400,00 0,00
953	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦ10-3)	buc	2,0000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
954	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦ10-9)	buc	2,0000	800,00 0,00	1 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
955	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1)	buc	3,0000	800,00 0,00	2 400,00 0,00
956	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m, (КЦ0-1)	buc	3,0000	250,00 0,00	750,00 0,00
957	AcE11A1	Люк тип "Л"	buc	3,0000	1 080,00 0,00	3 240,00 0,00
958	AcE11A1	Стоимость стремянок	kg	26,3000	35,00 0,00	920,50 0,00
959	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок и соед. элементов)	t	0,0300	591,67 267,33	17,75 8,02
960	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотку)	m3	0,5400	711,39 98,00	384,15 52,92
961	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотка)	m2	4,5000	154,75 6,30	696,37 28,35
962	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0400	4 070,00 413,75	162,80 16,55
		<i>Total</i>	Lei			18 229,85
		Total Колодцы Inclusiv salariu				18 229,85 1 512,13
		9.2.4. Демонтаж существующего выгреба D=2000 мм ,H=3.0m				
963	AcE07Dк=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Демонтаж люка)	buc	1,0000	83,56 46,20	83,56 46,20

1	2	3	4	5	6	7
964	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Разборка ж/б горловины выгребя)	m3	0,0200	1 229,00 1 214,50	24,58 24,29
965	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Демонтаж плиты)	buc	1,0000	111,36 52,50	111,36 52,50
966	RpAcH12B	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 2-4 m (Ручная очистка)	m3	5,0000	240,50 231,00	1 202,51 1 155,00
967	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor (Дезинфекция)	m2	25,0000	3,64 2,10	91,05 52,50
968	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой)	100 m3	0,1000	975,00 0,00	97,50 0,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,0000	16,09 0,00	273,46 0,00
970	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)	100 m3	0,1000	490,50 0,00	49,05 0,00
971	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,1000	1 708,30 617,40	170,83 61,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 103,90
		Total Демонтаж существующего выгреба D=2000 мм ,H=3.0m Inklusiv salariu				2 103,90 1 392,23
		<i>Total</i>	Lei			54 276,41
		Total Канализация C1 Inklusiv salariu				54 276,41 7 090,31
		<i>Total</i>	Lei			58 502,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 006,30
		<i>Transport materiale</i>	2 %			862,63
		<i>Total</i>				61 371,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			4 296,02
		<i>Total</i>				65 667,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 970,04
		Total № 4-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare Inklusiv salariu				67 637,85 8 359,60
		10. № 7-1-1 Amenajarea teritoriului				
		10.1. Фрезеровка а/бетонного покрытия				
972	DI155B	Фрезеровка существующего а/бетонного покрытия Н-0,1м с погрузкой в а/самосвалы	m2	200,0000	<u>35,38</u> 4,07	<u>7 075,16</u> 813,40
973	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	309,4000	<u>16,09</u> 0,00	<u>4 977,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 052,16
		Total Фрезеровка а/бетонного покрытия Inklusiv salariu				12 052,16 813,40
		10.2. Разборка грунта				
974	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	1,8200	<u>770,00</u> 0,00	<u>1 401,40</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером в выемке)				
975	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором)	100 m3	1,8200	1 125,00 0,00	2 047,50 0,00
976	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз грунта)	t	309,4000	16,09 0,00	4 977,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 425,90
		Total Разборка грунта Inclusiv salariu				8 425,90
		10.3. Отмостка				
977	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-10 cm)	m3	5,3000	785,43 42,00	4 162,78 222,60
978	CA03F	Pereu din beton simplu M150	m3	5,3000	2 281,75 269,50	12 093,30 1 428,35
979	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8 sau analog	m	60,0000	215,87 21,00	12 952,37 1 260,00
		<i>Total</i>	Lei			29 208,45
		Total Отмостка Inclusiv salariu				29 208,45 2 910,95
		10.4. Тротуар				
980	DA12B	Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-10 cm) sau analog	m3	11,9000	785,43 42,00	9 346,61 499,80
981	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,04 м,")	m2	119,0000	256,35 41,72	30 505,65 4 964,68

1	2	3	4	5	6	7
982	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8 sau analog	m	76,0000	215,87 21,00	16 406,33 1 596,00
		<i>Total</i>	Lei			56 258,59
		Total Тротуар Inclusiv salariu				56 258,59 7 060,48
		10.5. Парковка				
983	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,10 m)	m3	48,3000	589,91 25,90	28 492,81 1 250,97
984	DA12B	Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-10 см) sau analog	m3	87,0000	785,43 42,00	68 332,41 3 654,00
985	DB19G	Beton asfaltic cu granulatie mare tip ВМII STB 1033-2008 h=6cm sau analog	m2	483,0000	298,12 4,20	143 991,97 2 028,60
986	DB16H	Beton asfaltic cu granulatie fina tip A SM STB 1033-2008 h=4 cm sau analog	m2	483,0000	201,46 3,50	97 305,17 1 690,50
987	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm sau analog	m	75,0000	298,31 41,30	22 372,92 3 097,50
		<i>Total</i>	Lei			360 495,28
		Total Парковка Inclusiv salariu				360 495,28 11 721,57
		10.6. Озеленение				
988	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,3400	469,00 364,00	1 097,46 851,76
		<i>Total</i>	Lei			1 097,46
		Total Озеленение Inclusiv salariu				1 097,46 851,76
		<i>Total</i>	Lei			467 537,84
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 605,96
		<i>Transport materiale</i>	2 %			7 872,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				481 015,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			33 671,12
		<i>Total</i>				514 687,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			15 440,61
		Total № 7-1-1 Amenajarea teritoriului				530 127,64
		Inclusiv salariu				23 358,16
		11. Centrului de Sanatatea.Solutie termomecanice				
		11.1. Lucrari sanitare				
		11.1.1. Armatura, tuburi, KIP				
989	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый стальной Ду-50 Ру-1,6МПа)	buc	2,0000	2 469,66 52,50	4 939,33 105,00
990	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный d32mm Ру-1,6МПа)	buc	4,0000	289,61 17,50	1 158,44 70,00
991	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d25mm Ру-1,6МПа)	buc	8,0000	159,67 10,50	1 277,38 84,00
992	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d20mm Ру-1,6МПа)	buc	5,0000	110,67 10,50	553,37 52,50
993	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду50)	buc	1,0000	732,66 161,00	732,66 161,00
994	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de	buc	1,0000	297,35 161,00	297,35 161,00

1	2	3	4	5	6	7
		1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду25)				
995	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду20)	buc	1,0000	251,90 161,00	251,90 161,00
996	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан обратный d25mm Py-1,6МПа)	buc	1,0000	157,67 10,50	157,67 10,50
997	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан обратный d20mm Py-1,6МПа)	buc	1,0000	137,67 10,50	137,67 10,50
998	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) (Клапан предохранительный Ду 15)	buc	1,0000	707,00 9,80	707,00 9,80
999	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль балансировочный Ду=32, Py=1,6 МПа)	buc	2,0000	1 524,61 17,50	3 049,22 35,00
1000	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансировочный Ду=25, Py=1,6 МПа)	buc	1,0000	1 084,67 10,50	1 084,67 10,50
1001	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Вентиль воздуховыпускной Ду15 Py-1,6МПа)	buc	4,0000	85,00 7,00	340,00 28,00
1002	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль спускной d20mm Py-1,6МПа)	buc	2,0000	132,68 10,50	265,35 21,00
1003	IA18A	ArmatURI fine pentru cazanele de	buc	2,0000	167,18	334,35

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показывающий стеклянный прямой в оправе П4-1-240-103) sau analog			9,80	19,60
1004	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр МП4-У) sau analog	buc	2,0000	84,38 28,00	168,75 56,00
1005	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой к манометру)	buc	11,0000	234,40 87,50	2 578,35 962,50
1006	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для манометра ЗКЧ) sau analog	buc	11,0000	100,10 73,50	1 101,15 808,50
1007	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для термометра ЗКЧ) sau analog	buc	6,0000	100,11 73,50	600,64 441,00
1008	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d57x2.5	m	12,0000	159,67 52,50	1 916,06 630,00
1009	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	14,0000	99,18 39,20	1 388,55 548,80
1010	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m	14,0000	77,82 33,60	1 089,51 470,40
1011	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la	m	40,0000	15,20	608,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			7,70	308,00
1012	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	40,0000	15,38 10,50	615,40 420,00
1013	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (50x50x5)	kg	47,0000	41,10 16,10	1 931,70 756,70
1014	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25мм оцинкованные	m	15,0000	118,42 33,60	1 776,35 504,00
1015	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20мм оцинкованные	m	20,0000	84,40 28,00	1 688,05 560,00
1016	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,0000	15,20 7,70	532,00 269,50
1017	IzH09A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie	m2	2,8000	151,99 36,40	425,57 101,92

1	2	3	4	5	6	7
		sub 80 cm, inclusiv (Маты минватные прошивные в обкладке из мет.сетки)				
1018	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Маты минватные прошивные)	m2	5,3000	159,11 45,85	843,30 243,00
1019	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	33,3000	341,40 21,84	11 368,48 727,27
1020	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	33,3000	35,28 33,88	1 174,82 1 128,20
		<i>Total</i>	Lei			45 093,04
		Total Арматура, трубы, КИП Inclusiv salariu				45 093,04 9 875,19
		11.1.2. Демонтаж				
1021	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57x2,5mm	m	10,0000	62,78 60,90	627,77 609,00
1022	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	6,0000	62,78 60,90	376,66 365,40

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 76x2,8MM				
1023	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25MM	m	6,0000	28,47 26,60	170,80 159,60
1024	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32MM	m	12,0000	32,09 29,40	385,02 352,80
		<i>Total</i>	Lei			1 560,25
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				1 560,25 1 486,80
		<i>Total</i>	Lei			46 653,29
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 726,88
		<i>Transport materiale</i>	2 %			694,51
		<i>Total</i>				50 074,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			3 505,23
		<i>Total</i>				53 579,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 607,41
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				55 187,32 11 361,99
		11.2. Montarea utilajului				
1025	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50 (Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час,Dy40) sau analog	buc	1,0000	230,95 154,50	230,95 154,50
1026	11-02-022-	Dispozitive care indica	buc	1,0000	71,63	71,63

1	2	3	4	5	6	7
	03	convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 32 (Счетчик тепловой энергии Multical G-0,5m/час,Dy25) sau analog			51,50	51,50
1027	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом TJ 6/4"-9) sau analog	buc	1,0000	471,88 329,00	471,88 329,00
1028	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,0000	258,12 154,00	258,12 154,00
1029	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка распределительная d 76x2,8, L=1200мм)	buc	2,0000	1 919,03 238,00	3 838,06 476,00
1030	ID04A	Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum"Dy25 sau analog	buc	1,0000	12,77 10,50	12,77 10,50
1031	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Расширительный бак V=8л)	buc	1,0000	471,88 329,00	471,88 329,00
1032	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 (Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа)	buc	1,0000	260,58 112,50	260,58 112,50
1033	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32 (Регулятор давления "после себя" Ду25,Ру1,6МПа)	buc	1,0000	177,67 56,00	177,67 56,00
		<i>Total</i>	Lei			5 793,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			401,52
		<i>Transport materiale</i>	3 %			116,02
		<i>Total</i>				6 311,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			117,11
		<i>Total</i>				6 428,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			192,85
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				6 621,04 1 673,00
		11.3. Utilaj				
1034		Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час,Dy40 sau analog	buc	1,0000	9 573,00 0,00	9 573,00 0,00
1035		Счетчик тепловой энергии Multical G-0.5m/час,Dy25 sau analog	buc	1,0000	7 525,00 0,00	7 525,00 0,00
1036		Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом TJ 6/4"-9 sau analog	buc	1,0000	29 165,00 0,00	29 165,00 0,00
1037		Насос циркуляционный "Willo"-Star Z 20/1, G=0.25m/ч sau analog	buc	2,0000	1 869,00 0,00	3 738,00 0,00
1038		Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum"Dy25 sau analog	buc	1,0000	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00
1039		Расширительный бак V=8л	buc	1,0000	502,00 0,00	502,00 0,00
1040		Регулятор расхода Dy50,Py=1,5МПа	buc	1,0000	30 667,00 0,00	30 667,00 0,00
1041		Регулятор давления "после себя"Dy25,Py1,6МПа sau analog	buc	1,0000	16 867,00 0,00	16 867,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			100 387,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 204,64
		Total Utilaj Inclusiv salariu				101 591,64
		<i>Total</i>	Lei			163 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Centrului de Sanatatea.Solutie termomecanice				163 400,00
		Inclisiv salariu				13 034,99

		Total	Lei	9 618 839,15
		TVA	20 %	1 923 767,83
		Total deviz:		11 542 606,98
		Inclisiv salariu		2 351 498,80

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)