

Lucrari de reparatie gradinita Ghiocel partia II or. Ocnita	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 385 035,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Sala muzicala				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	131,90	12,75 12,15	1 682,10 1 602,90
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din scindurade rasinoase	m2	50,00	9,90 9,90	495,00 495,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	19,63 19,63	70,68 70,68
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	100,40	69,65 31,50	6 992,67 3 162,60
5	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	3,60	1 366,96 45,50	4 921,07 163,80
6	RpCJ03B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5.0 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	131,90	133,50 81,90	17 609,10 10 802,70
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,90	20,45 9,00	2 697,96 1 187,10

1	2	3	4	5	6	7
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	131,90	80,83 54,90	10 661,44 7 241,40
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,30	28,49 24,75	6 617,68 5 749,65
10	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,30	6,15 2,70	1 428,77 627,30
11	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	100,40	227,03 121,20	22 793,61 12 168,66
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,30	40,78 26,40	9 472,74 6 132,96
13	CN53A k=2	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu lac	m2	232,30	20,10 2,70	4 669,32 627,30
14	RpCK45B	Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale): prin imbinare fara lipire (prin faltuire)	m2	100,40	215,48 42,75	21 633,96 4 292,10
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase polieuretan	m	91,30	36,37 23,40	3 320,86 2 136,60
16	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, 3x2.5	m	40,00	16,55 4,05	662,10 162,00
17	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, 2x1.5	m	56,00	14,68 4,05	822,14 226,80
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	54,88 13,95	439,04 111,60
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	6,00	47,85 12,15	287,10 72,90

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
20	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	96,00	<div>21,70</div> <div>16,20</div>	<div>2 083,20</div> <div>1 555,20</div>
21	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	8,00	<div>477,45</div> <div>49,05</div>	<div>3 819,60</div> <div>392,40</div>
Total Sala muzicala						123 180,14
Inclusiv salariu						58 981,65
		1.2. Directorul				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,36	<div>12,74</div> <div>12,14</div>	<div>705,54</div> <div>672,30</div>
23	RpCJ03B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5.0 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	55,36	<div>133,46</div> <div>81,90</div>	<div>7 388,38</div> <div>4 533,75</div>
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,60	<div>69,62</div> <div>31,50</div>	<div>1 643,06</div> <div>743,40</div>
25	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	23,60	<div>227,01</div> <div>121,19</div>	<div>5 357,49</div> <div>2 860,14</div>
26	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,96	<div>6,15</div> <div>2,70</div>	<div>485,75</div> <div>213,30</div>
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,36	<div>20,45</div> <div>9,00</div>	<div>1 132,19</div> <div>498,15</div>
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,36	<div>80,83</div> <div>54,90</div>	<div>4 474,64</div> <div>3 039,30</div>

1	2	3	4	5	6	7
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,96	28,49 24,75	2 249,47 1 954,35
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,96	46,74 33,12	3 690,94 2 615,04
31	RpCK45B	Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale): prin imbinare fara lipire (prin faltuire)	m2	23,60	215,48 42,75	5 085,41 1 008,90
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase polieuretan	m	19,72	36,38 23,39	717,39 461,25
33	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	2,00	92,94 12,60	185,88 25,20
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	54,88 13,95	164,64 41,85
35	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, 3x2.5	m	15,00	16,55 4,05	248,29 60,75
36	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	15,00	21,70 16,20	325,50 243,00
Total Directorul						33 854,57
Inclusiv salariu						18 970,68
		1.3. Custoda				
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din scindurade rasinoase	m2	14,80	9,91 9,91	146,70 146,70
38	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu	100m2	0,01	10 158,00 7 965,00	101,58 79,65

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Calidoru				
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,80	175,29 53,08	1 367,30 414,00
50	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,80	227,08 121,19	1 771,20 945,27
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pina la tencuire	m2	7,80	3,29 1,42	25,67 11,04
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,80	28,50 24,75	222,30 193,05
53	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80	46,75 33,11	364,64 258,24
54	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de alchidice, executate cu 2 straturi email alchidic	m2	33,80	79,31 48,00	2 680,79 1 622,40
Total Calidoru						6 431,90
Inclusiv salariu						3 444,00
		1.5. Cabinetele tehnice				
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit	m2	9,95	115,38 40,48	1 148,08 402,75
56	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,95	175,35 53,10	1 744,71 528,30
57	RpCJ03B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5.0 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	63,30	133,50 81,90	8 450,76 5 184,00
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,30	80,83 54,90	5 116,58 3 475,35

1	2	3	4	5	6	7
59	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,95	227,01 121,18	2 258,77 1 205,79
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pina la tencuire	m2	73,25	3,32 1,44	242,95 105,60
61	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,25	46,74 33,12	3 423,94 2 425,92
Total Cabinetele tehnice						22 385,79
Inclusiv salariu						13 327,71
		1.6. Holul				
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,00	19,90 9,00	1 691,86 765,00
63	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,00	6,15 2,70	522,75 229,50
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,00	28,49 24,75	2 421,65 2 103,75
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,00	40,78 26,40	3 466,04 2 244,00
66	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,20	72,53 72,00	884,88 878,40
67	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,00	251,47 130,50	2 011,74 1 044,00
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	4,50	216,93 101,20	976,17 455,40

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
Total Holul						11 975,09
Inclusiv salariu						7 720,05
Total Lucrari interioare						218 299,94
Inclusiv salariu						113 762,49
		2. Lucrari exterioare				
69	CE07A	Montarea coamei metalice	m	83,50	106,74	8 912,45
					40,50	3 381,75
Total Lucrari exterioare						8 912,45
Inclusiv salariu						3 381,75
	Total		lei			227 212,39
	CASM		22,50 %			26 357,45
	Cheltuieli de ransportare		10,00 %			10 798,06
	Total		100,00 +			264 367,90
	Cheltuieli de regie		14,50 %			38 333,35
	Total		100,00 +			302 701,25
	Beneficiul de deviz		6,00 %			18 162,07
	Total		100,00 +			320 863,32
	TVA		20,00 %			64 172,66
	Total deviz:					385 035,98
	Inclusiv salariu					117 144,24

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)