

**Reparatia str. Boris Drogani, str.
Dimitrie Cantemir, str. Stefan cel
Mare si Sfânt, str. Voluntarilor.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia str. Boris Drogani, str. Dimitrie Cantemir, str. Stefan cel Mare si Sfânt,
str. Voluntarilor.**

Valoarea de deviz 2 698 097,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Reparatia str. Boris Drogani s. Pirita (L-775m l=6m)				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	190,00	312,21 55,15	59 319,29 10 478,84
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	100,00	263,54 27,34	26 354,44 2 733,94
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(4650m2)	t	1,62	11 972,50 0,00	19 395,45 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (4650m2)	t	502,57	1 883,74 19,87	946 711,72 9 984,06
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (3acces x 42m2=126m2)	100m2	1,26	9 123,86 467,32	11 496,07 588,83

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(126m2)	t	0,075	11 964,83 0,00	897,36 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 (3acces * 42m2=126m2) (se exclude otelul si nisipul bitumat)	m2	126,00	212,26 5,68	26 744,26 715,18
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(126m2)	t	0,044	11 967,27 0,00	526,56 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 (3 accese * 42m2=126m2) (se exclude otelul si nisipul bitumat)	m2	126,00	178,77 4,73	22 525,02 595,98
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,00	10 238,80 3 594,80	51 194,00 17 974,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	750,00	11,60 0,00	8 700,00 0,00
Total Capitolul 1 Reparatia str. Boris Dovgani s. Pirita (L-775m l=6m)						1 173 864,16
Incluziv salariu						43 070,82
		2. Capitolul 2 Reparatia str. Boris Dovgani (var. alba)s. Pirita				
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,12	9 123,87 467,32	147 076,84 7 533,26
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	0,967	11 972,38 0,00	11 577,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 (se exclude oleul si nisipul bitumat)	m2	1 612,00	212,26 5,68	342 156,67 9 149,71
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.35/m2)	t	0,564	11 972,09 0,00	6 752,26 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 (se exclude otelul si nisipul bitumat)	m2	1 612,00	178,77 4,73	288 177,24 7 624,76
17	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,00	10 238,80 3 594,80	61 432,80 21 568,80
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	900,00	11,60 0,00	10 440,00 0,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m*2*300m/l)	m2	300,00	49,99 3,00	14 995,82 899,65
Total Capitolul 2 Reparatia str. Boris Dovgani (var. alba)s. Pirita Incluziv salariu						882 608,93 46 776,18
		3. Capitolul 3 Reparatia str. Dimitrie Cantemir str. Stefan cel Mare si Sfsnt din s. Pirita				
20	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	100,00	263,54 27,34	26 354,44 2 733,94
21	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	4,00	831,72 138,12	3 326,86 552,46

1	2	3	4	5	6	7
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.1-2 buc; 5.50.2-2 buc.	buc	4,00	940,78 41,62	3 763,14 166,50
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile alb/rosu	m2	32,00	148,29 44,46	4 745,34 1 422,78
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,32	10,63 0,00	3,40 0,00
Total Capitolul 3 Reparatia str. Dimitrie Cantemir str. Stefan cel Mare si Sfsnt din s. Pirita						38 193,18
Incluziv salariu						4 875,68
		4. Capitolul 2 Reparatia str. Voluntarilor din s. Pirita				
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,88	9 123,88 467,32	8 029,02 411,25
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	0,0528	11 975,66 0,00	632,32 0,00
27	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 (se exclude otelul si nisipul bitumat)	m2	88,00	212,26 5,68	18 678,53 499,49
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.35/m2)	t	0,0264	11 975,66 0,00	316,16 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	88,00	178,77 4,73	15 731,76 416,24

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica BA16 (se exclude otelul si nisipul bitumat)				
Total Capitolul 2						43 387,78
Reparatia str.						
Voluntarilor din s. Pirita						
Incluziv salariu						1 326,97
Cheltuieli directe			lei	2 138 054,05		
Fondul social			24,00 %	23 051,92		
Total			100,00 +	2 161 105,97		
Cheltuieli de regie			2,00 %	43 222,12		
Total			100,00 +	2 204 328,09		
Beneficiu			2,00 %	44 086,56		
Toatl			100,00 +	2 248 414,65		
TVA			20,00 %	449 682,93		

Total deviz: 2 698 097,5
Incluziv salariu 8
96 049,66

Intocmit _____ (SA Drumuri Criuleni)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)