

**Reparatia incaperilor Centrului
orasesenc de creatie tehnica din
str. Avram Iancu, 29 mun.**

Chisinau


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 553 980,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Laborator				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,600	15,82 15,57	1 528,03 1 503,88
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	96,600	5,53 1,73	534,18 167,10
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	96,600	189,35 132,62	18 290,94 12 810,90
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2	96,600	6,20 1,73	599,38 167,10
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	96,600	104,38 88,22	10 082,75 8 522,03



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2	96,600	6,15 1,73	594,46 167,10
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,600	36,57 31,71	3 532,24 3 063,48
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2	96,600	42,84 31,71	4 138,34 3 063,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 300,32 29 465,07
		1.2. Tavane				
9	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	49,000	252,43 126,96	12 369,22 6 221,11
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2	49,000	6,20 1,73	304,03 84,76
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2	49,000	104,38 88,22	5 114,45 4 322,77
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2	49,000	6,15 1,73	301,54 84,76
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,000	36,57 31,71	1 791,70 1 553,93
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2	49,000	42,84 31,71	2 099,17 1 553,94



1	2	3	4	5	6	7
15	CJ04A	Instalarea baghetelor -profiluri decorative, la pereti-tavan	m	28,000	50,78 23,06	1 421,98 645,79
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2	4,300	42,84 31,71	184,22 136,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				23 586,31 14 603,43
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	49,000	32,42 31,14	1 588,40 1 525,68
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=0,1 m	m3	49,000	343,78 57,08	16 845,39 2 797,09
19	CA04A	Beton turnat la pardosele, gr. 8 cm	m3	3,840	1 064,19 311,36	4 086,48 1 195,64
20	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	49,000	61,23 9,23	3 000,30 452,05
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,000	65,92 40,36	3 229,84 1 977,73
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,000	295,23 74,96	14 466,51 3 672,94
		Total Pardosele Inclusiv salariu				43 216,92 11 621,13
		1.4. Electricitate				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	20,000	11,48	229,51

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri			9,23	184,51
25	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	5,77 5,77	172,98 172,98
26	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,30 17,30	34,59 34,59
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	9,68 8,65	38,71 34,59
28	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	21,41 17,30	642,37 518,94
29	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	60 640,00 18 278,00	1 212,80 365,56
30	5901016	Cablu BBΓHr(A) - LS-3*2,5	m	70,000	14,17 0,00	991,90 0,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 522,17 1 372,31	1 765,52 960,62
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 061,00 1 857,00	20,61 18,57
33		Выключатель unitar	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 457,00 2 197,00	49,14 43,94
35	Pret de piata	Priza	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 283,50 2 359,67
		1.5. Usi				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,440	24,20 24,20	83,26 83,26
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	3,440	1 710,98 46,70	5 885,77 160,64


1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usi Inclusiv salariu				5 969,03 243,90
		1.6. Incalzire				
38	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,000	10,38 10,38	20,76 20,76
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,000	23,26 17,30	232,63 172,98
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	996,74 37,48	1 993,47 74,96
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fittinguri	m	15,000	36,43 22,49	546,39 337,31
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fittinguri	m	15,000	33,09 22,49	496,38 337,31
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2,000	63,13 10,38	126,27 20,76
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,000	8,84 6,34	265,28 190,28

1	2	3	4	5	6	7
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,000	27,26 13,26	408,93 198,93
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 090,11 1 353,29
		Total Laborator Inclusiv salariu				121 446,19 59 646,49
		2. Sala festiva				
		2.1. Pereti				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	103,920	14,42 14,42	1 498,01 1 498,01
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,920	15,82 15,57	1 643,80 1 617,82
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	103,920	5,53 1,73	574,68 179,78
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	103,920	189,35 132,62	19 677,00 13 781,66
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2	103,920	6,21 1,73	644,83 179,78
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2	103,920	104,38 88,22	10 846,81 9 167,82
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	103,910	18,02 6,92	1 872,53 718,96

1	2	3	4	5	6	7
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	103,910	121,29 70,35	12 603,47 7 309,56
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,900	36,57 31,71	325,44 282,25
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2	8,900	42,84 31,71	381,28 282,25
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,000	47,90 43,24	1 436,86 1 297,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 504,71 36 315,24
		2.2. Tavane				
57	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	53,850	252,43 126,96	13 593,52 6 836,86
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2	53,850	6,20 1,73	334,11 93,12
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2	53,850	104,38 88,22	5 620,69 4 750,67
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2	53,850	6,15 1,73	331,36 93,12
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,850	36,57 31,71	1 969,07 1 707,77
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	53,850	42,84 31,71	2 306,96 1 707,77




1	2	3	4	5	6	7
		manual - Snezka Max				
63	CJ04A	Instalarea baghetelor -profiluri decorative, la pereti-tavan	m	32,930	50,78 23,06	1 672,35 759,50
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2	6,500	42,84 31,71	278,45 206,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 106,51 16 154,94
		2.3. Pardosele inclusiv scena				
65	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	53,850	32,42 31,14	1 745,68 1 676,76
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=0,1 m	m3	6,380	343,79 57,08	2 193,36 364,18
67	CA04A	Beton turnat la pardosele, gr. 8 cm	m3	6,310	1 064,21 311,36	6 715,16 1 964,71
68	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,900	92,32 69,19	821,68 615,81
69	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	53,850	61,23 9,23	3 297,34 496,80
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,850	65,92 40,36	3 549,55 2 173,49
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	55,850	295,23 74,96	16 488,72 4 186,35



1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele inclusiv scena Inclusiv salariu				34 811,49 11 478,10
		2.4. Electricitate				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
73	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	11,48 9,23	229,51 184,51
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	5,77 5,77	230,64 230,64
75	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,30 17,30	34,59 34,59
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	9,68 8,65	38,71 34,59
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	21,41 17,30	856,48 691,92
78	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,060	60 819,33 18 278,17	3 649,16 1 096,69
79	5901016	Cablu ВВГнг(А) - LS-3*2,5	m	70,000	14,17 0,00	991,90 0,00
80	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 522,17 1 372,31	1 765,52 960,62
81	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 060,50 1 856,50	41,21 37,13
82		Выключатель unitar	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
83	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 457,00 2 196,88	196,56 175,75
84	Pret de piata	Priza	buc	8,000	32,00 0,00	256,00 0,00
		Total Electricitate				8 387,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 471,81
		2.5. Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,440	24,20 24,20	83,26 83,26
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,440	1 710,98 46,70	5 885,77 160,64
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,200	105,51 5,19	443,13 21,79
		Total Usi Inclusiv salariu				6 412,16 265,69
		2.6. Incalzire				
88	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	3,000	10,38 10,38	31,14 31,14
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,000	23,26 17,30	348,95 259,47
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	996,73 37,48	2 990,19 112,44
91	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fitinguri	m	30,000	36,43 22,49	1 092,79 674,62
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fitinguri	m	40,000	33,09 22,49	1 323,70 899,50

1	2	3	4	5	6	7
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	6,000	63,13 10,38	378,80 62,27
94	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,000	8,84 6,34	618,98 443,98
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,000	27,26 13,26	817,85 397,85
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 602,40 2 881,27
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				134 824,92 70 567,05
		3. Coridor				
		3.1. Pereti				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	29,650	14,41 14,41	427,37 427,37
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,330	15,82 15,57	938,49 923,66
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	59,330	5,53 1,73	328,07 102,63
99	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	59,330	189,35 132,62	11 233,89 7 868,17
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf	m2	59,330	6,20 1,73	368,12 102,63



1	2	3	4	5	6	7
		Grundeemitel				
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2	59,330	104,38 88,22	6 192,66 5 234,09
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,330	18,02 6,92	1 069,19 410,54
103	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	59,330	121,29 70,35	7 196,29 4 173,60
104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,000	47,80 43,24	477,95 432,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 232,03 19 675,14
		3.2. Tavane				
105	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	15,760	252,43 126,96	3 978,37 2 000,92
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2	15,760	6,21 1,73	97,80 27,27
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2	15,760	104,38 88,22	1 644,97 1 390,36
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2	15,760	6,15 1,73	96,99 27,27
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,760	36,57 31,71	576,27 499,79
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	15,760	42,84 31,71	675,16 499,80

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max				
111	CJ04A	Instalarea baghetelor -profiluri decorative, la pereti-tavan	m	19,760	50,79 23,06	1 003,52 455,75
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2	3,200	42,84 31,71	137,09 101,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 210,17 5 002,64
		3.3. Pardosele				
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,760	32,41 31,13	510,84 490,68
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=0,1 m	m3	5,760	343,78 57,08	1 980,18 328,78
115	CA04A	Beton turnat la pardosele, gr. 8 cm	m3	12,600	1 064,19 311,36	13 408,76 3 923,18
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	15,760	61,24 9,23	965,13 145,42
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,760	65,92 40,36	1 038,83 636,10
118	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	15,760	178,24 63,43	2 809,09 999,59
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 712,83 6 523,75
		3.4. Electricitate				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37

1	2	3	4	5	6	7
120	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	11,48 9,23	229,51 184,51
121	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	5,77 5,77	86,49 86,49
122	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,30 17,30	34,59 34,59
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	9,68 8,65	38,71 34,59
124	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	21,41 17,30	321,12 259,47
125	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	60 640,00 18 278,00	1 212,80 365,56
126	5901016	Cablu ВВГнг(А) - LS-3*2,5	m	25,000	14,17 0,00	354,25 0,00
127	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	2 498,60 1 372,33	374,79 205,85
128	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 061,00 1 857,00	20,61 18,57
129		Выключатель unitar	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 457,00 2 197,00	49,14 43,94
131	Pret de piata	Priza	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
		Total Electricitate Inklusiv salariu				2 847,38 1 258,94
		3.5. Usi				
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,320	24,22 24,22	249,90 249,90

1	2	3	4	5	6	7
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,320	1 710,99 46,71	17 657,40 482,04
		Total Usi Inclusiv salariu				17 907,30 731,94
		3.6. Sistema de scurgere a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu beneficiar				
134	RpCI09A	Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm	m2	15,000	1 146,61 59,97	17 199,14 899,49
135	RpCO51F	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS)	m2	35,000	216,28 143,57	7 569,63 5 025,06
136	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	200,000	8,27 8,07	1 654,48 1 614,48
137	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	127,92 20,18	12 791,91 2 018,10
138	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	133,06 17,30	13 305,80 1 729,80
		Total Sistema de scurgere a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu beneficiar Inclusiv salariu				52 520,96 11 286,93
		3.7. Evacuarea gunoiului				
139	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	23,600	38,70 0,00	913,35 0,00
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				913,35
		Total Coridor Inclusiv salariu				131 344,02 44 479,34
		Total				lei 387 615,13



1	2	3	4	5	6	7
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %			39 305,90
		Transpotare materialelor	2,00 %			4 125,09
		Total	100,00 +			431 046,12
		Cheltuieli de regie	5,00 %			21 552,31
		Total	100,00 +			452 598,43
		Beneficiu de deviz	2,00 %			9 051,97
		Total	100,00 +			461 650,40
		TVA	20,00 %			92 330,08
		Total deviz:				553 980,48
		Inclusiv salariu				174 692,88



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului, fatadei
exterioare si incaperilor
interioare a Liceului M.
Kotiubinski, mun. Chisinau, str.
Eminescu, 54**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 454 657,64 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	200,795	57,66	11 577,84
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	423,236	57,66	24 403,79
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,025	57,66	16 722,84
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	195,971	57,66	11 299,69
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	208,705	57,66	12 033,93
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	493,494	57,66	28 454,85
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	66,420	57,66	3 829,78
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	476,325	57,66	27 464,90
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	503,843	57,66	29 051,58
		Total manopera				164 839,20

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,613	125,00	4 951,62
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,461	0,10	2,95
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,039	2 800,00	109,20
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,116	2 800,00	324,80
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,116	2 800,00	324,80
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,046	3 000,00	138,00
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	268,336	7,50	2 012,52
8.	2413217300010	Cleme	buc	58,650	1,00	58,65
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	127,779	7,50	958,34
10.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	33,856	25,00	846,40
11.	24165861053033	Amorsa-grund - Snezka Grund	kg	5,356	29,16	156,18
12.	24165861053035	Amorsa-grund - Antimușegai	kg	5,356	22,00	117,83
13.	2430116103800S 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	14,284	25,00	357,10
14.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	354,240	30,00	10 627,20
15.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	229,702	26,63	6 116,96
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 080,560	1,45	4 466,82



17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 278,929	1,45	10 554,45
18.	2652102100713	Var pasta	m3	1,870	2,00	3,74
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	328,356	2,00	656,71
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,585	2,00	65,17
21.	2653102100831 K1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	254,969	2,00	509,94
22.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,720	38,00	939,36
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,855	2,00	35,71
24.	26821326004701 1	Membrane bituminoase -Technoelast EKP	m2	1 028,621	56,25	57 859,93
25.	2682132601626	Carton bitumat	m2	219,024	9,50	2 080,73
26.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	700,877	15,00	10 513,15
27.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	43,805	13,00	569,46
28.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	123,165	68,33	8 415,87
29.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,781	50,00	6 489,05
30.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,522	5,68	99,53
31.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	78,375	17,50	1 371,56
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,160	30,00	34,80
33.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,325	30,00	879,75
34.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,000	0,01	12,35
35.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	65,312	13,00	849,06
36.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,685	1,00	41,68
37.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,720	32,00	791,04
38.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,650	34,17	2 004,07
39.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,325	31,00	909,08
40.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,325	2,00	58,65
41.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,720	2,00	49,44
42.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,040	27,00	4 672,08
43.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	276,750	3,00	830,25
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,237	3,00	24,71
45.	4100126202818	Apa	m3	5,599	3,00	16,80
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,533	3,00	127,61
Total materiale de constructii						143 035,10

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 740,150	1,00	1 740,15
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	85,186	15,00	1 277,79
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,678	20,00	113,56
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	39,129	20,00	782,58
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,896	20,00	737,92
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,696	15,00	10,44
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,257	27,45	116,85
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,740	150,00	1 161,00
Total utilaje de constructii						5 940,29

Total	lei	313 814,59
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	37 088,82
Transpotare materialelor	2,00 %	2 860,70
Total	100,00 +	353 764,11
Cheltuieli de regie	5,00 %	17 688,21



Total	100,00 +	371 452,32
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 429,05
Total	100,00 +	378 881,37
TVA	20,00 %	75 776,27

Total deviz: **454 657,64**



Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

