

APROBAT:

Presedintele raionului Drochia

Alexei VASILEAN

IMSP Spitalul raional Drochia
Lucrari de reparatie in sectia
pediatrie

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari generali | | |
| 0 | RpCJ35A k=0.5 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane k=0.5 Manopera | m2 | 764,62 |
| 1 | RpCM33A k=0,5 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica k=0,5 Manopera | m2 | 210,79 |
| 2 | RpCK42C k=0,5 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc k=0,5 Manopera | m2 | 14,02 |
| 3 | RpCO56A k=0,5 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) k=0,5 Manopera | m2 | 83,86 |
| 4 | RpCK41C k=0,5 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc k=0,5 Manopera | m2 | 189,11 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 337,91 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 139,37 |
| 7 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 198,54 |
| 8 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm | m | 127,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|--------|
| | | la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | | |
| 9 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 1,86 |
| 10 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 209,99 |
| 11 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice La tavan | m | 259,72 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 135,01 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 78,72 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi | m2 | 764,62 |
| 15 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 299,30 |
| 16 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 327,80 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 141,38 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 764,62 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | 976,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|--------|
| | | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 397,20 |
| 21 | CK18C | Montarea cornarilor din aluminiu | m | 490,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 976,47 |
| 23 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 976,47 |
| 24 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,00 |
| 25 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 20,00 |
| 26 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 48,00 |
| 27 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 48,00 |
| 28 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 48,00 |
| | | Capitolul 2. Apa si canalizarea | | |
| 29 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 15,00 |
| 30 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 6,00 |
| 31 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 16,00 |
| 32 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata | m | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|-------|
| | | aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | |
| 34 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 35 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 33,00 |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 30,00 |
| 37 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 30,00 |
| 38 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Fara pret la lavuare) | buc | 1,00 |
| 39 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara pret mat.) | buc | 6,00 |
| 40 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 42,00 |
| 41 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20 mm | buc | 77,00 |
| 42 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 31,00 |
| 43 | RpCP23B | Grile de ventilatie din PVC de forma dreptunghiulara de 20x15 cm, pentru aerisirea incaperilor | buc | 25,00 |
| | | Capitolul 3. Sistemul de electricitate | | |
| 44 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 47,00 |
| 45 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din | buc | 28,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|-------|
| | | cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | | |
| 46 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 76,00 |
| 47 | RpEG16B | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari | buc | 2,00 |
| 48 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 18,00 |
| 49 | RpEC02B | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri. | buc | 47,00 |
| 50 | RpEC08B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite | buc | 34,00 |
| 51 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 31,00 |
| 52 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 34,00 |
| 53 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 47,00 |

Sectia constructii si gospodaria drumurilor din cadrul Directiei economie, constructii si politici investitionale CR Drochia

