

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către Primaria Cobusca Veche

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

s. Cobusca Veche__

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator__

reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL

(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **"Reparatia curenta a drumurilor locale cu adaos de material in s. Cobusca Veche (str. Victoriei, Florilor, Stefan cel Mare)"**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **437 676,43** (patru sute treizeci si sapte mii sase sute saptezeci si saselei, 43 bani) lei, la care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **87 535,29** (optzeci si sapte mii cinci sute treizeci si cinci lei, 29 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 (saizeci) zile lucratoare**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **06.06.19**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03 / 05 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de % (din prețul total oferat) și constituie mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



Reparatia strazilor locale din s. Sarata Veche, r. Falesti


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 525 211,72 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1. Condrea Pavel - Tabaranu Ion				
		1.1. Drum de baza (L=260 m, B=4 m, L=1000 m, B=3,5 m)				
1	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	7,850	324,62 324,62	2 548,28 2 548,28
2	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,240	423,92 0,00	101,74 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,240	570,29 0,00	136,87 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	29,500	6,00 0,00	177,00 0,00
5	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	S.R.L. 5,720	616,34 0,00	3 525,45 0,00




1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	915,000	<u>9,12</u> 0,00	<u>8 344,80</u> 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,720	<u>248,65</u> 0,00	<u>1 422,27</u> 0,00
8	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	5,720	<u>1 030,17</u> 187,40	<u>5 892,56</u> 1 071,90
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,200	<u>292,33</u> 99,18	<u>643,13</u> 218,19
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	<u>4 141,18</u> 2 191,08	<u>4 141,18</u> 2 191,08
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,110	<u>733,98</u> 0,00	<u>1 548,69</u> 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,100	<u>6 582,62</u> 284,84	<u>92 814,93</u> 4 016,25
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	14,100	<u>308,70</u> 0,00	<u>4 352,67</u> 0,00
14	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,600	<u>350,06</u> 341,93	<u>1 260,21</u> 1 230,93
		Total Drum de baza (L=260 m, B=4 m, L=1000 m, B=3,5 m) Inclusiv salariu				126 909,78 11 276,63
		1.2. Teava de evacuare a apelor d 1,0 m, L=10 m				
15	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,180	<u>856,94</u>	<u>154,25</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.			0,00	0,00
16	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (Lotoc din beton armat prefabricat d 2,0 m d 1,0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,000	192,65 57,66	577,94 172,98
17	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,000	94,56 94,56	472,81 472,81
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,400	372,43 57,08	893,84 137,00
19	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Tevi de 5 m, d 1,0) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	228,03 72,08	456,07 144,15
20	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat d 1,0 m L=5,0 m)	buc	2,000	8 287,61 0,00	16 575,22 0,00
21	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	31,400	10,38 2,88	326,03 90,53
22	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,400	1 087,03 179,90	2 608,86 431,76
23	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,300	64,05 53,62	147,31 123,33
24	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,700	1 037,42 123,97	2 801,04 334,72
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru	kg	230,000	16,27	3 741,39




1	2	3	4	5	6	7
		monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat			5,19	1 193,56
26	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	9,000	72,54 54,78	652,87 492,99
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,000	17,87 17,87	411,12 411,12
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,230	1 158,13 508,65	266,37 116,99
		Total Teava de evacuare a apelor d 1,0 m, L=10 m Inclusiv salariu				30 085,12 4 121,94
		1.3. Teava de avacuarea a apelor d 0,5 m, L=5 m				
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,056	857,68 0,00	48,03 0,00
30	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,000	94,56 94,56	189,12 189,12
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,400	372,44 57,09	521,41 79,92
32	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Tevi de 5 m, d 0,5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,000	228,04 72,08	228,04 72,08
33	PI08A	Elemente prefabricate din beton	buc	1,000	3 272,75	3 272,75

1	2	3	4	5	6	7
		armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat d 0,5 m L=5,0 m)			0,00	0,00
34	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	7,850	10,39 2,89	81,54 22,66
35	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	0,500	1 087,10 179,90	543,55 89,95
36	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,300	64,05 53,62	147,31 123,33
37	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,400	1 037,16 123,97	1 452,03 173,56
38	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	85,000	16,27 5,19	1 382,69 441,10
39	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	4,200	72,58 54,78	304,83 230,06
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,600	17,88 17,88	135,85 135,85
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,076	1 158,03 508,29	88,01 38,63
		Total Teava de avacuarea a apelor d 0,5 m, L=5 m Inclusiv salariu				8 395,16 1 596,26
		Total Sector 1. Condrea Pavel - Tabaranu Ion				165 390,06 16 994,83



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Sector 2.				
		2.1. Drum de baza (L=85 m, B=2,5 m, L=360 m, B=3,5 m)				
42	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,900	616,35 0,00	6 101,82 0,00
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 584,000	9,12 0,00	14 446,08 0,00
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,900	248,64 0,00	2 461,54 0,00
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	9,900	1 030,15 187,39	10 198,50 1 855,21
46	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,800	4 141,18 2 191,07	3 312,94 1 752,86
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,250	734,03 0,00	1 651,57 0,00
48	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	66,500	385,44 21,33	25 631,84 1 418,73
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	6 582,62 284,84	98 739,27 4 272,61
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2	8,350	926,10 0,00	7 732,93 0,00
51	DH11B	Aducerea la profil a	100m2	8,050	350,06	2 817,99

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice			341,93	2 752,52
		Total Drum de baza (L=85 m, B=2,5 m, L=360 m, B=3,5 m) Inklusiv salariu				173 094,48 12 051,93
		2.2. Drumuri laterale (2 buc x 25 m x 3,5 m)				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,270	734,22 0,00	198,24 0,00
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,000	6 582,61 284,84	13 165,23 569,68
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2	2,000	926,10 0,00	1 852,20 0,00
55	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,000	350,05 341,92	350,05 341,92
		Total Drumuri laterale (2 buc x 25 m x 3,5 m) Inklusiv salariu				15 565,72 911,60
		2.3. Teava de evacuare a apelor d 1,0 m, L=10 m				
56	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,180	856,94 0,00	154,25 0,00
57	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t	t	0,800	14,94 6,34	11,95 5,07
58	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	0,800	6,00 0,00	4,80 0,00
59	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	5,000	94,56 94,56	472,81 472,81



1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,400	372,43 57,08	893,84 137,00
61	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Tevi de 5 m, d 1,0) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	228,03 72,08	456,07 144,15
62	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat d 1,0 m L=5,0 m)	buc	2,000	8 287,61 0,00	16 575,22 0,00
63	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	31,400	10,38 2,88	326,03 90,53
64	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,400	1 087,03 179,90	2 608,86 431,76
65	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,300	64,05 53,62	147,31 123,33
66	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,500	1 037,29 123,97	4 667,79 557,86
67	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	392,000	16,27 5,19	6 376,62 2 034,24
68	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	23,000	72,35 54,78	1 664,00 1 259,87
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,000	17,87 17,87	411,12 411,12
70	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,230	1 158,13	266,37

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			508,65	116,99
		Total Teava de evacuare a apelor d 1,0 m, L=10 m Inclusiv salariu				35 037,04 5 784,73
		Total Sector 2. Inclusiv salariu				223 697,24 18 748,26

	Total	lei	389 087,30
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	8 042,20
	Total	100,00 +	397 129,50
	Cheltuieli de regie	7,00 %	27 799,07
	Total	100,00 +	424 928,57
	Beneficiu de deviz	3,00 %	12 747,86
	Total	100,00 +	437 676,43
	TVA	20,00 %	87 535,29
	Total deviz: Inclusiv salariu		525 211,72
			35 743,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia strazilor locale din s. Sarata Veche, r. Falesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 525 211,72 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	8,170	57,66	471,09
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,630	57,66	3 668,90
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,250	57,66	533,36
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	40,807	57,66	2 352,91
5.	7129020012800	Pavator	h-om	22,401	57,66	1 291,65
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,070	57,66	580,64
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,533	57,66	203,72
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	162,891	57,66	9 392,31
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,195	57,66	2 548,28
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,713	57,66	963,67
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	222,034	57,66	12 802,48
12.	9312040019600	Sapator	h-om	16,200	57,66	934,08
Total manopera						35 743,09

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	31,100	150,00	4 665,00
2.	1212121212121	Apa	m3	3,325	0,00	0,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,100	245,00	7 619,50
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	644,679	245,00	157 946,35
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	84,455	245,00	20 691,47
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,130	245,00	1 746,85
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	46,650	245,00	11 429,25
8.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,032	2 500,00	80,00
9.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,068	2 500,00	170,00
10.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,018	2 500,00	45,00
11.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,120	2 500,00	300,00
12.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,047	2 500,00	117,50
13.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2,172	75,00	162,90
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,414	75,00	31,05
15.	2320187315789	Decofrol	kg	6,465	18,00	116,37
16.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	70,650	7,50	529,88
17.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	14,017	900,00	12 609,90



18.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat d 1,0 m, L=5,0 m	buc	4,028	8 230,00	33 150,44
19.	266612280051105	Elemente pentru poduri din beton armat d 0,5 m, L=5,0 m	buc	1,007	3 250,00	3 272,75
20.	271060200100	Otel beton	kg	707,000	10,83	7 656,81
21.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	10,605	16,50	174,99
22.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	2,570	16,50	42,40
23.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,090	13,50	1,20
24.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	4,424	12,00	53,10
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,300	0,00	0,00
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,390	0,00	0,00
27.	4100126202818	Apa	m3	0,620	0,00	0,00
Total materiale de construcții						262 612,71

Utilaje de construcții:


1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,040	171,90	6,88
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,604	62,50	162,75
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,302	35,00	45,57
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,986	203,32	4 876,84
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	57,482	90,00	5 173,38
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	84,281	201,04	16 943,86
7.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	14,497	201,04	2 914,48
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,832	201,04	7 002,62
9.	2952260003000	Excavator	h-ut	5,472	219,34	1 200,22
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,516	219,34	9 764,14
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,826	195,25	356,53
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,168	228,11	1 863,20
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,026	228,11	3 883,81
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,446	228,11	101,74
15.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	3,268	16,10	52,62
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,570	62,50	348,14
17.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,297	175,00	576,97
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	57,482	139,01	7 990,57
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,514	171,90	775,96
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	191,439	120,00	22 972,68
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,208	118,00	1 558,54
22.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	18,000	120,00	2 160,00
Total utilaje de construcții						90 731,50

Total	lei	389 087,30
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	8 042,20
Total	100,00 +	397 129,50
Cheltuieli de regie	7,00 %	27 799,07
Total	100,00 +	424 928,57
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 747,86
Total	100,00 +	437 676,43

TVA	20,00 %	87 535,29
-----	---------	-----------

Total deviz:

**525 211,7
2**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia strazilor locale din s. Sarata
Veche, r. Falesti

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1. Condrea Pavel - Tabaranu Ion				
		1.1. Drum de baza (L=260 m, B=4 m, L=1000 m, B=3,5 m)				
1	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			324,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	57,66	324,62
2	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3			423,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600	228,11	423,92
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			570,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	219,34	570,29
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			6,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
5	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			616,34
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	219,34	616,34
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,12
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	120,00	9,12
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			248,65
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	228,11	248,65
8	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 030,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	139,01	511,57
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	90,00	331,21
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			292,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	203,32	193,15
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			4 141,18




1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	219,34	666,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	203,32	65,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	228,11	18,25
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	120,00	1 200,00
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			733,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	203,32	733,98
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 582,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	203,32	8,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	201,04	225,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	201,04	544,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	118,00	48,85
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			308,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	245,00	308,70
14	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			350,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	203,32	8,13
		1.2. Teava de evacuare a apelor d 1,0 m, L=10 m				
15	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			856,94
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	195,25	856,94
16	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (Lotoc din beton armat prefabricat d 2,0 m d 1,0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			192,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	57,66
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 500,00	10,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 500,00	37,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	12,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	171,90	83,89
17	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			372,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
19	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Tevi de 5 m, d 1,0) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu	buc			228,03

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de 9.9 tf				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 500,00	10,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 500,00	37,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	12,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	171,90	104,86
20	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat d 1,0 m L=5,0 m)	buc			8 287,61
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat d 1,0 m, L=5,0 m	buc	1,0070	8 230,00	8 287,61
21	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			10,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	7,50	7,50
22	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 087,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
23	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			64,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 500,00	1,09
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 500,00	1,09
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	75,00	4,50
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,50	0,17
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	12,00	0,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	18,00	2,70
24	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 037,42
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	16,10	6,12
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			16,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,83	10,83
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	16,50	0,25
26	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			72,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 500,00	4,44
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 500,00	1,11
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 500,00	3,33
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	75,00	4,50
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	16,50	1,17
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,00	0,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	18,00	2,70
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 158,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	10,3900	62,50	649,48



1	2	3	4	5	6	7
		kw)				
		1.3. Teava de avacuarea a apelor d 0,5 m, L=5 m				
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			857,68
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	195,25	857,68
30	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			372,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
32	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Tevi de 5 m, d 0,5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			228,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 500,00	10,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 500,00	37,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	12,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	171,90	104,86
33	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat d 0,5 m L=5,0 m)	buc			3 272,75
	266612280051105	Elemente pentru poduri din beton armat d 0,5 m, L=5,0 m	buc	1,0070	3 250,00	3 272,75
34	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			10,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,89
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	7,50	7,50
35	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 087,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
36	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			64,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 500,00	1,09
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 500,00	1,09
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	75,00	4,50
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,50	0,17
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	12,00	0,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	18,00	2,70
37	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 037,16
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	16,10	6,12
38	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			16,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,83	10,83
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	16,50	0,25
39	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			72,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 500,00	4,76
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 500,00	1,19
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 500,00	2,98
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	75,00	4,50
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	16,50	1,17
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,00	0,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	18,00	2,70
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 158,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,29
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	649,74
		2. Sector 2.				
		2.1. Drum de baza (L=85 m, B=2,5 m, L=360 m, B=3,5 m)				
42	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			616,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	219,34	616,35
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,12
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	120,00	9,12
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			248,64
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	228,11	248,64
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 030,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	139,01	511,56
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	90,00	331,20
46	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 141,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	219,34	666,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	203,32	65,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	228,11	18,25
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	120,00	1 200,00
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			734,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	203,32	734,03
48	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			385,44



1	2	3	4	5	6	7
		executat fara impanare si fara innoroire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	245,00	311,15
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	203,32	8,54
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	201,04	43,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	118,00	0,59
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 582,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	203,32	8,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	201,04	225,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	201,04	544,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	118,00	48,85
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2			926,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	245,00	926,10
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			350,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	203,32	8,13
		2.2. Drumuri laterale (2 buc x 25 m x 3,5 m)				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			734,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	203,32	734,22
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 582,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	203,32	8,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	201,04	225,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	201,04	544,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	118,00	48,85
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2			926,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	245,00	926,10
55	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			350,05
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	203,32	8,13
		2.3. Teava de evacuare a apelor d 1,0 m, L=10 m				
56	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3			856,94

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	195,25	856,94
57	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t	t			14,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2410520006751	Automacara 5 TF	h-ut	0,0500	171,90	8,60
58	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			6,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
59	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			372,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
61	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Tevi de 5 m, d 1,0) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			228,03
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 500,00	10,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 500,00	37,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	12,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	171,90	104,86
62	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat d 1,0 m L=5,0 m)	buc			8 287,61
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat d 1,0 m, L=5,0 m	buc	1,0070	8 230,00	8 287,61
63	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			10,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	7,50	7,50
64	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 087,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
65	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			64,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 500,00	1,09
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 500,00	1,09
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	75,00	4,50
	2874145886954	Cuic cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,50	0,17
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	12,00	0,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	18,00	2,70
66	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 037,29
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	16,10	6,12
67	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			16,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,83	10,83

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	16,50	0,25
68	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			72,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 500,00	4,46
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 500,00	0,98
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 500,00	3,26
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	75,00	4,50
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	16,50	1,17
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,00	0,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	18,00	2,70
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
70	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 158,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	649,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.