

Construcția turnului din structura
metalică pentru comunicații prin
radioreleu amplasat în or. Vulcănești,
UTA Gagauzia, nr.cadastral
**9603304086 (locația PCTF
Vulcănești)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 8

Amenajarea teritoriului (PG)

Valoarea de deviz 25 813,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terasamente | | | | |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil) | 100 m3 | 0,6500 | 932,422 0,000 | 606,074 0,000 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,6500 | 1 095,766 0,000 | 712,248 0,000 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,3000 | 9,463 9,463 | 21,764 21,764 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0230 | 1 363,261 158,870 | 31,355 3,654 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 43,4700 | 30,284 0,000 | 1 316,448 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului | t | 18,9000 | 21,713 0,000 | 410,379 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 098,268 |
| | | Total Terasamente Inclusiv salariu | | | | 3 098,268 25,418 |
| | | 2. Drum din piatra sparta | | | | |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 29,0000 | 145,330 31,016 | 4 214,580 899,472 |
| 8 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 | 36,5000 | 28,854 2,103 | 1 053,177 76,752 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,7500 | 522,926 47,313 | 4 575,602 413,989 |
| 10 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,6200 | 1 526,577 167,698 | 2 473,055 271,671 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm | m3 | 1,8300 | 586,811 52,044 | 1 073,865 95,241 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm | m3 | 5,4700 | 586,811 52,044 | 3 209,858 284,682 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16 600,137 |
| | | Total Drum din piatra sparta Inclusiv salariu | | | | 16 600,137 2 041,807 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------------------|
| | | Total | Lei | 19 698,39 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 465,12 |
| | | Cheltuieli de transportare | 10 % | 1 104,85 |
| | | Total | | 21 268,36 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 3 083,91 |
| | | Total | | 24 352,27 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 1 461,13 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 25 813,40 2 067,21 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

