

Construcția turnului din structura
metalică pentru comunicații prin
radioreleu amplasat în or. Vulcănești,
UTA Gagauzia, nr.cadastral
**9603304086 (locația PCTF
Vulcănești)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2

Constructii metalice

Valoarea de deviz 341 999,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Montarea turnului				
1	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m (in set) Monotube 30 m cu scara	t	4,6000	49 892,044 4 783,870	229 503,402 22 005,802
2	IzD04C k=4 la salari	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina, vopsire alb-roșu tip Emex supramet	t	4,6000	2 150,542 1 307,942	9 892,491 6 016,531
		<i>Total</i>	Lei			239 395,893
		Total Montarea turnului Inclusiv salariu				239 395,893 28 022,333
		1.2. Paragheata generator				
3	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,	t	0,1289	37 302,514 3 942,785	4 808,294 508,225

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate cu suruburi				
4	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale haelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	0,1289	788,510 152,452	101,639 19,651
		<i>Total</i>	Lei			4 909,933
		Total Paragheata generator Inclusiv salariu				4 909,933 527,876
		1.3. Paragheata outdoor cabinet				
5	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,1363	37 302,502 3 942,722	5 084,331 537,393
6	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale haelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	0,1363	788,562 152,465	107,481 20,781
		<i>Total</i>	Lei			5 191,812
		Total Paragheata outdoor cabinet Inclusiv salariu				5 191,812 558,174
		1.4. Montarea suportilor pentru antene				
7	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0,033 m2/kg)	m2	2,3100	169,467 70,970	391,469 163,940
8	CL51A	Montarea pe Turn dinotel, fara tiranti, inaltime pina la 30 m a suporturilor D89 pentru antene. Montarea cu troliu ori biga	t	0,0760	48 201,263 4 783,868	3 663,296 363,574

1	2	3	4	5	6	7
9	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor	t	0,0760	788,513 152,447	59,927 11,586
		<i>Total</i>	Lei			4 114,692
		Total Montarea suportilor pentru antene Inclusiv salariu				4 114,692 539,100
		<i>Total</i>	Lei			253 612,330
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				253 612,330 29 647,483

		Total	Lei	253 612,32
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 670,68
		Cheltuieli de transportare	10 %	21 499,37
		Total		281 782,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	40 858,45
		Total		322 640,82
		Beneficiu de deviz	6 %	19 358,45
		Total deviz: Inclisiv salariu		341 999,27 29 647,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)