

Lucrari de schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic
Antioh Cantemir din str.Toma Ciorba,5
mun.Chisinau
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir din str.Toma Ciorba,5
mun.Chisinau

Valoarea de deviz 273 524,22 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Schimbarea ferestrelor				
0	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	190,94	16,52	3 154,06
	7422010060100	Timplari	h-om	40,0974		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,0974		
1	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv,avind suprafata tocului peste 2,5 mp -cu deschidere dubla,5 camere,profil calitativ,la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 77buc.- dimensiuni 1,68(L)x2,06(H)-40buc., dimensiuni 1,67(L)x0,56(H)-10buc., dimensiuni 1,75(L)x0,50(H)-14buc., dimensiuni 1,35(L)x1,57(H)-10buc., dimensiuni 1,35(L)x2,40(H)-3buc.	m2	190,94	790,40	150 919,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	97,3794		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,547		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	190,94		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	572,82		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,5051		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,4856		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	76,376		
	4011106202741	Energie electrica	kw	133,658		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8188		
2	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	123,72	78,22	9 677,72
	7422010060100	Timplari	h-om	9,8976		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2372		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	123,72		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	742,32		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2372		
3	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	123,72		12 177,91
	7422010060100	Timplari	h-om	39,5904		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8976		



1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuli din aluminiu pentru ferestre	m	123,72		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	494,88		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2372		
Total Capitolul 1						175 929,62
Schimbarea ferestrelor						
Incluziv salariu						9 168,48
		2. Capitolul 2 Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
4	RpCJ06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15cm latime (reparatia tocurilor)	m	361,75	18,20	6 585,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	115,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,115		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	267,695		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2894		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7726		
	4100116202818	Apa	m3	0,4341		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3618		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3618		
5	CF61A adaptat n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuli de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	72,35	65,00	4 702,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	107,5121		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,705		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 057,0335		
	4100126202818	Apa	m3	0,8103		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,7156		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,1416		
6	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,53	3,45	374,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2559		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,2795		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,4265		
7	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,53	64,50	7 000,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,0509		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	774,9042		
	4100116202818	Apa	m3	0,4341		
8	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,53		3 412,47



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,8385		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,853		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	114,4883		
	4100126202818	Apa	m3	0,1085		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1085		
9	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,53	40,69	4 416,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,6915		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,412		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5118		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	54,265		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4265		
	4100116202818	Apa	m3	0,2171		

Total Capitolul 2
Reparatia tocurilor exterioare si
interioare in jurul ferestrelor

26 492,43

Incluziv salariu

18 752,98

		3. Capitolul3. Evacuarea gunoiului				
10	Tr11AA01C2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	3,98	7,35	29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,393		
11	TsI50B5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t	3,98	64,50	256,70
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,0268		

Total Capitolul3.
Evacuarea gunoiului

285,95

Incluziv salariu

29,25

Cheltuieli directe	lei	202 708,01
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 288,91
Transport	1,00 %	1 743,51
Total	100,00 +	210 740,43
Celtueli de regie	4,00 %	8 429,62
Total	100,00 +	219 170,04
Beneficiu de deviz	4,00 %	8 766,80
Total	100,00 +	227 936,85
TVA	20,00 %	45 587,37

Total deviz:

273 524,22

Incluziv salariu

27 950,72




(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLiceul Teoretic Antionh Cantemir
Lucrari de schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir din
str.Toma Ciorba,5 mun.Chisinau**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir din str.Toma Ciorba,5
mun.Chisinau
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Schimbarea ferestrelor				
0	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	21,00	4,41
1	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv,avind suprafata tocului peste 2,5 mp -cu deschidere dubla,5 camere,profil calitativ,la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 77buc.- dimensiuni 1,68(L)x2,06(H)-40buc.,dimensiuni 1,67(L)x0,56(H)-10buc.,dimensiuni 1,75(L)x0,50(H)-14buc.,dimensiuni 1,35(L)x1,57(H)-10buc.,dimensiuni 1,35(L)x2,40(H)-3buc.	m2			790,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	28,00	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	745,00	745,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,05	0,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	57,00	9,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	140,00	17,22
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			78,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	21,00	0,21
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	73,00	73,00



1	2	3	4	5	6	7
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,30
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			98,43
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	21,00	1,68
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	78,00	78,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		2. Capitolul 2 Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
4	RpCJ06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m			18,20
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,3200	30,00	9,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	21,00	3,78
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	2,80
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	41001162028 18	Apa	m3	0,0012	10,00	0,01
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
5	CF61A adaptat n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2			65,00
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,4860	21,00	31,21
	24302261010 21	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	26531021008 34	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	41001262028 18	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	29522700076 08	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
6	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,45
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,42



1	2	3	4	5	6	7
	03 810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -tocurilor in jurul ferestrelor	m2			64,50
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162028 18	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
8	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			31,44
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	21,00	2,10
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	41001262028 18	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
9	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			40,69
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,50	5,80
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014 72	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	41001162028 18	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
		3. Capitolul3. Evacuarea gunoiului				
10	Tr11AA01 C2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			7,35
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	21,00	7,35
11	Ts150B5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t			64,50
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,50



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir din str.Toma Ciorba,5 mun.Chisinau
Valoarea de deviz 273 524,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,8385	57,66	2 816,03
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	281,8109	30,00	8 454,33
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	97,3794	28,00	2 726,62
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,9474	57,66	3 629,55
5.	7422010060100	Timplar	h-om	89,5854	57,66	5 165,49
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,393	21,00	29,25
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,6498	21,00	2 029,65
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,0974	21,00	842,05
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	107,5121	21,00	2 257,75
		Total manopera				27 950,72

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7726	180,00	319,07
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4265	1,00	5,43
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	190,94	745,00	142 250,30
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,5051	57,00	1 795,79
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,2795	9,50	154,66
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,412	14,50	629,47
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,705	21,00	455,81
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,4856	140,00	3 287,98
9.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	123,72	73,00	9 031,56
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	267,695	1,50	401,54
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2894	3 500,00	1 012,90
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5118	1,80	11,72
13.	2653102100831	Amestec uscat	kg	774,9042	2,60	2 014,75
14.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	114,4883	3,20	366,36
15.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 057,0335	1,80	1 902,66
16.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	130,641	6,00	783,85
17.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	123,72	78,00	9 650,16
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 810,02	0,05	90,50
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	133,658	1,00	133,66
20.	4100116202818	Apa	m3	1,0853	10,00	10,85
21.	4100126202818	Apa	m3	0,9188	10,00	9,19
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,4265	6,00	32,56
		Total materiale de constructii				174 350,77

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3618	10,00	3,62
----	---------------	---------------------	------	--------	-------	------



2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,1174	10,00	121,17
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,3618	10,00	3,62
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,1416	10,00	21,42
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,0268	250,00	256,70
Total utilaje de constructii						406,52

Total:

Cheltuieli directe	lei	202 708,01
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 288,91
Transport	1,00 %	1 743,51
Total	100,00 +	210 740,43
Celtueli de regie	4,00 %	8 429,62
Total	100,00 +	219 170,04
Beneficiu de deviz	4,00 %	8 766,80
Total	100,00 +	227 936,85
TVA	20,00 %	45 587,37

Total deviz:

273 524,22



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()