

**Lucrari de amenajare a terenului  
de langa Monumentul Eroilor  
cazuti in al 2-lea Razboi Mondial  
din s. Larga Noua, r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 235 356,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	58,00	19,20 19,20	1 113,60 1 113,60
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2	98,00	7,80 7,80	764,40 764,40
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,39	2 853,33 0,00	1 112,80 0,00
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	2,64	502,80 502,80	1 327,38 1 327,38
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II погрузка мусора экскаватором 0,25 м3	100 m3	0,069	3 099,28 0,00	213,85 0,00
6	TrB22F1A D	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor	t	7,00	15,20 4,20	106,40 29,40

1	2	3	4	5	6	7
		fiind de peste 1,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется более 1,5 т)				
7	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, легкий грунт)	m3	1,40	90,60 90,60	126,84 126,84
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg	30,00	18,07 2,58	542,25 77,40
9	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) d=12 mm	kg	18,60	18,50 2,10	344,13 39,06
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	6,50	244,55 102,00	1 589,57 663,00
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) fundatia pentru 2 monumente proiectate Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,68	2 118,12 342,00	5 676,55 916,56
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 gr 10 cm	m3	26,44	679,40 59,40	17 963,35 1 570,56
13	DE10C	Bordura beton, pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200 mm	m	83,00	193,23 40,20	16 038,17 3 336,60

1	2	3	4	5	6	7
14	DE11A	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50 mm	m	9,00	168,55 18,00	1 516,91 162,00
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) (H=10 cm, Nisip 26.44 m3)	m3	26,44	655,58 22,20	17 333,46 586,98
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (H=4.0 cm)	m2	264,40	250,85 35,76	66 325,95 9 454,98
17	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	4,00	1 699,80 432,00	6 799,20 1 728,00
18	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	4,00	1 508,20 354,00	6 032,80 1 416,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din ramint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3	0,13	509,00 264,00	66,17 34,32
20	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой)	m2	14,00	30,80 13,80	431,20 193,20
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,00	7,30 1,80	102,20 25,20
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	14,00	165,58 73,20	2 318,12 1 024,80
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе	m2	14,00	40,19 19,80	562,59 277,20

1	2	3	4	5	6	7
		поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)				
24	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (Облицовка порцеланатной плиткой частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности наружных стен, колонн и балок, на склеивающую пасту, включая заделку швов fugой, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре) Material marunt (diluant, cirpe de sters, ara etc.)=1,04	m2	20,55	754,01 390,00	15 494,82 8 014,50
		<b>Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>163 902,71 32 881,98</b>

		Прямые затраты	Lei	163 902,71
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	7 891,68
		Transportarea	5,00 %	6 165,98
		Cheltuieli directe	100,00 +	177 960,37
		Cheltuieli de regie	7,00 %	12 457,23
		Beneficiu de beviz	3,00 %	5 712,53
		Total	100,00 +	196 130,13
		TVA	20,00 %	39 226,03
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>235 356,16 32 881,98</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a terenului  
de langa Monumentul Eroilor  
cazuti in al 2-lea Razboi Mondial  
din s. Larga Noua, r-l Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 235 356,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,08	60,00	1 024,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	14,204	60,00	852,24
3.	7123011000200	Betonist	h-om	38,80	60,00	2 328,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,941	60,00	116,46
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,425	60,00	565,50
6.	7129020012800	Pavator	h-om	207,968	60,00	12 478,08
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,025	60,00	6 781,50
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,26	60,00	495,60
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,305	60,00	6 378,30
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,247	60,00	1 394,82
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,778	60,00	466,68
		<b>Total manopera</b>				<b>32 881,98</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	1,20	20,00	24,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	30,406	510,00	15 507,06
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,836	510,00	936,36
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,774	480,00	371,52
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,412	480,00	13 637,76
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,322	480,00	634,56
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,316	480,00	5 431,68
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,30	5,00	31,50
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013	5 500,00	71,50
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	5 500,00	715,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013	5 500,00	71,50
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	427,44	0,50	213,72
13.	2030112931102	Urne	buc	4,00	1 000,00	4 000,00
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,78	30,00	23,40
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,10	35,00	73,50
16.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	5,60	50,00	280,00
17.	24302261000001	Fuga	kg	7,053	27,00	190,43
18.	2430226109307	Diluant decapant	kg	7,00	30,00	210,00
19.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	94,037	5,00	470,19

20.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,00	1 200,00	4 800,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	272,29	2,30	626,26
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	423,04	2,30	972,99
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,30	1,61
24.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	922,148	2,30	2 120,94
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 080,828	2,30	4 785,90
26.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,235	5,00	96,17
27.	26531021008311	Tink	kg	32,20	40,00	1 288,00
28.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm	m2	268,366	166,67	44 728,56
29.	2663102100000	Beton	m3	0,48	1 800,00	864,00
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,167	1 800,00	7 500,60
31.	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	83,415	60,00	5 004,90
32.	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x100x50 mm	m	9,045	60,00	542,70
33.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	23,082	250,00	5 770,50
34.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,186	15,00	2,79
35.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	30,75	15,00	461,25
36.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	19,065	15,00	285,98
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,975	13,00	12,67
38.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,30	12,00	3,60
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,625	20,00	32,50
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,288	60,00	317,28
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,134	20,00	122,68
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,328	20,00	26,56
43.	4100126202818	Apa	m3	2,70	20,00	54,00
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,70	5,00	3,50
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>123 319,62</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,105	50,00	555,25
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,552	50,00	277,60
3.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,065	50,00	3,25
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,617	50,00	30,85
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,269	700,00	888,30
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,045	700,00	2 831,50
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,041	650,00	1 326,65
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,608	150,00	241,20
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,248	15,00	138,72
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,871	150,00	130,65
11.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,308	15,00	4,62
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,637	50,00	31,85
13.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,052	50,00	2,60
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,084	50,00	4,20
15.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	10,275	15,00	154,12
16.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	8,22	50,00	411,00
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,159	550,00	87,45
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,67	550,00	368,50
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,608	350,00	212,80
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>7 701,11</b>

Прямые затраты	Lei	163 902,71
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	7 891,68
Transportarea	5,00 %	6 165,98
Cheltuieli directe	100,00 +	177 960,37
Cheltuieli de regie	7,00 %	12 457,23
Beneficiu de veviz	3,00 %	5 712,53
Total	100,00 +	196 130,13
TVA	20,00 %	39 226,03

**Total deviz:**

**235 356,16**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a terenului de  
langa Monumentul Eroilor cazuti in al 2-lea  
Razboi Mondial din s. Larga Noua, r-l Cahul**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			19,20 19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2			7,80 7,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	60,00	7,80
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 853,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	650,00	2 853,33
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			502,80 502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II погрузка мусора экскаватором 0,25 м3	100 m3			3 099,28 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 099,28
6	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется более 1,5 т)	t			15,20 4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	60,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
7	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, легкий грунт)	m3			90,60 90,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	60,00	90,60
8	RpCD01A	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg			18,07 2,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,00	2,58
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
9	RpCD02A	Armături din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) d=12 mm	kg			18,50 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	60,00	2,10
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,14
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	50,00	0,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,56
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			244,55 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,00
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) fundatia pentru 2 monumente proiectate Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 118,12 342,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	60,00	318,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,30	791,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	480,00	353,19
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	510,00	349,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 gr 10 cm	m3			679,40 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
13	DE10C	Bordura beton, pentru trotuare dimensiuni	m			193,23

1	2	3	4	5	6	7
		1000x80x200 mm				40,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	480,00	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	1,0050	60,00	60,30
14	DE11A	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50 mm	m			168,55
						18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,44
	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x100x50 mm	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) (H=10 cm, Nisip 26.44 m3)	m3			655,58
						22,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (H=4.0 cm)	m2			250,85
						35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm	m2	1,0150	166,67	169,17
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,00	20,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
17	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			1 699,80
						432,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	64,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
18	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			1 508,20
						354,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 800,00	151,20

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3			509,00 ----- 264,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	60,00	264,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	50,00	245,00
20	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок програвой)	m2			30,80 ----- 13,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2430226109307	Diluant decarant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,30 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			165,58 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)	m2			40,19 ----- 19,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	60,00	19,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
24	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (Облицовка порцеланатной плиткой частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности наружных стен, колонн и балок, на склеивающую пасту, включая заделку швов fugой, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре) Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,04	m2			754,01 ----- 390,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5000	60,00	330,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	250,00	280,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,68
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	5,00	22,88
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,50	10,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	27,00	9,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	15,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	15,00	6,75
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	50,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.