

## Intretinerea periodica si reparatia curenta a drumurilor r. Șoldănești: drumuri pietruite

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 620 020,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L193Dr Soldanesti-Cobilea-R19,km0-km10,0 (selectiv);L-600m.l.</b>				
1	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	36,00	116,11 0,00	4 180,00 0,00
2	DA12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	540,00	431,65 46,13	233 093,29 24 909,12
<b>Total L193Dr Soldanesti-Cobilea-R19,km0-km10,0 (selectiv);L-600m.l. Incluziv salariu</b>						<b>237 273,29 24 909,12</b>
		<b>2. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-2,0(selectiv);L-250m.l.</b>				
3	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	15,00	116,16 0,00	1 742,40 0,00
4	DA12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	225,00	475,65 46,13	107 022,37 10 378,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-2,0(selectiv);L-250m.l. Includiv salariu</b>			<b>108 764,77</b>	
		<b>3. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-3(selectiv);L-550m.l.</b>				<b>10 378,80</b>
5	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	33,00	116,13 0,00	3 832,40 0,00
6	DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	495,00	412,03 46,13	203 955,50 22 833,36
		<b>Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-3(selectiv);L-550m.l. Includiv salariu</b>				<b>207 787,90</b>
		<b>4. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7;L-580 m.l.</b>				<b>22 833,36</b>
7	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	34,70	116,15 0,00	4 030,40 0,00
8	DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	520,50	404,24 46,13	210 405,99 24 009,62
		<b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7;L-580 m.l. Includiv salariu</b>				<b>214 436,39</b>
		<b>5. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-1;L-250 m.l.</b>				<b>24 009,62</b>
9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	15,00	116,16 0,00	1 742,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	225,00	446,24 46,13	100 404,67 10 378,80
<b>Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-1;L-250 m.l. Incluziv salariu</b>						<b>102 147,07 10 378,80</b>
		<b>6. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km1-7(selectiv);L-650 m.l.</b>				
11	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	39,00	116,21 0,00	4 532,00 0,00
12	DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	585,00	475,65 46,13	278 257,38 26 984,88
<b>Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km1-7(selectiv);L-650 m.l. Incluziv salariu</b>						<b>282 789,38 26 984,88</b>
Прямые затраты			lei		1 153 198,80	
Contributiile sociale si medicale			22,50 %		26 886,28	
Total			100,00 +		1 180 085,08	
Cheltuieli de regie			10,00 %		118 008,51	
Total			100,00 +		1 298 093,59	
Beneficiu de deviz			4,00 %		51 923,74	
Total			100,00 +		1 350 017,33	
TVA			20,00 %		270 003,47	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**1 620 020,80  
119 494,58**

Intocmit (S.A."Drumuri Soroca" sector Soldanesti  
N.Bahna)

(funcția, semnătura)

Verificat (S.A."Drumuri Soroca" sector Soldanesti  
M.Gandrabur)

