

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reabilitarea și extinderea sectorului de poliție de frontieră Tocenii**
 2. Numărul și data contractului 41/5LC din 28septembrie 2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului IGP de Frontieră al MAI
 4. Adresa beneficiarului Chisinau
 5. Țara MD
 - a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - c) antreprenor asociat
 - d) **subantreprenor**
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 144 766,00 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 144 766,00 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 15 luni
 - b) efectiv realizată conform acord aditional la contract **31/12/2021**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8 din 31.12.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 08.12/2023
Semnat: electronic
Nume: Stavila Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SC "Vastavit"

PS: Rugăm autoritatea contractantă să ia în considerare diferența de preturi a anilor 2021, 2022, 2023...

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 41/5LC

“28” SEPTEMBRIE 2020

mun. Chisinau
(localitate)

Antreprenor General	Subantreprenor
„Staci Grup” SRL, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Pelivan Ecaterina `„Administrator” care acționează în baza Statutului , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Antreprenor General pe de o parte,	SRL ”Vastavit” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Stăvilă Vitalie „Director” care acționează în baza Statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Subantreprenor pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Subantreprenorul se obliga să execute lucrările de **”Reabilitarea și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni”**

1.2. Antreprenorul General se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Subantreprenor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de **15(cincisprezece) luni** dupa primirea ordinului de începere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre Antreprenorul General.

2.2. Prestarea lucrărilor se efectuează de către Subantreprenor în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungită daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

- a) Generate de Beneficiar sau Antreprenorul General,
- b) Datorita unor greve organizate de Sindicat la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general....
- c) Datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul General;
- d) Influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor reglementarii tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) Calamitati naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului sau Antreprenorului General, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unei părți ale acestora pe o durată

determinată în acord comun cu părțile.

2.5. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Beneficiarul cu Antreprenorul General va convoca comisia de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul lucrărilor îndeplinite conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

3 144 766,00 lei MD (TVA cota 0).

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Subantreprenorului indicat în prezentul Contract, *în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în decurs de 60 zile lucrătoare.*

3.5. Antreprenorul General va percepe în cadrul acestui contract o taxă de antreprenoriat general în mărime de 5% din suma lucrărilor efectiv executate.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în deviz și graficul prestării al prezentului Contract;

b) calitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Specificație și Caietului de sarcini;

c) procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate sunt semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2. Perioada de garanție pentru lucrările prestate la art.2 al prezentului contract este de **5 ani**.

4.3. Perioada de garanție curge de la data recepției și până la expirarea termenului prevăzut la pct.4.2 din prezentul contract.

4.4. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unor notificări transmise de Beneficiar către Antreprenorul General. Subantreprenorul se obligă să ofere Antreprenorului general garanție de buna execuție a lucrărilor efectuate în mărime de 15 % din valoarea contractului, care va fi exprimată ca rețineri succesive, conform proceselor verbale a lucrărilor executate.

4.5. Antreprenorului general trebuie să restituie Subantreprenorul garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea Perioadei de Notificare a defectelor, care nu va depăși 6 luni după semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Subantreprenorul se obligă:

a) să execute, să finalizeze lucrarea în termenii și condițiile prevăzute de prezentul Contract pe propria răspundere, respectând proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții;

b) să anunțe Antreprenorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Antreprenorul General și Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Antreprenor și Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Antreprenorul General se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor îndeplinite, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (*dar nu mai tîrziu de 10 zile*) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Antreprenorul General în caz de refuz al Subantreprenorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Antreprenorul General în caz de nerespectare de către Subantreprenor a termenelor de prestare stabilite;

c) Subantreprenor în caz de nerespectare de către Antreprenorul General a

termenelor de plată a Serviciilor;

d) Subantreprenorul sau Antreprenorul General în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de *5 zile lucrătoare* celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de *5 zile lucrătoare* de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de Antreprenor. Reclamațiile privind cantitatea lucrărilor îndeplinite sînt înaintate Subantreprenorului la momentul recepționării lor din partea Beneficiarului.

9.2. Subantreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 4.4, în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Subantreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 4.4.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Subantreprenorul are obligația să despăgubească Antreprenorul General împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în

instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru ambele Părți.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil pînă la receptia finala a lucrarilor dar nu mai tirziu de **31 decembrie 2021**.


12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenorul General „Staci Grup” SRL	Subantreprenor SRL „Vastavit”
Adresa MD:2059 poștală:or.Chişinău,str.Podgorenilor, 97 Telefon:022-46-34-90, e-mail:stactgrup@yahoo Cod fiscal:1011600005156 Cont de decontare: MD79ML000000002251329136 Banca: Moldindonbank SA Cod:MOLDMD2X329 TVA 0607764	Adresa: MD-2068 Mun.Chisinau, bd. Moscova, 1/1, of.31 Telefon: 022-44-04-04 e-mail. vastavit2004@mail.ru Cod fiscal: 1004600066894 IBAN : MD46ML00000002224329295 Banca: Moldindonbank SA fil. Invest Cod bancar: MOLDMD2X329 Cod TVA: 0606132

14. Semnăturile părților

Antreprenorul General	Subantreprenor
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
SUBCONTRACTATE Nr. 8 din 31/12/2021**

Privind lucrarea executate în cadrul Contractului de Subantrepriză nr. 41/5LC din 28 septembrie 2020, încheiat între:

STACI GRUP SRL în calitate de ANTREPRENOR General

și

VASTAVIT SRL în calitate de SUBANTREPRENOR

pentru "Lucrări de reabilitare și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni" în cadrul Proiectului "Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România și Moldova" având ca BENEFICIAR Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne.

Descrierea lucrărilor ce fac obiectul recepției:

Lucrări de reabilitare și extindere a sectorului de poliție de frontieră Toceni

- 1) În cadrul Contractului principal s-au emis:
 - a) Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor
- 2) Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 31.12.2021 fiind formată din:

Pelivan Ecaterina – Administrator din partea Antreprenorului
Vitalie STAVILA - Reprezentant din partea Subantreprenorului

- 3) Au mai participat la recepție:

-

- 4) Constatările comisiei de recepție:
 - a) Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentă au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista ANEXA nr. 1 – (•) – NU SE APLICA
 - b) Lucrările cuprinse în lista ANEXA nr. 1 nu respecta prevederile proiectului – NU SE APLICA.
 - c) Valoarea finală a lucrărilor executate și acceptate în cadrul Contractului de Subantrepriză nr. 41/5LC este de **3 144 766,00 MDL**.
- 5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune admiterea recepției cu următoarele observații:
 - a) Documentația scrisă și desenată menționată în ANEXA nr. 1 va fi completată până la data de
(•) – NU SE APLICA

- b) Lucrările de remediere descrise în ANEXA nr. 1 în valoare de
(•) – NU SE APLICA

Pentru claritate, în măsura în care Subantreprenorul nu finalizează lucrările de remediere în termenul agreat în prezentul Proces Verbal, Antreprenorul își rezervă dreptul de a finaliza lucrările de remediere restante prin mijloace proprii sau prin terți, reținînd costurile asociate asupra Garanției de Bună Execuție, cu o simplă notificare a Subantreprenorului. În conformitate cu legislația în vigoare, Subantreprenorul este de drept în întîrziere cu privire la

nicio notificare suplimentară în acest sens din partea Antreprenorului.

- c) Pentru claritate, Părțile arată că valoarea cumulată a sumelor cu titlu de Garanție de Bună Execuție reținută în conturile Antreprenorului și rămasă de restituit Subantreprenorului este de 471 714,90 MDL.
- d) Costul total privind Lucrările de Remediere executate de Antreprenor și care urmează a fi reținute din valoarea sumelor cu titlu de Garanție de Bună Execuție este de (•) – NU SE APLICA
- e) Pentru a evita orice dubiu, Părțile declară și convin cu privire la compensarea creanțelor lor reciproce care rezultă din prezentul Contract, iar ca urmare a compensării astfel convenite obligația de plată în sarcina Staci Grup SRL este de 471 714,90 MDL, platibili în termenul de plata agreat contractual.
- 6) Subantreprenorul declară ferm și irevocabil că nu mai are nicio pretenție, actuală și formulată, sau în curs de evaluare și formulare, cu privire la sumele reținute de Antreprenor asupra Garanției de Bună Execuție și/sau cu privire la sumele compensate între Părți în conformitate cu articolul 6 punctele d) și e) de mai sus.
- 7) Comisia de receptie recomandă următoarele: Admiterea receptiei cu observații
- 8) Data de finalizare a Lucrărilor Subcontractate, cu excepția completării documentelor și lucrărilor de remediere sus-menționate, este 31/12/2021. Având în vedere termenul contractual angajat pentru finalizarea lucrărilor Subcontractate, colaborat cu prevederile Contractuale, Antreprenorul are dreptul de a aplica penalități de întârziere în valoare de (•) – NU SE APLICA
- 9) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 31.12.2021 la biroul Antreprenorului în 2 exemplare, unul pentru fiecare parte.

Pentru Antreprenor:

Staci Grup SRL SRL

Pelivan Ecaterina
Administrator



Pentru Subantreprenor:

VASTAVIT S.R.L.

VITALIE STAVILA –
Administrator



**Reabilitarea si extinderea SPF
„Toceni” amplasat in
extravelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Bloc administrativ, Lucrari de constructii generale (marca C)

Valoarea de deviz 522 075,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фундаменты				
1	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere -16AIII. 12AIII	kg	14,800	16,458 5,131	243,585 75,938
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,600	17,653 2,595	81,206 11,935
3	RpCB02E	Beton B 15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, (Ветонирование фундаментной рубашки бетоном В 15) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	19,000	1 161,086 268,119	22 060,631 5 094,261
4	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	85,300	112,736 89,950	9 616,389 7 672,701
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm, (K=0,5 к з/пл, и	buc	3 150,000	4,765 3,460	15 008,490 10 897,740

1	2	3	4	5	6	7
		ЭКСПЛ./маш) Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500				
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	378,000	30,588 12,109	11 562,203 4 577,051
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,120	75,395 63,426	1 139,977 959,001
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Bp1	kg	732,320	17,645 2,595	12 921,607 1 900,185
9	RpCB02E	Beton B 7,5 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, (Фундаменты под перегородки из бетона В7,5 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	6,000	1 119,444 268,119	6 716,664 1 608,714
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	13,800	112,857 89,950	1 557,429 1 241,304
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,710	16,779 1,732	347,483 35,865
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	65,200	60,717 21,911	3 958,765 1 428,584
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				85 214,429 35 503,279
		2. Перекрытие				
13	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme,	m3	47,500	1 282,548 385,169	60 921,053 18 295,518

1	2	3	4	5	6	7
		rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояса и ригеля из бетона В15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020				
14	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	356,750	$\frac{112,747}{89,950}$	$\frac{40\,222,425}{32\,089,519}$
15	RpCD01D	Armaturi 6A1 din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - 6A1, 8A1	kg	717,300	$\frac{16,726}{5,766}$	$\frac{11\,997,554}{4\,135,952}$
16	RpCD02D1	Armaturi 16AIII din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - 16AII, 18AIII	kg	3 549,500	$\frac{17,266}{5,939}$	$\frac{61\,287,400}{21\,080,438}$
17	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Плита перекрытия из бетона В15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3	28,200	$\frac{1\,282,550}{385,169}$	$\frac{36\,167,911}{10\,861,761}$
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	359,000	$\frac{112,741}{89,950}$	$\frac{40\,474,170}{32\,291,906}$
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 005,000	$\frac{32,038}{25,947}$	$\frac{32\,198,685}{26\,076,735}$

1	2	3	4	5	6	7
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Bp1	kg	774,660	16,780 1,730	12 998,771 1 340,018
21	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 8AIII	kg	220,000	17,130 6,170	3 768,516 1 357,316
		Total Перекрытие				300 036,485
		Inclusiv salariu				147 529,163

	Прямые затраты	lei	385 250,93
	Asigurari sociale	24,00 %	43 927,79
	Transportarea materialelor	10,00 %	19 031,93
	Total	100,00 +	448 210,65
	Cheltuieli de regie	12,00 %	53 785,28
	Total	100,00 +	501 995,93
	Beneficiu de deviz	4,00 %	20 079,84
			522 075,77
Total deviz:			
Inclusiv salariu			183 032,45

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

abilitarea si extinderea SPF
 „Toceni” amplasat in
 extravelanul s.Toceni, r-nul
 Cantemir
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Bloc administrativ, Lucrari de constructii generale (marca C)

Valoarea de deviz 522 075,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	603,066	57,66	34 772,786
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	376,648	57,66	21 717,522
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	717,068	57,66	41 346,140
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	301,500	57,66	17 384,490
5.	7136080025001	Montator	h-om	79,380	57,66	4 577,051
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,632	57,66	959,001
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 055,270	57,66	60 846,868
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,776	57,66	1 428,584
		Total manopera				183 032,45

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,756	1,00	0,756
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,222	3 000,00	3 666,000
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,503	3 000,00	1 509,000
4.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,815	3 200,00	2 608,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	1 134,927	0,35	397,225
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	65,188	95,00	6 192,860
7.	2320166200676	White spirit	kg	1,512	18,00	27,216
8.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	97,782	16,00	1 564,512
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,636	26,00	198,536
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,570	32,00	82,240
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,572	19,00	29,868
12.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,756	6,50	4,914
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,663	18,00	29,934
14.	2466477302420	Sticla solubila	kg	32,600	33,84	1 103,184
15.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	2,021	680,00	1 374,280
16.	266310210000015	Beton B15	m3	79,144	820,00	64 898,080
17.	266310211000015	Beton B 15	m3	19,767	820,00	16 208,940
18.	266310211000075	Beton B 7,5	m3	6,242	780,00	4 868,760
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,024	2,00	6,048
20.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	35,643	14,50	516,824

21.	27106020000788	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm	kg	735,232	10,50	7 719,936
22.	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	225,500	10,50	2 367,750
23.	271060200051016	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=16mm	kg	15,170	10,50	159,285
24.	271060200051018	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=18mm	kg	3 638,237	10,50	38 201,488
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,662	10,50	80,450
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	91,264	14,50	1 323,328
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,323	14,50	222,185
28.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	9,373	14,50	135,908
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	397,051	14,00	5 558,714
30.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	402,000	7,20	2 894,400
31.	2811236832352	Burghiu widia	buc	992,250	3,00	2 976,750
32.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	26,890	14,00	376,460
33.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,563	14,50	370,664
34.	28731220041001	Plase sudate - Bp1	kg	1 522,050	14,50	22 069,725
35.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	20,371	16,00	325,936
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,818	34,00	129,812
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	4 961,250	0,00	0,000
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,933	10,00	119,330
Total materiale de construcții						190 319,29

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	144,828	10,50	1 520,695
2.	2922140007000	Macara	h-ut	10,969	171,00	1 875,699
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	146,673	16,00	2 346,768
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	94,500	12,00	1 134,000
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	60,420	22,00	1 329,240
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	30,240	35,00	1 058,400
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,105	171,00	2 582,955
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,261	197,00	51,417
Total utilaje de construcții						11 899,19

Прямые затраты	lei	385 250,93
Asigurari sociale	24,00 %	43 927,79
Transportarea materialelor	10,00 %	19 031,93
Total	100,00 +	448 210,65
Cheltuieli de regie	12,00 %	53 785,28
Total	100,00 +	501 995,93
Beneficiu de deviz	4,00 %	20 079,84

Total deviz:

522 075,7

7

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF „Toceni” Investitor
amplasat in extravelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фундаменты				
1	RpCD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere -16AIII. 12AIII	kg			16,458 5,131
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	57,66	3,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	271060200051016	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=16mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,50	0,367
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,653 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,052
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,112
3	RpCB02E	Beton B 15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, (Бетонирование фундаментной рубашки бетоном B 15) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3			1 161,086 268,119
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	77,841
	266310211000015	Beton B 15	m3	1,0250	820,00	853,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
4	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,736 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,502
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,189
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 13,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210

1	2	3	4	5	6	7
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm, (K=0,5 к з/пл, и экспл./маш) Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc			4,765 3,460
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	3,460
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	3,00	0,945
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,360
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			30,588 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,706
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,525
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	34,00	0,343
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			75,395 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,00	1,975
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,00	1,980
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	6,50	0,325
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,439
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,800
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Bp1	kg			17,645 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041001	Plase sudate - Bp1	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,053
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,103
9	RpCB02E	Beton B 7,5 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, (Фундаменты под перегородки из бетона В7,5 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3			1 119,444 268,119
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	77,841
	266310211000075	Beton B 7,5	m3	1,0250	780,00	811,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,857 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,565
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,246
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
11	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			16,779
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,290
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,053
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,099
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			60,717
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	680,00	21,078
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	33,84	16,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	197,00	0,789
		2. Перекрытие				
13	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Пояса и ригеля из бетона B15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3			1 282,548
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	820,00	857,306
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
14	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,747
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,499
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,202
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
15	RpCD01D	Armături 6A1 din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in planșee drepte, stilpi, grinzi etc. - 6A1, 8A1	kg			16,726
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	27106020000788	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
16	RpCD02D1	Armături 16AIII din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi,	kg			17,266
						5,939

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc. - 16AIII, 18AIII				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	271060200051018	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=18mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,50	0,368
17	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Плита перекрытия из бетона B15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3			1 282,550 385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	820,00	857,307
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,741 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,496
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,038 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	7,20	2,880
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,501
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,00	1,710
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - BpI	kg			16,780 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041001	Plase sudate - BpI	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,103
21	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 8AIII	kg			17,130 6,170
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0770	57,66	4,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Nr.5
Bloc administrativ. Ventiarea

Valoarea de deviz 80 479,735 lei

Intocmit in preuri curente 21.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Вентиляция				
1	Pret	Вентилятор канальный KD315L 1, N=0.372кВт, 1-230в "Sistemair"	buc	1,000	3 840,000	3 840,000
2		Шумоглушитель ф315 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc	1,000	1 846,000	1 846,000
3		Приточное устройство ЕММ 55-35 AERECO	buc	22,000	2 460,000	54 120,000
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				59 806,000
		1.2. Приточная установка в составе:				
4		Вентилятор KESO - 25-4 N=0.533кВт. L=640м3/час	buc	1,000	3 600,000	3 600,000
5	Pret	Фильтр FFK 50-25 "Systemair" Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc	1,000	864,300	864,300
6	Pret de piata	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 240,000	1 240,000
7	Pret	Электропривод BELIMO LF230 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc	1,000	642,000	642,000

1	2	3	4	5	6	7
8		Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair" Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc	1,000	1 650,000	1 650,000
9	Pret	Гибкая вставка DS50-25 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc	5,000	264,000	1 320,000
10	Pret	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/час Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc	1,000	2 940,000	2 940,000
11	Pret	Фильтровальный элемент FFK 50-25 "Systemair" Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc	1,000	588,930	588,930
		Total Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				12 845,230
		1.3. Узел управления "SUMX" 1,0 в составе-				
12	Pret	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos URS25-40, трехходовым регулирующим ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющими соединительными гибкими трубками Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	set	1,000	6 874,200	6 874,200
		Total Узел управления "SUMX" 1,0 в составе- Inclusiv salariu				6 874,200
		Прямые затраты	lei			79 525,430
		Achizitionarea si depozitarea materialel	1,20 %			954,305
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80 479,735
		Total deviz: Inclusiv salariu				80 479,735

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reabilitarea și extinderea SPF
"TOCENI" amplasat în
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Nr.5
Bloc administrativ. Ventiarea**

Valoarea de deviz 80 479,735 lei

Intocmit în prețuri curente 21.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Nr.5:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	05	Фильтровальный элемент FFK 50-25	buc	1,005	586,00	588,930
2.	051	Смесительный узел SUMX 1.0 in complet	set	1,005	6 840,00	6 874,200
3.	1248	Приточное устройство EMM 55-35	buc	22,000	2 460,00	54 120,000
4.	401	Шумоглушитель LDC 315, L=900, "Sistemair"	buc	1,000	1 846,00	1 846,000
5.	4012	Вентилятор общеобменный KESO-25-4 N=0,533кВт, L=640m3/час	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
6.	4016	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
7.	405	Фильтр FFK 50-25	buc	1,005	860,00	864,300
8.	409	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВтБ 1-230в	buc	1,000	3 840,00	3 840,000
9.	415	Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000	642,00	642,000
10.	416	Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,000	264,00	1 320,000
11.	4161	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/час	buc	1,000	2 940,00	2 940,000
12.	4296	ЗаслонкВУ 50-40	buc	1,000	1 240,00	1 240,000
		Total materiale de construcții				79 525,430
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

**80 479,73
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in extravelanul s.Toceni r-
nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Вентиляция				
1	Pret	Вентилятор канальный KD315L 1, N=0.372кВт, 1-230в "Sistemair"	buc			3 840,000
	409	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВтБ 1-230в	buc	1,0000	3 840,00	3 840,000
2		Шумоглушитель ф315 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc			1 846,000
	401	Шумоглушитель LDC 315, L=900, "Sistemair"	buc	1,0000	1 846,00	1 846,000
3		Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			2 460,000
	1248	Приточное устройство EMM 55-35	buc	1,0000	2 460,00	2 460,000
		1.2. Приточная установка в составе:				
4		Вентилятор KESO - 25-4 N=0.533кВт. L=640м3/час	buc			3 600,000
	4012	Вентилятор общеобменный KESO-25-4 N=0,533кВт, L=640м3/час	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
5	Pret	Фильтр FFK 50-25 "Systemair" Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc			864,300
	405	Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	860,00	864,300
6	Pret de piata	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc			1 240,000
	4296	ЗаслонкВКУ 50-40	buc	1,0000	1 240,00	1 240,000
7	Pret	Электропривод BELIMO LF230 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc			642,000
	415	Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	642,00	642,000
8		Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair" Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc			1 650,000
	4016	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
9	Pret	Гибкая вставка DS50-25 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000	buc			264,000
	416	Гибкая вставка DS 50-25	buc	1,0000	264,00	264,000
10	Pret	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60*	buc			2 940,000

1	2	3	4	5	6	7
		L=640m3/час Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,000				
	4161	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/час	buc	1,0000	2 940,00	2 940,000
11	Pret	Фильтровальный элемент FFK 50-25 "Systemair" Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc			588,930
	05	Фильтровальный элемент FFK 50-25	buc	1,0000	586,00	588,930
		1.3. Узел управления "SUMX" 1,0 в составе-				
12	Pret	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos URS25-40, трехходовым регулирующим ECBE тип VRG 131 15-1 сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	set			6 874,200
	051	Смесительный узел SUMX 1.0 in complet	set	1,0000	6 840,00	6 874,200

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22
Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj
Valoarea de deviz 153 636,647 lei

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	f-ma "Bancom"	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare a aoelro uzate VALROM BICAMERALA V=5000l/zi)	buc	1,000	1 705,58 1 705,58	1 705,583 1 705,583
		<i>Total</i>	lei			1 705,583
		<i>Asigurari sociale, medicale</i>	22,5 %			383,756
		<i>Total</i>				2 089,339
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			682,233
		<i>Total</i>				2 771,572
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			83,147
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 854,719 1 705,583
		2. K1 (Utilaj)				
2		Statia de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000 L/zi	buc	1,000	148 994,00 0,00	148 994,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			148 994,000
		<i>Achizitionarea si depozitarea materialelor</i>	1,2 %			1 787,928
		Total capitol: Inclusiv salariu				150 781,928

		Total	lei			153 636,647
		TOTAL Inclusiv salariu				153 636,647
						1 705,583

**Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 22

Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 153 636,647 lei

**Reabilitarea si extindereaSPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (TP)

Valoarea de deviz 143 906,400 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. План на отметке 0,000				
1	Pretul firmei	Монитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	2,000	3 600,000 0,000	7 200,000 0,000
2	Pretul firmei	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт,=360м3/час ШСО-2000	buc	2,000	7 000,000 0,000	14 000,000 0,000
3	Pretul firmei	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт, "SAMSUNG"	buc	2,000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
4	Pretul firmei	Холодильник бытовой 1ф, 220в, 0,29кВт, "SAMSUNG"	buc	1,000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
5	Pretul firmei	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc	2,000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
6	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорок 600x600x900, газ 4,5 м3/час, N=0.015кВт 1ф 220в, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
7	Pretul firmei	Вытяжка механическая 600x500x450, 1ф 220в, 1ф, 220в, 0,25кВт "SAMSUNG"	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
8	Pretul	Кондиционер 220в, N=0,9кВт	buc	6,000	5 000,000	30 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,000	0,000
		Total План на отметке 0,000 Inclusiv salariu				75 500,000
		1.2. План на отметке 3,000				
9	Pretul firmei	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc	3,000	900,000 0,000	2 700,000 0,000
10	Pretul firmei	Кондиционер 220в, N=0,9кВт	buc	8,000	5 000,000 0,000	40 000,000 0,000
11	Pretul firmei	Телевизор 40 "SAMSUNG"	buc	4,000	6 000,000 0,000	24 000,000 0,000
		Total План на отметке 3,000 Inclusiv salariu				66 700,000
		Прямые затраты	lei			142 200,000
		Depozitarea materialelor	1,20 %			1 706,400
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				143 906,400
		Total deviz: Inclusiv salariu				143 906,400

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extindereaSPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
• **Cantemir** •
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (TP)

Valoarea de deviz 143 906,400 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	123456789	Монитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	2,000	3 600,00	7 200,000
2.	1234567891	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805	buc	2,000	7 000,00	14 000,000
3.	1234567892	Машина стиральная, 600x600x850 "SAMSUNG"	buc	2,000	5 000,00	10 000,000
4.	12345678921	Телевизор 40 "SAMSUNG"	buc	4,000	6 000,00	24 000,000
5.	1234567893	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc	1,000	7 000,00	7 000,000
6.	1234567894	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	5,000	900,00	4 500,000
7.	1234567895	Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5м3/час, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
8.	1234567896	Вытяжка механическая 600x500x450, 1ф, 220в, 0,25кВт	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
9.	1234567897	Кондиционер, 220в, N= 0,9кВт	buc	14,000	5 000,00	70 000,000
		Total materiale de construcții				142 200,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

143 906,4
00



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reabilitarea si extindereaSPF
"TOCENI" amplasat in extravelanul s.Toceni r-
nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. План на отметке 0,000				
1	Pretul firmei	Монитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc			3 600,000
						0,000
	123456789	Монитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
2	Pretul firmei	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШИКО-2000	buc			7 000,000
						0,000
	1234567891	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
3	Pretul firmei	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт, "SAMSUNG"	buc			5 000,000
						0,000
	1234567892	Машина стиральная, 600x600x850 "SAMSUNG"	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
4	Pretul firmei	Холодильник бытовой 1ф, 220в, 0,29кВт, "SAMSUNG"	buc			7 000,000
						0,000
	1234567893	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
5	Pretul firmei	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc			900,000
						0,000
	1234567894	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,0000	900,00	900,000
6	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорок 600x600x900, газ 4,5 м3/час, N=0.015кВт 1ф 220в, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc			3 000,000
						0,000
	1234567895	Плита газовая 4-х конфорок 600x600x900, газ 4,5м3/час, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
7	Pretul firmei	Вытяжка механическая 600x500x450, 1ф 220в, 1ф, 220в, 0,25кВт "SAMSUNG"	buc			2 500,000
						0,000
	1234567896	Вытяжка механическая 600x500x450 , 1ф, 220в, 0,25кВт	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
8	Pretul firmei	Кондиционер 220в, N=0,9кВт	buc			5 000,000
						0,000
	1234567897	Кондиционер, 220в, N= 0,9кВт	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
		1.2. План на отметке 3,000				
9	Pretul firmei	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc			900,000
						0,000
	1234567894	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,0000	900,00	900,000
10	Pretul firmei	Кондиционер 220в, N=0,9кВт	buc			5 000,000
						0,000
	1234567897	Кондиционер, 220в, N= 0,9кВт	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
11	Pretul firmei	Телевизор 40 "SAMSUNG"	buc			6 000,000
						0,000
	12345678921	Телевизор 40 "SAMSUNG"	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

L.S.

[Handwritten signature]



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26

Turnul de apa V=25 m3, H=12 m

Valoarea de deviz 104 120,632 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Turn "Rojnovschii" V-25 m3, H-12 m, vopsit in interior si exterior	buc	1,000	102 886,000	102 886,000
					0,000	0,000
		Прямые затраты	lei			102 886,000
		Achizitionarea si depozitarea materialel	1,20 %			1 234,632
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				104 120,632

		Total deviz: Inclusiv salariu	104 120,632
--	--	--	--------------------

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toçeni r-nul
Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26
Turnul de apa V=25 m3, H=12 m

Valoarea de deviz 104 120,632 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				
		Total manopera				0,000
Materiale:						
1.	2140	Turn "Rojnovschii" H-12,0 m, V=25 m3	buc	1,000	102 886,00	102 886,000
		Total materiale de construcții				102 886,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

**104 120,6
32**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in extravelanul s.Toceni r-
nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Turn "Rojnovschii" V-25 m3, H-12 m, vopsit in interior si exterior	buc			102 886,000
						0,000
	2140	Turn "Rojnovschii" H-12,0 m, V=25 m3	buc	1,0000	102 886,00	102 886,000

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare

Valoarea de deviz 102 637,040 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном, производит Q=75 кВт (0,0645 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU "Galmet" Polonia	buc	1,000	28 400,000 0,000	28 400,000 0,000
2		Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.61 м3/час, Нр=2,1 м, с электродвигателем N=42-50 Вт, (1 рабочий, 1 резервный) MX 12-1 "BIRAL" Швеция	buc	2,000	2 700,000 0,000	5 400,000 0,000
3		Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1.35 м3/час, Нр=5,5 м, с электродвигателем N=8-70 Вт, (1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Italia	buc	2,000	3 240,000 0,000	6 480,000 0,000
4		Емкость водонагреватель V=500 л Galmet Bufor	buc	2,000	11 000,000 0,000	22 000,000 0,000
5		Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды ф50, Ру16 бар Danfos 149B 1802	buc	1,000	950,000 0,000	950,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6		Бак расширитель закрытого типа вертикальный, V=150л, P=6бар "Varem" 41VE0250 Italia	buc	1,000	3 400,000 0,000	3 400,000 0,000
7		Грязевик (фильтр) чугунный ф25, Ру1.6 бар "Romstal"	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
8		Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час, Нp=2,0 м, с электродвигателем N=23,,,37 Вт, МХ 10-2 "BIRAL" Швеция	buc	2,000	2 600,000 0,000	5 200,000 0,000
9		Химводоочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET"	buc	1,000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
10		Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1,,,2,5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,000	1 650,000 0,000	1 650,000 0,000
11		Насос циркуляционный для горячего водоснабжения Qp=0.35м3/час, Нp=4,0 в.д.м, N=71Вт (1раб, 1резервн,) VA35/120 ДАВ Италия	buc	2,000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000
12		Насос циркуляционный для горячего водоснабжения Qp=0.0372м3/час, Нp=4,0 в.д.м, N=57Вт (1раб, 1резервн,) VA25 ДАВ Италия	buc	2,000	2 400,000 0,000	4 800,000 0,000
13		Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л. P=8бар, ТИР "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
14		Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру6 бар" Италия	buc	1,000	920,000 0,000	920,000 0,000
15		Тележка для подачи топлива к топке	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
16		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	485,000 0,000	485,000 0,000
17		Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,000	360,000 0,000	360,000 0,000
18		Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19		Лопата	buc	1,000	50,000 0,000	50,000 0,000
20		Ящик с песком	buc	1,000	260,000 0,000	260,000 0,000
21		Трехходовой седельный регулирующий елапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220б3/час с элетроприводом типа AMV, Py1,6МПа VF3 040 B1685 "Danfoss")	buc	1,000	1 700,000 0,000	1 700,000 0,000
22		Счетчик измерения тепловой энергии "Hudrometer" в комплекте, Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, панель учета тепловой энергии Sharky775-1шт, Датчик температуры-2шт,	buc	1,000	965,000 0,000	965,000 0,000
		Прямые затраты	lei			101 420,000
		Depozitarea materialelor	1,20 %			1 217,040
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				102 637,040

		Total deviz: Inklusiv salariu	102 637,040
--	--	--	--------------------

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare

Valoarea de deviz 102 637,040 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	3234	Kazan din otel Q=75 kВт	buc	1,000	28 400,00	28 400,000
2.	323410	Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2,5m3/час "Anticall-medium"	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
3.	323411	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения Q=0,35m3/час, Нр=4,0 N=71Bm VA35/120 ДАВ Италия	buc	2,000	1 800,00	3 600,000
4.	323412	Емкостной водонагреватель V=200л, Р=8 бар, ТИР "SICC 209 EBPX" Италия	buc	1,000	7 000,00	7 000,000
5.	32341211	Насос VA25 ДАВ Италия	buc	2,000	2 400,00	4 800,000
6.	323413	Расширительный бак V=20 L. Ру=6бар VEC 20.	buc	1,000	920,00	920,000
7.	323414	Тележка для подачи топлива к топке	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
8.	323415	Переносной аккумуляторный фонарь ДАТ4	buc	1,000	485,00	485,000
9.	323416	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,000	450,00	450,000
10.	32341612	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,000	360,00	360,000
11.	323417	Лопата	buc	1,000	50,00	50,000
12.	323418	Ящик с песком	buc	1,000	260,00	260,000
13.	323419	Трехходовой седельный регулирующий клапан ф40	buc	1,000	1 700,00	1 700,000
14.	32342	Насос сетевой с электродвигателем №8-70 A14-2 "DAB"	buc	2,000	3 240,00	6 480,000
15.	323420	Счетчик измерения тепловой энергии ф40 в к-те	buc	1,000	965,00	965,000
16.	32343	Насос сетевой с электродвигателем №42-50Bt A14-2 MX 12-1 "BIRAL"	buc	2,000	2 700,00	5 400,000
17.	32344	Емкость водонагреватель V=500л	buc	2,000	11 000,00	22 000,000
18.	32345	Грязевил (фильтр) чугунный сетевой воды ф50, Ру16 бар Danfos 149B 1802	buc	1,000	950,00	950,000
19.	32346	Бак расширительный закрытого типа V=150, Р=6бар 41VE0250	buc	1,000	3 400,00	3 400,000
20.	32347	Грязевил (фильтр) чугунный ф25, Ру1.6 бар	buc	1,000	350,00	350,000

		2				
21.	32348	Подмешивающий насос с электродвигателем №23,,,37Вт MX 10-2"BIRAL"	buc	2,000	2 600,00	5 200,000
22.	32349	Химводоочистка комплексная "Decalux-Dfsic-8 ET"	buc	1,000	5 800,00	5 800,000
		Total materiale de construcții				101 420,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

102 637,0
40



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in extravelanul s.Toceni r-
nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Котлоагрегат водогрейный твердотопливный, стальной ном. производит Q=75 кВт (0,0645 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU "Galmet" Polonia	buc			28 400,00 0,000
	3234	Kazan din oțel Q=75 кВт	buc	1,0000	28 400,00	28 400,00
2		Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.61 м3/час, Нp=2,1 м, с электродвигателем N=42-50 Вт, (1 рабочий, 1 резервный) MX 12-1 "BIRAL" Швеция	buc			2 700,00 0,000
	32343	Насос сетевой с электродвигателем №42-50Вт A14-2 MX 12-1 "BIRAL"	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
3		Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1.35 м3/час, Нp=5,5 м, с электродвигателем N=8-70 Вт, (1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Italia	buc			3 240,00 0,000
	32342	Насос сетевой с электродвигателем №8-70 A14-2 "DAB"	buc	1,0000	3 240,00	3 240,00
4		Емкость водонагреватель V=500 л Galmet Bufor	buc			11 000,00 0,000
	32344	Емкость водонагреватель V=500л	buc	1,0000	11 000,00	11 000,00
5		Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды ф50, Ру16 бар Danfos 149B 1802	buc			950,00 0,000
	32345	Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды ф50, Ру16 бар Danfos 149B 1802	buc	1,0000	950,00	950,00
6		Бак расширитель закрытого типа вертикальный, V=150л, P=6бар "Varem" 41VE0250 Italia	buc			3 400,00 0,000
	32346	Бак расширительный закрытого типа V=150, P=6бар 41VE0250	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
7		Грязевик (фильтр) чугунный ф25, Ру1.6 бар "Romstal"	buc			350,00 0,000
	32347	Грязевик (фильтр) чугунный ф25, Ру1.6 бар 2	buc	1,0000	350,00	350,00
8		Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час, Нp=2,0 м, с электродвигателем N=23,,,37 Вт, MX 10-2 "BIRAL" Швеция	buc			2 600,00 0,000
	32348	Подмешивающий насос с электродвигателем №23,,,37Вт MX 10-2 "BIRAL"	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
9		Химводоочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET"	buc			5 800,00 0,000
	32349	Химводоочистка комплексная "Decalux-Dfsic-8 ET"	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
10		Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1,,,2,5м3/час "Anticall-medium"	buc			1 650,00 0,000
	323410	Противонакипное магнитное устройство Ду15	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		Q=1...2,5m3/час "Anticall-medium"				
11		Насос циркуляционный для горячего водоснабжения Q p=0.35m3/час, Нр=4,0 vd.cm, N=71Bm (1раб, 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия	buc			1 800,000 0,000
	323411	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения Q=0,35m3/час, Нр=4,0 N=71Bm VA35/120 ДАВ Италия	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
12		Насос циркуляционный для горячего водоснабжения Q p=0.0,0372m3/час, Нр=4,0 vd.cm, N=57Bm (1раб, 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc			2 400,000 0,000
	32341211	Насос VA25 ДАВ Италия	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
13		Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, Р=8бар, ТИР "SICC 209 EVPX" Италия	buc			7 000,000 0,000
	323412	Емкостной водонагреватель V=200л, Р=8 бар, ТИР "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
14		Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру6 бар" Италия	buc			920,000 0,000
	323413	Расширительный бак V=20 L. Ру=6бар VEC 20.	buc	1,0000	920,00	920,000
15		Тележка для подачи топлива к топке	buc			1 200,000 0,000
	323414	Тележка для подачи топли к топке	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
16		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			485,000 0,000
	323415	Переносной аккумуляторный фонарь ДАТ4	buc	1,0000	485,00	485,000
17		Огнетушитель пенный ОХП-10	buc			360,000 0,000
	32341612	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	360,00	360,000
18		Огнетушитель порошковый ОП-1	buc			450,000 0,000
	323416	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,0000	450,00	450,000
19		Лопата	buc			50,000 0,000
	323417	Лопата	buc	1,0000	50,00	50,000
20		Ящик с песком	buc			260,000 0,000
	323418	Ящик с песком	buc	1,0000	260,00	260,000
21		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220б3/час с электроприводом типа AMV, Ру1,6МПа VF3 040 B1685 "Danfoss")	buc			1 700,000 0,000
	323419	Трехходовой седельный регулирующий клапан ф40	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
22		Счетчик измерения тепловой энергии "Hudrometer" в комплекте, Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, панель учета тепловой энергии Sharky775-1шт, Датчик температуры-2шт,	buc			965,000 0,000
	323420	Счетчик измерения тепловой энергии ф40 в к-те	buc	1,0000	965,00	965,000



Intocmit

[Signature]

APROBAT:

Investitor

[Signature]

