

(denumirea obiectivului)

Oferta "PROCONIMPEX" SRL

DEVIZ № 05/20-3

Ventilare si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 344 226,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajul				
1	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит -тепловой насос CH- ID60NK4/CH-IU60NM4 Qx=17,0 кВт, Qm=18,0кВт, Nэл=6,38 кВт, U=380В (k-1)	buc	1,000	59 563,00 0,00	59 563,00 0,00
2	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит -тепловой насос CH-S09FTXP/NG Qx=2,6 кВт , Qm= 2,8 кВт, Nэл=1,50 кВт, 220В (k-2, k-4)	buc	2,000	9 514,00 0,00	19 028,00 0,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит -тепловой насос CH-S12FTXP/NG Qx=3,5 кВт , Qm= 3,6 кВт, Nэл=1,50 кВт, 220В (k-3)	buc	1,000	10 660,00 0,00	10 660,00 0,00
4	Di & Trade	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT K 315L, (П1)	buc	1,000	4 410,00 0,00	4 410,00 0,00
5	Di & Trade	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 250L, (B1,B2)	buc	2,000	2 985,00 0,00	5 970,00 0,00
6	Di&Trade	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT K 160 XL, (B3)	buc	2,000	2 370,00 0,00	4 740,00 0,00
7	Di&Trade	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 125M, (B4, B5)	buc	2,000	1 845,00 0,00	3 690,00 0,00
8	Systemair	Batarea de incalzire (калорифер) CB 315/12	buc	1,000	7 335,00 0,00	7 335,00 0,00
9	Di&Trade	Отсечной клапан "Di&Trade" 300x300 с эл. приводом "Belimo" TF230	buc	1,000	3 199,50 0,00	3 199,50 0,00
10	Di&Trade	Filtru de aer G4 "Di&Trade" 300x300	buc	1,000	387,00 0,00	387,00 0,00
11	Di&Trade	Filtru de aer G4 "Di&Trade" 1200x300	buc	1,000	967,50 0,00	967,50 0,00
12	Di&Trade	Atenuator de zgomot 300x300	buc	1,000	1 077,00 0,00	1 077,00 0,00
13	12128	Atenuator de zgomot D250	buc	2,000	954,00 0,00	1 908,00 0,00
14	Systemair	Канальный датчик TG-K330, Systemair	buc	1,000	472,50 0,00	472,50 0,00
15	Systemair	Регулятор температуры, Systemair	buc	1,000	8 520,00 0,00	8 520,00 0,00
16	Systemair	Регулятор скорости REE 1, Systemair	buc	1,000	850,50 0,00	850,50 0,00
Cheltuieli directe			lei			132 778,00
Cheltuieli de depozitare si completare				1,20 %		1 593,34

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilajul						134 371,34
2. Montarea utilajului						
17	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	1,000	1 254,57 220,00	1 254,57 220,00
18	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,000	906,22 175,00	2 718,65 525,00
19	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	6,000	670,78 506,40	4 024,66 3 038,40
20	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc	1,000	564,37 496,00	564,37 496,00
21	11-02-042-10	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 315	buc	1,000	603,50 393,00	603,50 393,00
22	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a clsapetelor, avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,000	241,68 218,00	241,68 218,00
23	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,000	547,31 457,80	1 094,62 915,60
24	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	1,000	59,86 55,00	59,86 55,00
25	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	46,24 43,00	92,48 86,00
26	11-01-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	3,000	68,20 26,00	204,60 78,00
27	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc	1,000	388,78 171,00	388,78 171,00
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, 3P C16A	buc	1,000	256,02 78,00	256,02 78,00
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 20 A, 3P C20A	buc	1,000	256,02 78,00	256,02 78,00
30	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400	565,30 441,00	226,12 176,40
31	Pretul furnizorului	Cablu ВВГнг-3*1,5	m	15,000	7,80 0,00	117,00 0,00
32	Pretul furnizorului	Cablu ВВГнг-3*2,5	m	25,000	12,10 0,00	302,50 0,00
33	30	Коробка соединительная д 80мм	buc	2,000	20,25 0,00	40,50 0,00
34	30	Блок распределительный пластиковый 1*6 места	buc	1,000	81,00 0,00	81,00 0,00
35	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare KMY 11	buc	1,000	251,35 112,50	251,35 112,50
Cheltuieli directe			lei		12 778,28	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		1 494,20	
Cheltuieli de transport			5,00 %		295,87	
Total			100,00 +		14 568,35	
Cheltuieli de regie			68,00 %		4 515,81	
Total			100,00 +		19 084,16	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4,50 %		858,78	
Total Montarea utilajului					19 942,94	
3. Lucrari de constructie						
36	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан (н.о.) противопожарный с плавкой вставкой D125 мм)	buc	2,000	1 075,16 172,00	2 150,32 344,00
37	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D160 мм)	buc	1,000	260,66 172,00	260,66 172,00
38	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D250 мм)	buc	2,000	311,66 172,00	623,32 344,00
39	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка 125)	buc	4,000	143,86 48,80	575,45 195,20
40	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка 160)	buc	2,000	151,38 48,80	302,75 97,60
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка 250)	buc	4,000	166,41 48,80	665,63 195,20
42	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка 315)	buc	2,000	178,43 48,80	356,86 97,60
43	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Дроссельный клапан D125мм)	buc	6,000	235,96 86,00	1 415,76 516,00
44	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Дроссельный клапан D160мм)	buc	1,000	244,96 86,00	244,96 86,00
45	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Дроссельный клапан D250мм)	buc	3,000	273,46 86,00	820,38 258,00
46	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D 125)	buc	4,000	309,98 138,00	1 239,92 552,00
47	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D 160)	buc	1,000	324,98 138,00	324,98 138,00
48	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D 250)	buc	2,000	353,48 138,00	706,96 276,00
49	VB01A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2,3 si 4 directii tip AP 2(диффузор приточно-вытяжной КА 104 225x225)	buc	2,000	510,46 86,00	1 020,92 172,00
50	VB01A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2,3 si 4 directii tip AP 2(диффузор приточно-вытяжной КА 104 225x225)	buc	1,000	627,46 86,00	627,46 86,00
51	VB01A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2,3 si 4 directii tip AP 2(диффузор приточно-вытяжной КА 104 450x450)	buc	3,000	906,46 86,00	2 719,38 258,00
52	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-S-160, "Systemair"	buc	1,000	310,21 148,50	310,21 148,50
53	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-E-160, "Systemair"	buc	10,000	325,21 148,50	3 252,10 1 485,00
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM 100 150x100 , "ELEKTROTEKNIK"	buc	7,000	149,50 25,00	1 046,50 175,00
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM 100 150x150, "ELEKTROTEKNIK"	buc	1,000	185,50 25,00	185,50 25,00
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM 100 200x100, "ELEKTROTEKNIK"	buc	3,000	173,50 25,00	520,50 75,00
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	2,000	185,50	371,00

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM 100 200x150, "ELEKTROTEKNIK"			25,00	50,00
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x600, "Armstrong"	buc	1,000	280,00 25,00	280,00 25,00
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, MV430/2, VENTS	buc	4,000	110,50 25,00	442,00 100,00
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x350 (наружная алюминиевая)	buc	1,000	527,50 25,00	527,50 25,00
61	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilare, gata confectionate, avind diametrul D125 mm (izolata)	m	2,000	111,35 65,00	222,70 130,00
62	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilare gata confectionate, avind diametrul D160mm (izolata)	m	9,000	119,09 65,00	1 071,78 585,00
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilare gata confectionate, avind diametrul D200 mm (izolata)	m	7,000	131,44 65,00	920,11 455,00
64	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (круглый)	m2	72,000	316,92 85,05	22 818,10 6 123,60
65	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	39,000	329,12 61,50	12 835,67 2 398,50
66	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,70 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	66,000	551,94 61,50	36 428,21 4 059,00
67	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma (ПЭП), gata confectionate, cu grosimea de 50 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv	m2	75,000	81,53 43,50	6 114,76 3 262,50
68	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Izover", gata confectionate, cu grosimea de 50 mm	m2	6,000	72,41 23,70	434,43 142,20
69	IzJ01A	Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator	m2	6,000	8,52 7,50	51,12 45,00
70	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Tehnonicoli 80" gata confectionate, cu grosimea de 30 mm	m2	10,000	112,58 23,70	1 125,75 237,00
Cheltuieli directe			lei			103 013,65
Asiigurare sociala si medicala				22,50 %		5 250,13
Cheltuieli de transport				5,00 %		3 978,12
Total				100,00 +		112 241,90
Cheltuieli de regie				13,00 %		14 591,45
Total				100,00 +		126 833,35
Beneficiu				4,50 %		5 707,51
Total Lucrari de constructie						132 540,86
Cheltuieli directe			lei			286 855,14
TVA				20,00 %		57 371,03

Total deviz:

344 226,17

Semnat: _____

Nume/prenume: Ing. Iurie Popovici

Functia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: PROCONIMPEX S.R.L