

**Curatirea (decolmatarea) iazului
din satul Falestii Noi, raionul
Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Lucrari hidrotehnice**

Valoarea de deviz 7 713 868,03 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de defrisare				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	50,0000	158,998 154,198	7 949,900 7 709,900
2	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	50,0000	105,952 105,952	5 297,600 5 297,600
3	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	1,0000	1 287,000 0,000	1 287,000 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,0000	1 125,000	1 125,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea in autovehicul a materialelor lemnoase)			0,000	0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,0000	15,511 0,000	1 085,805 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	175,456 34,056	175,456 34,056
		<i>Total</i>	Lei			16 920,761
		Total Lucrari de defrisare Inclusiv salariu				16 920,761 13 041,556
		2. Lucrari hidrotehnice				
7	TsC08E2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	900,0000	1 883,650 0,000	1 695 285,00 0 0,000
8	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	900,0000	131,118 2,838	118 006,200 2 554,200
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	171 000,00 00	12,434 0,000	2 126 128,50 0 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	900,0000	175,456 34,056	157 910,400 30 650,400
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	150,0000	1 125,000 0,000	168 750,000 0,000
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	24 000,000 0	12,434 0,000	298 404,000 0,000
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	150,0000	175,456 34,056	26 318,400 5 108,400

1	2	3	4	5	6	7
14	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (Exclus resursa-pamant)	1000 m3	15,0000	11 578,160 1 499,410	173 672,400 22 491,150
15	36-01-009-2	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere	1000 m2	25,0000	323,050 0,000	8 076,250 0,000
16	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	75,0000	2 384,204 353,804	178 815,300 26 535,300
17	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Conducta din PE corugata,D=800 mm)	m	60,0000	4 622,795 113,520	277 367,700 6 811,200
18	42-01-004-1	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra	100 m3	0,1000	67 853,200 28 569,200	6 785,320 2 856,920
		<i>Total</i>	Lei			5 235 519,47 0
		Total Lucrari hidrotehnice Inclusiv salariu				5 235 519,47 0 97 007,570

		Total	Lei	5 252 440,24
		Asigurari sociale	24 %	26 411,79
		Transportarea materiale	4 %	17 533,70
		Total		5 296 385,73
		Cheltuieli de regie	14,5 %	767 975,93
		Beneficiu de deviz	6 %	363 861,70
		Total		6 428 223,36

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			1 285 644,67
		Total				7 713 868,03
						7 713 868,03
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				110 049,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)