

**Lucrări de construcție a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 A2

Teren acoperire EPDM multisport. Etapa 2 (baschet, tenis, volei)

Valoarea de deviz 1 020 668,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,3500	m2	688,00	79,63 79,63	54 782,00 54 782,00
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2	688,00	65,63 0,00	45 150,00 0,00
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2	688,00	150,70 0,00	103 681,60 0,00
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2	688,00	308,00 0,00	211 904,00 0,00
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2	688,00	205,50 0,00	141 384,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2	688,00	32,50 0,00	22 360,00 0,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren baschet	m2	38,52	172,46 32,90	6 643,25 1 267,35
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren volei	m2	8,64	172,46 32,90	1 490,09 284,27
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren tenis	m2	17,76	172,46 32,90	3 062,86 584,29
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			590 457,80
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			13 660,30
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			51 071,25
		<i>Total</i>				655 189,35
		<i>Cheltueli de regie</i>	8,5 %			55 691,10
		<i>Total</i>				710 880,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			21 326,41
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				732 206,86 56 917,91
		2. Lucrari de montare				
10	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment	buc	2,00	1 612,56 433,30	3 225,12 866,60

1	2	3	4	5	6	7
		metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)				
11	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,00	797,77 208,60	1 595,53 417,20
12	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,00	451,51 107,10	903,02 214,20
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			5 723,67
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			359,52
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			422,57
		<i>Total</i>				6 505,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			1 138,48
		<i>Total</i>				7 644,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			229,33
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 873,57 1 498,00
		3. Utilaj				
13		Set basket fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	2,00	38 750,00 0,00	77 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14		Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00
15		Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00	15 667,00 0,00	15 667,00 0,00
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			109 167,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			1 310,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				110 477,00

		Сумма по смете	lei			850 557,43
		TVA	20 %			170 111,49
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 020 668,92 58 415,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de construcție a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2 A2
Teren acoperire EPDM multisport. Etapa 2 (baschet, tenis, volei)**

Valoarea de deviz 1 020 668,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 A2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,00	70,00	980,00
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	549,024	70,00	38 431,68
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,843	70,00	409,01
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,07	70,00	2 244,90
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	233,576	70,00	16 350,32
		Total manopera				58 415,91

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,844	320,00	910,08
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,006	290,00	581,74
3.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	47,392	140,00	6 634,88
4.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	22,722	65,00	1 476,93
5.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,401	65,00	481,08
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 089,99	2,50	2 724,98
7.	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1 788,80	137,00	245 065,60
8.	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra	kg	3 612,00	12,50	45 150,00
9.	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	5 297,60	40,00	211 904,00
10.	303	Set baschet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set	2,00	38 750,00	77 500,00
11.	304	Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00	16 000,00	16 000,00
12.	305	Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00	15 667,00	15 667,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,436	20,36	8,87
		Total materiale de construcții				624 105,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,116	150,00	467,40
2.	2S200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	34,40	650,00	22 360,00
		Total utilaje de construcții				22 827,40

Сумма по смете	lei	850 557,4 3
TVA	20 %	170 111,4 9

Total deviz:**1 020 668,
92**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a unui complex sportiv (etapa II) din mun. Ungheni, str. Nationala 1, (teren cu nr. cadastral 9201106.041) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,3500	m2			79,63 79,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	70,00	55,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	70,00	23,77
		<i>Прямые затраты</i>	lei			54 782,00
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2			65,63 0,00
	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra	kg	5,2500	12,50	65,63
		<i>Прямые затраты</i>	lei			45 150,00
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2			150,70 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,1000	137,00	150,70
		<i>Прямые затраты</i>	lei			103 681,60
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2			308,00 0,00
	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	7,7000	40,00	308,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			211 904,00
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2			205,50 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,5000	137,00	205,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			141 384,00
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2			32,50 0,00
	2S200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	0,0500	650,00	32,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			22 360,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren baschet	m2			172,46 32,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,7300	140,00	102,20
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	65,00	7,41
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		<i>Прямые затраты</i>	lei			6 643,25
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren volei	m2			172,46 32,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,7300	140,00	102,20
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	65,00	7,41
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 490,09
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren tenis	m2			172,46 32,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,7300	140,00	102,20
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	65,00	7,41
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		<i>Прямые затраты</i>	lei			3 062,86
		2. Lucrari de montare				
10	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			1 612,56 433,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	70,00	284,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	70,00	148,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,50	779,63
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	320,00	232,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	290,00	165,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	20,36	2,63
		<i>Прямые затраты</i>	lei			3 225,12
11	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			797,77 208,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	70,00	134,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	70,00	74,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,58
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	320,00	116,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	290,00	83,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	20,36	1,20
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 595,53

1	2	3	4	5	6	7
12	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			451,51 ----- 107,10
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0100	70,00	70,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,7150	2,50	194,29
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3340	320,00	106,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1470	290,00	42,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	20,36	0,61
		<i>Прямые затраты</i>	lei			903,02
		3. Utilaj				
13		Set basset fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set			38 750,00 ----- 0,00
	303	Set basset fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set	1,0000	38 750,00	38 750,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			77 500,00
14		Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set			16 000,00 ----- 0,00
	304	Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,0000	16 000,00	16 000,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			16 000,00
15		Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set			15 667,00 ----- 0,00
	305	Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set	1,0000	15 667,00	15 667,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			15 667,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.