

Lucrari de reparatie in cadrul taberei de odihna "Poienita Vesela"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 326 420,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены, перегородки				
1	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	45,0000	965,343 194,342	43 440,422 8 745,377
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,0000	888,843 194,342	3 555,371 777,367
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor "Kabancik"	m2	70,0000	254,042 125,573	17 782,975 8 790,075
		<i>Total</i>	Lei			64 778,768
		Total Стены, перегородки Inclusiv salariu				64 778,768 18 312,819
		2. Монолитный ж.б каркас				
4	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si	m3		1 189,553	7 256,273



1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (мон. ж/б колонны)			339,708	2 072,219
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 AI)	kg	103,7000	18,170 5,140	1 884,223 533,012
6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=14 AIII)	kg	360,5100	15,657 3,652	5 644,460 1 316,540
7	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	43,7000	93,468 61,682	4 084,570 2 695,525
		<i>Total</i>				18 869,526
		Total Монолитный ж.б каркас Inclusiv salariu				18 869,526 6 617,296
		3. Монолитное ж/б перекрытие, пояс				
8	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Planseu, centura)	m3	28,0000	1 211,924 339,708	33 933,882 9 511,824
9	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=12 AIII)	kg	1 598,4000	15,163 3,158	24 237,195 5 048,403
10	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	2 178,0000	15,657 3,652	34 100,663 7 953,773

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=14 AIII)				
11	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	150,0000	93,465 61,682	14 019,720 9 252,375
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	300,0000	33,822 21,238	10 146,600 6 371,550
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (M150 gr. 6cm)	m2	192,0000	62,337 35,187	11 968,704 6 755,904
14	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	192,0000	62,811 35,916	12 059,712 6 895,872
		<i>Total</i>	Lei			140 466,476
		Total Монолитное ж/б перекрытие, пояс Inclusiv salariu				140 466,476 51 789,701
		4. Кровля				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Поковки 4x240x240 - 380 kg)	m3	10,0000	5 958,312 1 227,562	59 583,121 12 275,621
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3800	193,179 86,739	73,408 32,961
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,3800	364,379 200,818	138,464 76,311




1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,0000	104,948 30,983	1 049,485 309,825
19	RCsB21B k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	24,0000	7,773 2,208	186,551 52,991
20	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancore d=12 AI - 24 buc.)	kg	3,4700	52,985 1,735	183,859 6,019
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Обрешетка 4 м3	m2	270,0000	63,548 14,380	17 158,033 3 882,533
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,0000	29,637 9,113	118,550 36,450
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,0000	104,948 30,983	419,794 123,930
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	270,0000	19,248 12,336	5 197,082 3 330,855
25	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinpa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Мин. вата 100мм)	m2	270,0000	51,482 5,502	13 900,248 1 485,648

1	2	3	4	5	6	7
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Прижимная обрешетка - 0.76 м3)	m2	270,0000	25,544 14,380	6 896,953 3 882,533
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,7600	29,646 9,113	22,531 6,926
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7600	104,941 30,983	79,755 23,547
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	270,0000	19,248 12,336	5 197,082 3 330,855
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,2000	5 032,615 1 146,555	1 006,523 229,311
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2000	104,950 30,985	20,990 6,197
32	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Обшивка карнизов, фронтонов пласт. вагонкой)	m2	40,0000	207,068 118,493	8 282,708 4 739,720
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Lucarna (треугольные остекленные 2,60x1,30(h)) - 2 buc	m2	3,3800	979,748 37,248	3 311,547 125,897
34	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi	m2	270,0000	178,299 61,472	48 140,865 16 597,440



1	2	3	4	5	6	7
		autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
35	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	30,0000	133,092 18,610	3 992,760 558,300
36	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	25,0000	105,957 20,432	2 648,937 510,812
37	CK26D	Pervazuri montate: opritori de zapada	m	15,0000	57,046 5,096	855,687 76,437
		<i>Total</i>				Lei 178 464,933
		Total Кровля Inclusiv salariu				178 464,933 51 701,119
		5. Tavane (Mansarda)				
38	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1,19 m3	m2	120,0000	48,036 14,380	5 764,300 1 725,570
39	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (развернутой поверхности)	100m2	0,8100	268,516 160,016	217,498 129,613
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (развернутой поверхности)	100m2	0,8100	381,004 115,181	308,613 93,297
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	120,0000	19,248	2 309,814

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)			12,336	1 480,380
42	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Vata minerala 100 mm)	m2	120,0000	51,482 5,502	6 177,888 660,288
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Фольга	m2	120,0000	19,248 12,336	2 309,814 1 480,380
44	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,34 m3	m2	120,0000	25,603 14,380	3 072,350 1 725,570
45	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (развернутой поверхности)	100m2	0,3000	268,517 160,017	80,555 48,005
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. (развернутой поверхности)	100m2	0,3000	381,003 115,183	114,301 34,555
47	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (деревянная вагонка)	m2	120,0000	310,163 142,149	37 219,518 17 057,940
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Багет из ПВХ)	m	135,0000	42,012 30,736	5 671,687 4 149,360
		<i>Total</i>	Lei			63 246,338
		Total Tavane (Mansarda) Inclusiv salariu				63 246,338 28 584,958



1	2	3	4	5	6	7
		6. Окна				
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1,0x1,0 - 12 buc)	m2	12,0000	1 011,515 47,965	12 138,180 575,580
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,2x1,5(h) - 2 buc)	m2	3,6000	979,747 37,248	3 527,091 134,091
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,4000	80,210 17,636	1 155,018 253,952
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Наружн. отливы 15 см)	m	14,4000	71,088 19,738	1 023,673 284,233
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,0000	256,703 123,773	2 310,324 1 113,959
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	3,727 1,577	33,544 14,194
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (откосы)	m2	9,0000	32,591 27,302	293,320 245,714
56	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (откосы)	m2	9,0000	22,397 16,297	201,570 146,670
		<i>Total</i>				20 682,720
		Total Окна Inclusiv salariu				20 682,720 2 768,393
		7. Двери				
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	15,1200	1 036,792 41,292	15 676,297 624,337

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,1h - 9 buc)				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x2,1h - 2 buc)	m2	5,0400	1 036,792 41,292	5 225,433 208,113
		<i>Total</i>	Lei			20 901,730
		Total Двери Inclusiv salariu				20 901,730 832,450
		8. Полы				
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,0000	62,577 35,187	4 067,505 2 287,155
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,0000	224,020 127,395	14 561,300 8 280,675
61	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	70,0000	45,027 35,187	3 151,890 2 463,090
		<i>Total</i>	Lei			21 780,695
		Total Полы Inclusiv salariu				21 780,695 13 030,920
		9. Наружная отделка				
62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	217,0000	101,945 80,888	22 122,173 17 552,696
63	CI06C4	Placaj cu placi din "Casaut",	m2	25,0000	285,585	7 139,613



1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti (toculi) , inclusiv glafurile si muchiile, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			157,115	3 927,863
		<i>Total</i>	Lei			29 261,786
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				29 261,786 21 480,559
		10. Amenajarea terenului				
64	TsH02D	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 61-100 cm	buc	23,0000	1 108,809 1 108,809	25 502,607 25 502,607
65	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	50,0000	98,832 98,832	4 941,580 4 941,580
66	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	23,0000	255,688 246,028	5 880,815 5 658,635
67	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2	8,3000	692,550 692,550	5 748,165 5 748,165
68	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	8,3000	257,701 257,701	2 138,922 2 138,922
69	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	8,3000	59,049 59,049	490,107 490,107
70	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	8,3000	305,451 305,451	2 535,243 2 535,243
71	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	8,3000	143,249 143,249	1 188,963 1 188,963
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	124,5000	334,136	41 599,870

1	2	3	4	5	6	7
					36,086	4 492,645
73	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj OL-13 "Patrat ciocolata")	m2	830,0000	150,640 31,077	125 030,805 25 793,930
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (Bordura OL 24/3 100x21x8)	m	200,0000	111,260 13,837	22 252,020 2 767,320
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordura OL 24 50x21x6)	m	150,0000	107,843 13,837	16 176,465 2 075,490
		<i>Total</i>	Lei			253 485,562
		Total Amenajarea terenului Inclusiv salariu				253 485,562 83 333,607

	Total	Lei	811 938,54
	Asigurari medicale si sociale	22,5 %	62 651,66
	Transportarea materialelor	7 %	36 137,71
	Total		910 727,91
	Cheltuieli de regie	14,5 %	132 055,55
	Total		1 042 783,46
	Beneficiu de deviz	6 %	62 567,01
	Total		1 105 350,47
	TVA	20 %	221 070,09
	Total deviz: Inclisiv salariu		1 326 420,56 278 451,83

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)