

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a segmentelor de scări din or.Rezina și s.Ciorna**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str.27 August , nr.1.**

1. Descriere generală

Lucrări de reparație capitală a segmentelor de scări din or. Rezina, străzile Trandafirilor, 1 Mai, Orhei - M.Basarab, Orhei - Neculce și din s. Ciorna, stradela Fintinilor, stărzile Fintinilor și Iu. Gagarin din beton tip B-330.

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă - Primăria or.Rezina. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul tip B-330 folosit, probele fiind prelevate zilnic.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. Propunerea financiară:

- 1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară;
- 1.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară.
- 1.3 Lichiditate generală;
- 1.4 Ultimul raport financiar

2. Propunerea tehnică:

- 2.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;
- 2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);
- 2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);
- 2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);
- 2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);
- 2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

- 2.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor - (**anexa nr. 22**);
- 2.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii;
- 2.9 Informații privind deținerea **nod de preparare a betonului propriu** autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste furnizorii pentru procurarea betonului;
- 2.10 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 2.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate.

3 DUAЕ;

4 Cerere de participare (anexa nr. 7);

5 Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

6 Garanția pentru ofertă - (anexa nr. 9).

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 1 (una) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SLA RSAP.

- 1) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (**anexa nr. 16**)-după caz;
- 2) Informații privind asocierea (**anexa nr. 17**) - după caz;
- 3) Angajament terț susținător financiar (**anexa nr. 18**) - după caz;
- 4) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (**anexa nr. 19**) - după caz;
- 5) Declarație terț susținător tehnic (**anexa nr. 20**) - după caz;
- 6) Declarație terț susținător profesional (**anexa nr. 21**) - după caz;
- 7) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 8) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 9) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 10) Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data " 06 " mai 2022

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a segmentelor de scări din or. Rezina și s. Ciorna**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia scarilor din str. Trandafirilor, or.Rezina		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,10
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m , executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,90
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,00
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din tiava profilata tip 50 x 50mm , grosimea 3,5mm - 18m; 30 x 30mm , grosimea 3 mm - 31m; 20x 20mm , grosimea 2 mm -31m	kg	198,00
5	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	10,90
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,40
		2. Reparatia scarilor din str. 1 Mai, or. Rezina		
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,89
8	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m , executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,50
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,40
10	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	2,40
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	0,50

		teren mijlociu		
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade te metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,30
		3. Reparatia scarilor din str. Orhei - str. M. Basarab, or. Rezina		
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,20
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,40
15	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	2,60
16	CN21A	Vopsitorii la balustrade metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	10,00
		4. Reparatia scarilor din str. Orhei – Neculce, or. Rezina		
17	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,05
18	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m , executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	9,00
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	10,40
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	46,50
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din tiava profilata tip 50 x 50mm , grosimea 3,5 mm - 60m; 30 x 30mm , grosimea 3 mm - 50m; 20x 20mm , grosimea 2 mm - 50 m	kg	471,15
22	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	31,54
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,00
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	22,00
		5. Stradela Fintinilor, s. Ciorna		
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,20
26	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m , executata fara sprijiniri, cu	m3	6,20

		taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor		
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	4,50
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	19,00
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din tiava profilata tip 50 x 50mm , grosimea 3,5mm - 37,5m; 30 x 30mm , grosimea 3 mm - 50m; 20x 20mm , grosimea 2 mm -50m	kg	360,00
30	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	18,45
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,20
		6. Strada Fintinilor, s. Ciorna		
32	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,40
33	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m , executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	4,90
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,20
35	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	17,02
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,90
37	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	14,00
		7. Strada Iu. Gagarin, s. Ciorna		
38	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m , executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,64
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2	18,20

		turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile		
40	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada din tiava profilată tip 50 x 50mm , grosimea 3,5mm - 130m; 30 x 30mm , grosimea 3 mm - 208m; 20x 20mm , grosimea 2 mm - 208m	kg	1 369,16
41	TsH92D	Încărcarea și transportarea materialelor de construcție	t	18,00
42	RpCB17B	Prepararea și turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe șantier cu betonieră , beton B-330	m3	27,00
43	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi	m2	67,60

Președintele grupului de lucru



[Handwritten signature]

Simion Tatarov

" 06 " mai 2022

Exec. A Udrea
Tel: 0254 249 22