

**Lucrari de reparatie la sediul Centrul de  
Plasament pentru persoane virstnice si  
persoane cu dezabilitati (cu statut de  
serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de  
Asistenta Socila Floresti, sat.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 285.845,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. strapungeri</b>				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	411,000	58,50 58,50	24.043,50 24.043,50
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	411,000	23,54 15,60	9.672,89 6.411,60
		<i>Total</i>	Lei			33.716,39
		<b>Total strapungeri Inclusiv salariu</b>				<b>33.716,39 30.455,10</b>
		<b>1.2. pardoseli</b>				
3	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	192,720	334,15 100,75	64.398,07 19.416,54
		<i>Total</i>	Lei			64.398,07
		<b>Total pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>64.398,07 19.416,54</b>
		<b>1.3. tavan</b>				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate etc.	m2	70,000	16,25 16,25	1.137,50 1.137,50
5	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	266,000	38,13 21,45	10.143,11 5.705,70

1	2	3	4	5	6	7
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	262,960	323,38 143,00	85.034,69 37.603,28
7	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc	3,000	109,84 42,25	329,51 126,75
		<i>Total</i>	Lei			96.644,81
		<b>Total tavan Inclusiv salariu</b>				<b>96.644,81 44.573,23</b>
		<i>Total</i>	Lei			194.759,27
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			22.666,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4.986,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			11.120,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4.670,68
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>238.204,31 94.444,87</b>

		Total	Lei			238.204,31
		TVA	20 %			47.640,86
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>285.845,17 94.444,87</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la sediul Centrul de Plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dezabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Socila Floresti, sat.**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 285.845,17 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	98,6400	65,00	6.411,600
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9500	65,00	126,750
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	265,9536	65,00	17.286,984
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,7800	65,00	5.705,700
5.	7422010060100	Timplar	h-om	548,1680	65,00	35.630,920
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,3064	65,00	7.364,916
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	337,2000	65,00	21.918,000
<b>Total manopera</b>						<b>94.444,87</b>

**Materiale:**

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	204,3796	9,00	1.839,416
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1040	455,00	47,320
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2055	430,00	88,365
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1132	430,00	48,676
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,3000	35,00	465,500
6.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	194,6472	34,00	6.618,005
7.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	106,4000	37,00	3.936,800
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,1400	2,40	134,736
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	698,7000	4,00	2.794,800
10.	2670112204051	Placi din laminat	m2	204,3796	178,00	36.379,569
11.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	276,1080	160,00	44.177,280
12.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1.051,8400	3,00	3.155,520
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,4051	12,00	52,861
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>99.738,85</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,2800	25,00	207,000
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,7260	25,00	243,150
3.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1050	20,00	2,100
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,1650	20,00	123,300
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>575,55</b>

Total	Lei	238.204,31
TVA	20 %	47.640,86

**Total deviz:**

**285.845,17**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la sediul Centrul de Investitor  
Plasament pentru persoane virstnice si persoane  
cu dezabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul  
Structurii Teritoriale de Asistenta Socila  
Floresti, sat.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. strapungeri</b>				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,50
						58,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	65,00	52,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			23,54
						15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	65,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	430,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.2. pardoseli</b>				
3	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			334,15
						100,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	178,00	188,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	34,00	34,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>1.3. tavan</b>				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate etc.	m2			16,25
						16,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,00	8,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,80
5	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuiei driscuite	m2			38,13
						21,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	65,00	21,45
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	37,00	14,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,40	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			323,38
						143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
7	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc			109,84 ----- 42,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000	2,40	34,27
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	430,00	16,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	12,00	0,12
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340	455,00	15,77
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.