

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta incaperilor din incinta cladirei administrative a CR Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Birou №19 (Anticamera)				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,000
2	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,000
3	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	19,000
4	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	19,000
2. Birou №22 (Contabilitate)				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,000
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,000
7	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	14,000
8	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	14,000
3. Birou № 4 (Sef directie Economie)				
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,800
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	43,800

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,800
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800
13	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	14,000
14	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	14,000
		4. Birou №15 (Servicii resurse umane)		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,000
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,000 *
17	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	16,300
18	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	16,300
		5. Birou № 16 (Sectia administrativa publica)		
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,000
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,000
21	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	16,300
22	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	16,300
		6. Birou № 35 (Directia invatamint) (Antreu)		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,210

1	2	3	4	5
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,400
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,400
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,610
28	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	12,210
29	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	12,210
7. Birou №33 (Cadastru)				
30	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	1,100
31	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	17,400
32	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	17,400
8. Electricitatea				
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
9. Prevazuri la ferestre				
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,000

Elaborat: Marian A.