

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-2

Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral
0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5,
mun. Chișinău

Soluții arhitecturale**Valoarea de deviz 1 840 086,59 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	17,1000	26,880 26,880	459,648 459,648
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	12,0000	26,880 26,880	322,560 322,560
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m	22,0000	9,060 8,960	199,320 197,120
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	13,0000	26,880 26,880	349,440 349,440
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m	28,6000	9,060 8,960	259,116 256,256
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	28,6000	9,060 8,960	259,116 256,256
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	557,0300	18,030 17,280	10 043,251 9 625,478

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	520,0000	18,030 17,280	9 375,600 8 985,600
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	56,2300	31,090 29,440	1 748,192 1 655,412
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	1,6000	189,880 136,960	303,808 219,136
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3	18,2000	193,720 140,800	3 525,704 2 562,560
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	10,0000	16,000 16,000	160,000 160,000
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m	16,0000	64,000 64,000	1 024,000 1 024,000
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,0000	84,480 84,480	3 632,640 3 632,640
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	43,0000	28,800 28,800	1 238,400 1 238,400
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,0000	90,300 0,000	3 882,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			36 783,695

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				36 783,695 30 944,506
		2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3	0,4000	3 019,625 260,480	1 207,850 104,192
		<i>Total</i>	Lei			1 207,850
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				1 207,850 104,192
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,0000	48,910 25,600	5 086,640 2 662,400
		<i>Total</i>	Lei			5 086,640
		Total Captusire pereti Inclusiv salariu				5 086,640 2 662,400
		4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,9500	189,880 136,960	180,386 130,112
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	6,0000	214,610 160,000	1 287,660 960,000
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,1600	1 142,744 1 140,481	182,839 182,477
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc	10,0000	701,526 149,299	7 015,265 1 492,992
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea	buc	10,0000	59,548 25,600	595,476 256,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm				
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	10,0000	299,951 65,007	2 999,514 650,074
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" Teava 38x2,0 l=250mm	buc	10,0000	54,143 24,320	541,426 243,200
		<i>Total</i>	Lei			12 802,566
		Total Executare goluri Inclusiv salariu				12 802,566 3 914,855
		5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastru), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	6,0000	593,694 277,280	3 562,167 1 663,680
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,0000	185,313 105,600	370,626 211,200
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastru), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	8,0000	593,694 277,280	4 749,554 2 218,240
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2	8,0000	612,374 246,720	4 898,992 1 973,760
		<i>Total</i>	Lei			13 581,339
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				13 581,339 6 066,880
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	0,6500	106,092 64,000	68,960 41,600

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,1300	2 206,285 725,115	286,817 94,265
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0400	30 945,300 9 417,600	1 237,812 376,704
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (12 buc)	kg	14,4000	46,129 13,440	664,259 193,536
34	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	50,0000	313,014 67,200	15 650,700 3 360,000
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,0400	39,899 13,440	360,683 121,498
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0100	2 837,300 465,900	28,373 4,659
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	7,5000	190,123 33,920	1 425,919 254,400
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii	m2	36,0000	190,122 33,920	6 844,410 1 221,120

1	2	3	4	5	6	7
		generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"				
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3500	9 076,509 1 440,000	3 176,778 504,000
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	67,0000	137,296 16,320	9 198,832 1 093,440
41	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,6210	770,030 131,200	1 248,218 212,675
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,6210	195,892 24,960	317,541 40,460
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	26,0000	349,165 64,000	9 078,280 1 664,000
		<i>Total</i>	Lei			49 587,582
		Total Cosuri de ventilare CV1, CV2 Inclusiv salariu				49 587,582 9 182,357
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,2400	40 059,238 6 445,442	9 614,217 1 546,906
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,3600	40 059,233 6 445,439	14 421,324 2 320,358
		<i>Total</i>	Lei			24 035,541

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				24 035,541 3 867,264
		8. Consolidare goluri				
		8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,3000	214,610 160,000	2 210,483 1 648,000
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1,2000	116,800 108,800	140,160 130,560
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	16,000 16,000	32,000 32,000
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	30,041 27,520	60,082 55,040
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,0000	15,650 12,800	31,300 25,600
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,8900	39,899 13,440	1 272,367 428,602
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,0320	2 837,312 465,906	90,794 14,909
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m ²	0,0090	40 059,333 6 445,444	360,534 58,009
		<i>Total</i>	Lei			4 197,720
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inklusiv salariu				4 197,720 2 392,720
		8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,8000	214,610 160,000	2 317,788 1 728,000
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1,2000	116,800 108,800	140,160 130,560
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	16,000 16,000	32,000 32,000
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	30,041 27,520	60,082 55,040
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibli de distantiere φ6 L=120mm	buc	2,0000	15,650 12,800	31,300 25,600
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,8700	39,899 13,440	1 431,162 482,093
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,0360	2 837,333 465,917	102,144 16,773
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m ²	0,0110	40 059,364 6 445,455	440,653 70,900
		<i>Total</i>	Lei			4 555,289
		Total Consolidare gol usa G-2 (1 buc) Inclusiv salariu				4 555,289 2 540,966
		<i>Total</i>	Lei			8 753,009
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				8 753,009 4 933,686
		9. Cabine dus				

1	2	3	4	5	6	7
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,0000	4 697,685 85,120	56 372,222 1 021,440
		<i>Total</i>	Lei			56 372,222
		Total Cabine dus Inclusiv salariu				56 372,222 1 021,440
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3	16,3130	1 754,609 288,000	28 622,937 4 698,144
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	135,9400	84,800 44,800	11 527,712 6 090,112
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	135,9400	363,707 75,520	49 442,294 10 266,189
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	125,0000	95,321 25,600	11 915,131 3 200,000
67		Profil de colt din PVC	m	125,0000	11,670 0,000	1 458,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			102 966,824
		Total Incaperea 10,11,14,20,21,22 Inclusiv salariu				102 966,824 24 254,445
		10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din	m3	1,3000	1 044,016 288,000	1 357,221 374,400

1	2	3	4	5	6	7
		polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m ³ gr.=80 mm				
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m ²	15,9700	84,800 44,800	1 354,256 715,456
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m ²	15,9700	20,922 7,680	334,124 122,650
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	15,9700	21,932 2,560	350,254 40,883
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m ²	15,9700	308,740 10,240	4 930,577 163,533
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m ²	15,9700	84,800 44,800	1 354,256 715,456
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m ²	15,9700	469,855 185,600	7 503,584 2 964,032
		<i>Total</i>	Lei			17 184,272
		Total Incaperea 12,13,18,19				17 184,272

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 096,410
		10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3	32,2610	1 816,724 288,000	58 609,341 9 291,168
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,2600	54,043 1,280	21 793,380 516,173
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,2600	5,983 1,280	2 412,704 516,173
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	403,2600	84,800 44,800	34 196,448 18 066,048
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	403,2600	118,660 14,976	47 850,838 6 039,222
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2	m2	403,2600	597,372 70,400	240 896,304 28 389,504
		<i>Total</i>	Lei			405 759,015
		Total Incaperea 15,16,17 Inclusiv salariu				405 759,015 62 818,288
		<i>Total</i>	Lei			525 910,111
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				525 910,111 92 169,143
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	555,1700	5,738 1,920	3 185,843 1 065,926

1	2	3	4	5	6	7
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,1700	117,397 97,920	65 175,291 54 362,246
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	555,1700	34,800 15,360	19 319,916 8 527,411
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,1700	21,062 12,800	11 692,935 7 106,176
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	5,387 1,920	2 990,978 1 065,926
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,1700	42,454 35,200	23 569,223 19 541,984
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	5,387 1,920	2 990,978 1 065,926
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,1700	42,454 35,200	23 569,223 19 541,984
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	5,387 1,920	2 990,978 1 065,926
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	555,1700	90,984 35,200	50 511,587 19 541,984
		<i>Total</i>	Lei			205 996,952
		Total Tip A Inclusiv salariu				205 996,952 132 885,489

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			205 996,952
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				205 996,952 132 885,489
		12. Finisari pereti				
		12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	5,388 1,920	1 659,350 591,360
92	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	308,0000	86,210 35,200	26 552,680 10 841,600
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	308,0000	147,071 108,800	45 297,868 33 510,400
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	308,0000	21,850 8,320	6 729,800 2 562,560
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	5,388 1,920	1 659,350 591,360
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	308,0000	21,062 12,800	6 487,065 3 942,400
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	308,0000	113,909 78,080	35 083,972 24 048,640
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	308,0000	5,388 1,920	1 659,350 591,360

1	2	3	4	5	6	7
		LUX sau analog				
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,0000	42,454 35,200	13 075,852 10 841,600
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	5,388 1,920	1 659,350 591,360
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	308,0000	90,984 35,200	28 023,072 10 841,600
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	9,2400	351,790 4,480	3 250,539 41,395
		<i>Total</i>	Lei			171 138,248
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				171 138,248 98 995,635
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	70,0000	5,738 1,920	401,695 134,400
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000	21,062 12,800	1 474,333 896,000
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,0000	97,487 78,080	6 824,090 5 465,600
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	3,922 1,920	274,540 134,400
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000	42,454 35,200	2 971,785 2 464,000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	3,922 1,920	274,540 134,400
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	70,0000	90,984 35,200	6 368,880 2 464,000

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	2,1000	351,790 4,480	738,759 9,408
		<i>Total</i>	Lei			19 328,622
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				19 328,622 11 702,208
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	156,0000	5,738 1,920	895,206 299,520
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,0000	21,062 12,800	3 285,656 1 996,800
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,0000	97,487 78,080	15 207,972 12 180,480
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	156,0000	135,120 76,800	21 078,720 11 980,800
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,0000	3,922 1,920	611,832 299,520
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,0000	42,454 35,200	6 622,834 5 491,200
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,0000	3,922 1,920	611,832 299,520
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	156,0000	90,984 35,200	14 193,504 5 491,200

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,7000	351,790 4,480	1 653,413 21,056
		<i>Total</i>	Lei			64 160,969
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				64 160,969 38 060,096
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,0000	5,388 1,920	274,763 97,920
121	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	51,0000	104,562 35,200	5 332,662 1 795,200
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,0000	147,071 108,800	7 500,621 5 548,800
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	51,0000	21,850 8,320	1 114,350 424,320
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	51,0000	364,888 105,600	18 609,311 5 385,600
		<i>Total</i>	Lei			32 831,707
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				32 831,707 13 251,840
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	50,0000	5,738 1,920	286,925 96,000
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	50,0000	21,062	1 053,095

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,800	640,000
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000	97,487 78,080	4 874,350 3 904,000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0000	3,922 1,920	196,100 96,000
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	50,0000	364,888 105,600	18 244,423 5 280,000
		<i>Total</i>	Lei			24 654,893
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				24 654,893 10 016,000
		<i>Total</i>	Lei			312 114,439
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				312 114,439 172 025,779
		13. Finisari glafuri interioare				
130		Corniera perforata din aluminiu	m	929,0000	5,830 0,000	5 416,070 0,000
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,0000	140,959 95,104	4 369,717 2 948,224
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	3,922 1,920	121,582 59,520
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,0000	42,454 35,200	1 316,076 1 091,200
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	3,922 1,920	121,582 59,520
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,0000	90,984 35,200	2 820,504 1 091,200
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,9300	351,789 4,480	327,164 4,166

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 492,695
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				14 492,695 5 253,830
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,5200	25 347,506 67,840	63 875,715 170,957
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,5200	2 575,119 86,400	6 489,300 217,728
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2	2,5700	25 334,030 60,800	65 108,458 156,256
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	1,9900	2 622,678 115,200	5 219,129 229,248

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9900	2 622,678 115,200	5 219,129 229,248
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	2 622,677 115,200	4 956,860 217,728
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,7800	2 622,678 115,200	9 913,722 435,456
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,6800	2 622,677 115,200	4 406,098 193,536
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1	m2	1,6800	4 291,740 51,840	7 210,124 87,092

1	2	3	4	5	6	7
		buc				
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2	5,0400	4 291,740 51,840	21 630,369 261,274
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2	2,3400	2 300,629 60,800	5 383,473 142,272
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	4,6800	2 300,630 60,800	10 766,948 284,544
149	CK35A	Opritori de podea	buc	15,0000	53,800 9,600	807,000 144,000
		<i>Total</i>	Lei			210 986,325
		Total Usi Inclusiv salariu				210 986,325 2 769,339
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /	m2	19,0000	1 449,889 46,720	27 547,895 887,680

1	2	3	4	5	6	7
		Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc				
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automată la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucăți; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2	3,0000	$\frac{3\,088,682}{70,400}$	$\frac{9\,266,046}{211,200}$
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2	0,9000	$\frac{1\,496,442}{60,160}$	$\frac{1\,346,798}{54,144}$
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m2	1,0400	$\frac{1\,449,888}{46,720}$	$\frac{1\,507,884}{48,589}$

1	2	3	4	5	6	7
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	45,8000	226,250 5,760	10 362,250 263,808
155		Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog	buc	24,0000	570,000 0,000	13 680,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			63 710,873
		Total Ferestre Inclusiv salariu				63 710,873 1 465,421
		<i>Total</i>	Lei			274 697,198
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				274 697,198 4 234,760

		Total	Lei	1 541 421,92
		Asigurari sociale	24 %	112 623,99
		Transportarea materialelor	3 %	31 323,74
		Cheltuieli de regie	6 %	101 122,18
		Total		1 786 491,83
		Venit	3 %	53 594,76
		Total		1 840 086,59
		Tva	0 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 840 086,59 469 266,62

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)