

Благоустройство территории Дома
престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО
Гагаузия

(наименование стройки)

WinCmeta2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт

Сметная стоимость 1 123 503,34 lei.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подпорная стена				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime* teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт) под фундаменты	m3	26,00	56,66	1 473,15
	9312040019600	Sapator	h-om	35,10		
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка под ф-ты)	m3	2,60	1 315,54	3 420,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,27		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,69		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,71		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,04		
3	CB02A	Cofraje (Опалубка)	m2	257,20	62,53	16 083,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	270,06		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,29		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	77,16		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	77,16		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,72		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,86		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,58		
	2020212928347	Panou de cofraj tip R, lag g 15 mm	m2	25,72		



1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,90		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13		
4	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции, в скользящей опалубке)	kg	270,00	12,88	3 477,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,02		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	276,75		
5	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) M150	m3	15,84	1 326,90	21 018,17
	7123010010200	Betonist	h-om	64,94		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,64		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,50		
6	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление на РБУ и его укладка типичными средствами, железобетон класса...)	m3	26,70	1 345,99	35 938,02
	7123010010200	Betonist	h-om	106,80		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,35		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,02		
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или	m2	90,00	80,60	7 253,82



1	2	3	4	5	6	7
		кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	126,00		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,16		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,72		
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	170,00	40,78	6 932,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,80		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	289,00		
Всего Подпорная стена						95 596,32
		2. Благоустройство				
9	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 31-50 см)	100 m3	6,60	234,85	1 550,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,10		
10	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 1,6 т)	100 m3	4,40	1 266,08	5 570,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,98		
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,36		
11	DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 10 см)	m2	2 200,00	67,98	149 558,20
	7129020012800	Pavator	h-om	330,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,20		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	35,20		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	281,60		



1	2	3	4	5	6	7
		r.magmatice 40-63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	72,60		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	9,68		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	61,60		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,26		
12	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток-брусчатка толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	2 200,00	177,49	390 469,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1 276,44		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 520,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29 040,00		
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	2 233,00		
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,00		
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	83,60		
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	44,00		
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	150,00	187,25	28 086,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	78,00		
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	6,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,90		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	150,75		
Всего Благоустройство						575 235,05
		3. Подвал				
14	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной(строймусором), с укаткой слоев ручными средствами)	m3	7,50	178,50	1 338,76
	9312040019600	Săpător	h-om	12,00		
	1420202205501	Argilă comună pentru construcții	m3	8,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,75		
15	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasă C 10/8 (Bc 10-B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, discuit, turnat pe loc,	m2	36,71	158,73	5 826,92



1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Подстилающий слой из бетона (B10), толщиной 10 см)				
	7123010010200	Betonist	h-om	34,87		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,67		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,76		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,67		
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,50	60,27	90,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		
17	CK12A	Usi metalice (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) двери подвала	m2	2,30	1 016,64	2 338,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,92		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,44		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,62		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,30		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,32		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,22		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,15		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,61		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
18	CK12D	Usi metalice (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей,	m2	2,70	1 028,32	2 776,46



1	2	3	4	5	6	7
		на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)- входные двери подвала				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,22		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,51		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,73		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,70		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,36		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,67		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,35		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен наружных фортаном вход в подвал)	m3	1,10	864,12	950,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,40		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,69		
	1411122201275	Blocuri de calcar (фортан)	m3	0,99		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,30		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,08		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,11		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11		


Всего Подвал

13 321,36

		4. Ограждение				
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу Bobcat, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	7,20	43,75	315,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,90		
21	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoai, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,00	55,40	1 329,61



1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта под бетонный цоколь забора 111,4*0,2*0,35 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,68		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка под цоколь и столбы t= 5,0 см с уплотнением	m3	3,60	398,35	1 434,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,56		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,14		
	4100126202818	Apa	m3	0,36		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,76		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,51		
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	180,00	62,52	11 253,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	189,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,90		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	54,00		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	54,00		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,40		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,40		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,63		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,09		
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla-strijata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листового стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50*50*3, L=2.0 m шаг 2,5 м- 145 шт включая заглушки на стойки из полосовой стали 40*4 мм - 7,25 м.	kg	1 260,00	19,70	24 827,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	239,40		
	7212030022700	Sudur	h-om	12,60		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,60		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 260,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,30		



1	2	3	4	5	6	7
25	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных цоколей на 20см. от земли и 30 см. в земле и углубления под стойки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) 360*0,2*0,5 м	m3	37,20	906,43	33 719,07
	7123010010200	Betonist	h-om	176,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,88		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 783,16		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,78		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	26,49		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,90		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,32		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	12,09		
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия) Рама забора из проф.трубы 40*20*2 мм в 2 ряда - 720 м/п для крепления профнастила	kg	1 224,00	20,12	24 631,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	232,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,24		
	7212030022700	Sudor	h-om	12,24		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	12,24		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 224,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,12		
27	CO07C1	Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профнастила H1,5 м на саморезах)	kg	540,00	103,86	56 083,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	43,20		
	27	Саморезы	buc	3 240,00		
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	567,00		
28	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м. средний грунт) под фундаментами столбов	m3	0,40	69,25	27,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,54		



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12		
29	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150)	m3	0,38	904,03	343,53
	7123010010200	Betonist	h-om	1,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,15		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,29		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,27		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,23		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,12		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия) Проф.труба 80*80*4 мм для столбов ворот и калиток	kg	73,00	20,12	1 468,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,87		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,73		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,73		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	73,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,36		
31	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж ворот и калиток из профнастила в комплекте с замком и петлями 1,5*3,0 м - 1 шт ворота и калитка 1,5*1,0 м - 1 шт	m2	6,00	958,81	5 752,85
	7212030022700	Sudor	h-om	1,14		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,00		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,81		
	2430226100034	Grund minia anticoroziv G 351-4 S 3097-80	kg	3,90		



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
32	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений. алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2	147,20	50,57	7 443,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	147,20		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,78		
	2430116104160	Email alchidic	kg	10,30		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,72		
	2320166200676	White spirit	kg	14,72		
Всего Ограждение						168 629,41

В том числе зарплата

48 363,70

Прямые затраты	lei.	852 782,14
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	33 784,27
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	13 330,53
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	899 896,94
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	17 997,94
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	917 894,88
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	18 357,90
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	936 252,78
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	187 250,56

1 123 503,3

4

150 152,30

Всего по смете:

в том числе зарплата

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



Локальная смета № 1

Ремонт

Сметная стоимость 1 123 503,34 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	129,40	41,97	5 430,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	395,38	41,97	16 594,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,02	41,97	294,63
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	459,06	41,97	19 266,75
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,35	41,97	56,66
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 684,44	41,97	70 695,95
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	41,97	37,77
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	6,80	41,97	285,40
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	147,20	41,97	6 177,98
10.	7212030022700	Sudor	h-om	27,66	41,97	1 160,89
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	43,20	41,97	1 813,10
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,44	41,97	1 319,54
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	485,83	41,97	20 390,28
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,84	41,97	2 973,16
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,76	41,97	1 626,76
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,69	41,97	28,96
17.	9312040019600	Sapator	h-om	47,64	41,97	1 999,45
		Итого по затратам труда				150 152,30

Материальные ресурсы:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (фортан)	m3	0,99	600,00	594,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	35,20	300,00	10 560,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	281,60	310,00	87 296,00
4.	142022205501	Argila comuna pentru constructii	m3	8,25	100,00	825,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,14	300,00	1 242,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	26,76	300,00	8 028,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	250,00	5,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	119,27	100,00	11 927,00
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,00	250,00	2 750,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strati)	m3	83,60	100,00	8 360,00



11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,22	2 500,00	550,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,53	2 500,00	3 825,00
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	43,72	50,00	2 186,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	14,72	25,00	368,00
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	289,00	23,00	6 647,00
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,30	40,00	412,00
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,54	30,00	226,20
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,78	35,00	412,30
19.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,08	900,00	72,00
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,30	3,75	12,38
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 520,00	1,30	4 576,00
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 900,20	1,30	14 170,26
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29 040,00	1,30	37 752,00
24.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 233,00	123,00	274 659,00
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,79	1 100,00	63 569,00
26.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,11	900,00	99,00
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,21	900,00	1 989,00
28.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	150,75	109,00	16 431,75
29.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,22	5,00	86,10
30.	27	Саморезы	buc	3 240,00	1,00	3 240,00
31.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	276,75	11,50	3 182,62
32.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	567,00	90,00	51 030,00
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	25,57	11,00	281,27
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,86	11,00	240,46
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 557,00	11,00	28 127,00
36.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,00	800,00	8 800,00
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,98	20,00	699,60
38.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,49	40,00	59,60
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,78	40,00	511,20
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	131,16	1,00	131,16
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	131,16	1,00	131,16
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,19	50,00	109,50
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,12	15,00	196,80
44.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	44,00	200,00	8 800,00
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,60	13,50	980,10
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,49	13,50	371,12
47.	4100126202818	Apa	m3	0,36	13,50	4,86
Итого по строительным материалам						666 526,44

Строительные машины:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,51	20,00	30,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,76	10,00	7,60
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,07	20,00	81,40
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,68	500,00	4 840,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,60	350,00	21 560,00
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,90	350,00	315,00
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,10	500,00	1 550,00
8.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	1,04	20,00	20,80
				48,07	20,00	961,40




9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	12,21	20,00	244,20
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,74	20,00	14,80
11.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,36	350,00	5 026,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,26	200,00	1 452,00
Итого по строительным машинам						36 103,40

Всего:

Прямые затраты	lei.	852 782,14
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	33 784,27
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	13 330,53
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	899 896,94
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	17 997,94
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	917 894,88
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	18 357,90
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	936 252,78
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	187 250,56

Итого по смете:

1 123 503,34



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)