

Reparatia fintinilor de apeduct s.Sarata Razesii

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2000

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Caminul 1*						
1	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
2	CA03B3	Suport din beton turnat sub armaturi	m3	0,400	2 202,860 728,420	881,144 291,368
Total Caminul 1*						
2. Caminul 1.1*						
3	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
4	CA03B3	Suport din beton turnat sub armaturi	m3	0,400	2 202,860 728,420	881,144 291,368
5	RpCJ07C	Etansare rosturi inele	m	6,300	38,539 35,948	242,797 226,472
6	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
7	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	12,000	265,525 175,010	3 186,300 2 100,120

1	2	3	4	5	6	7
Total Caminul 1.1*						
		3. Caminul 2PG				
8	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 <hr/> 728,420	220,672 <hr/> 72,842
9	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 <hr/> 77,572	1 607,572 <hr/> 77,572
10	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 <hr/> 10,402	130,643 <hr/> 130,643
11	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm	buc	6,000	364,752 <hr/> 175,010	2 188,512 <hr/> 1 050,060
12	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	356,298 <hr/> 175,010	712,597 <hr/> 350,020
Total Caminul 2PG						
		4. Caminul 3PG				
13	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 <hr/> 728,420	220,672 <hr/> 72,842
14	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si	buc	1,000	1 607,572 <hr/> 77,572	1 607,572 <hr/> 77,572

1	2	3	4	5	6	7
		B				
15	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat	m2	4,700	16,408 3,784	77,118 17,785
17	RpCJ07C	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite	m	4,700	38,521 35,948	181,048 168,956
18	RpCJ07C	Reparatii fisuri perete caamin interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite	m	4,700	38,521 35,948	181,048 168,956
19	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
20	RpAcF33 A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere	buc	1,000	104,060 104,060	104,060 104,060
21	AcD52A	Executarea caminelor de vane	m3	1,000	1 324,400	1 324,400

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana			1 324,400	1 324,400
22	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	1,000	1 450,000 0,000	1 450,000 0,000
23	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	1,000	317,749 26,299	317,749 26,299
24	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	2,000	340,770 113,520	681,540 227,040
25	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm	buc	1,000	3 053,220 66,220	3 053,220 66,220
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	364,752 175,010	1 094,256 525,030
Total Caminul 3PG						
5. Caminul 7*						
27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
28	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	<u>1 607,572</u> 77,572	<u>1 607,572</u> 77,572
29	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	<u>1 701,620</u> 208,120	<u>1 701,620</u> 208,120
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, suport sub armatura, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	<u>1 832,957</u> 373,670	<u>733,183</u> 149,468
31	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	5,000	<u>356,298</u> 175,010	<u>1 781,491</u> 875,050
Total Caminul 7*						
		6. Caminul 10PG				
32	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	<u>1 701,620</u> 208,120	<u>1 701,620</u> 208,120
33	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	<u>10,402</u> 10,402	<u>130,643</u> 130,643
34	AcA52D	Inlaturarea deranjamentului, teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii	m	1,000	<u>317,749</u> 26,299	<u>317,749</u> 26,299

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului				
35	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	2,000	340,770 113,520	681,540 227,040
36	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	163,586 84,194	327,172 168,388
Total Caminul 10PG						
7. Caminul 9PG						
38	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
39	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
40	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
Total Caminul 9PG						
8. Caminul 8PG						
41	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,100	2 206,720	220,672

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			728,420	72,842
42	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
43	CA03B3	Beton turnat in fundatii, suport sub armatura, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	2 202,860 728,420	881,144 291,368
44	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
45	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	356,298 175,010	712,597 350,020
Total Caminul 8PG						
9. Caminul 6*						
46	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,100	1 972,960 728,420	197,296 72,842
47	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
48	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii,	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643

1	2	3	4	5	6	7
		avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm				
49	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
50	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	364,752 175,010	1 094,256 525,030
Total Caminul 6*						
		10. Caminul 5PG				
51	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	2 202,860 728,420	881,144 291,368
52	RpCJ07C	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite	m	4,700	38,521 35,948	181,048 168,956
53	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
54	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	5,000	364,752 175,010	1 823,760 875,050
Total Caminul 5PG						
		11. Caminul 4*				
55	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,100	2 206,720	220,672

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			728,420	72,842
56	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 4*						
12. Caminul 13PG						
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,700	16,408 3,784	77,118 17,785
58	RpAcH09 C	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii	m2	12,560	17,030 17,030	213,891 213,891
59	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	5,000	364,752 175,010	1 823,760 875,050
Total Caminul 13PG						
13. Caminul 11PG						
60	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
61	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120

1	2	3	4	5	6	7
62	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	5,000	364,752 175,010	1 823,760 875,050
63	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 11PG						
14. Caminul 12PG						
64	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
65	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 77,572	1 607,572 77,572
66	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
67	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	364,752 175,010	729,504 350,020
Total Caminul 12PG						
15. Caminul 14PG						
68	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643

1	2	3	4	5	6	7
		0-5 cm				
69	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	364,752 175,010	729,504 350,020
Total Caminul 14PG						
		16. Caminul 15PG				
70	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
71	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
72	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
73	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	364,752 175,010	1 094,256 525,030
Total Caminul 15PG						
		17. Caminul 16PG				
74	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
75	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	0,400	1 832,957 373,670	733,183 149,468

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
76	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
77	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	364,752 175,010	729,504 350,020
Total Caminul 16PG						
		18. Caminul 17PG				
78	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
79	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
80	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
81	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	364,752 175,010	729,504 350,020
Total Caminul 17PG						
		19. Caminul 18PG				
82	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
83	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 <hr/> 10,402	130,643 <hr/> 130,643
84	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	364,752 <hr/> 175,010	729,504 <hr/> 350,020
Total Caminul 18PG						
20. Caminul 19PG						
85	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 <hr/> 728,420	220,672 <hr/> 72,842
86	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 <hr/> 208,120	1 701,620 <hr/> 208,120
87	RpCJ07C	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite	m	4,700	38,521 <hr/> 35,948	181,048 <hr/> 168,956
88	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 <hr/> 10,402	130,643 <hr/> 130,643
89	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	12,560	356,300 <hr/>	4 475,125 <hr/> 2 198,126

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm			175,010	
Total Caminul 19PG						
21. Caminul 20PG						
90	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
91	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
92	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	356,298 175,010	712,597 350,020
Total Caminul 20PG						
22. Caminul 21PG						
93	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
94	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
95	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
Total Caminul 21PG						
23. Caminul 22PG						

1	2	3	4	5	6	7
96	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
97	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
98	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	2,000	356,298 175,010	712,597 350,020
Total Caminul 22PG						
24. Caminul 23PG						
99	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
100	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
101	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
102	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
103	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	163,586 84,194	327,172 168,388

1	2	3	4	5	6	7
Total Caminul 23PG						
25. Caminul 24PG						
104	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
105	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 77,572	1 607,572 77,572
106	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
107	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
108	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	163,586 84,194	327,172 168,388
Total Caminul 24PG						
26. Caminul 4PG						
109	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a caminului din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 4PG						
27. Caminul 5PG						

1	2	3	4	5	6	7
110	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
111	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 5PG						
28. Caminul 6 PG						
112	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
113	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 77,572	1 607,572 77,572
114	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
115	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
Total Caminul 6 PG						
29. Caminul 7PG						
116	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842

1	2	3	4	5	6	7
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 77,572	1 607,572 77,572
118	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
119	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	2 202,860 728,420	881,144 291,368
120	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
121	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
Total Caminul 7PG						
30. Zona II. Caminul 1PG-RD						
122	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
123	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2	4,700	16,408 3,784	77,118 17,785

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
124	RpCJ07C	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite	m	4,700	38,521 35,948	181,048 168,956
125	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
126	RpAcF33 A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere	buc	1,000	104,060 104,060	104,060 104,060
127	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,000	1 324,400 1 324,400	1 324,400 1 324,400
128	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	1,000	1 450,000 0,000	1 450,000 0,000
129	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	6,000	356,298 175,010	2 137,790 1 050,060
130	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	4,000	163,586 84,194	654,344 336,776
Total Zona II. Caminul 1PG-RD						
31. Caminul 2PG						

1	2	3	4	5	6	7
131	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
132	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
133	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030

Total Caminul 2PG

32. Caminul 3PG						
134	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
135	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 77,572	1 607,572 77,572
136	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3,000	356,298 175,010	1 068,895 525,030
137	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643

Total Caminul 3PG

33. Caminul 25PG						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
138	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
139	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
140	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
141	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,000	163,586 84,194	490,758 252,582
Total Caminul 25PG						
34. Caminul 26PG						
142	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
143	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
144	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
145	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	4,000	163,586	654,344

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm			84,194	336,776
Total Caminul 26PG						
35. Caminul 27PG						
146	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
147	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
148	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
149	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,000	163,586 84,194	490,758 252,582
Total Caminul 27PG						
36. Caminul 8PG						
150	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
151	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
152	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	3,000	356,298	1 068,895

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm			175,010	525,030
Total Caminul 8PG						
37. Caminul 9PG						
153	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	163,586 84,194	327,172 168,388
154	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 9PG						
38. Caminul 10PG						
155	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
156	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
157	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm	buc	3,000	173,686 84,194	521,058 252,582
158	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	163,586 84,194	327,172 168,388
159	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii,	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643

1	2	3	4	5	6	7
		avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm				
Total Caminul 10PG						
39. Caminul 11PG						
160	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
161	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,000	173,686 84,194	521,058 252,582
162	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 11PG						
40. Caminul 12PG RD						
163	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
164	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 77,572	1 607,572 77,572
165	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	2 202,860 728,420	881,144 291,368
166	RpAcH09	Curatarea si spalarea manuala a	m2	12,560	10,402	130,643

1	2	3	4	5	6	7
	A	rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm			10,402	130,643
Total Caminul 12PG RD						
41. Caminul 13PG						
167	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
168	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
169	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,000	173,686 84,194	521,058 252,582
170	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 13PG						
42. Caminul 14PG						
171	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
172	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 607,572 77,572	1 607,572 77,572

1	2	3	4	5	6	7
173	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	5,000	173,686 84,194	868,430 420,970
174	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 14PG						
43. Caminul 15PG						
175	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 206,720 728,420	220,672 72,842
176	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 701,620 208,120	1 701,620 208,120
177	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	2 202,860 728,420	881,144 291,368
178	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	173,686 84,194	347,372 168,388
179	RpAcH09 A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	12,560	10,402 10,402	130,643 130,643
Total Caminul 15PG						
44. Раздел						

1	2	3	4	5	6	7
Total Раздел						
45. Lucrari pe retele						
180	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3 888,00 0	12,164 7,568	47 293,632 29 424,384
181	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 250,00 0	10,069 6,622	22 655,250 14 899,500
182	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 401,00 0	6,082 3,784	8 520,882 5 301,384
Total Lucrari pe retele						
Total						210374,49
Asigurari sociale						22372,07
Transportarea materialelor						4686,30
Total						237432,86
Cheltuieli de regie						34427,76
Total						271860,62
Beneficiu						16311,64
Total						288172,26
TVA						57634,45
Total deviz:						345806,71
Inclusiv salariu						93216,97

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Revenco S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.