

**CONTRACT**  
**DE SUBANTREPRIZĂ № 04/2021**

21 aprilie 2021

mun. Chișinău

**ÎM „BADPRIM” SRL**, numită în continuare „Antreprenor general”, în persoana Directorului Valentin Vizitiv, care activează în baza statutului, pe de o parte, și

**SRL “Tanden-prim”**, numită în continuare „Subantreprenor”, în persoana Directorului Tatiana Hlevnoi, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, numite împreună „părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli și graficul de execuție, efectuarea lucrărilor de construcție și montare a sistemului de iluminat stradal la obiectul: ”Construcția podului peste r.Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari – fr. cu Ucraina, km 94-95”,

iar Antreprenorul general se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit în Devizul de cheltuieli - Anexa Nr.1 la Contract, care este parte integră a Contractului.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Antreprenorului general.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie suma de **544 091,59 lei**, inclusiv TVA.

2.2. Prin acordul ambelor părți se stabilește că Antreprenorul general va achita în avans 10 % din costul integral al contractului în decurs de 3 zile bancare din data semnării prezentului contract, iar 90% se achita în termen de 10 zile bancare după recepția lucrărilor executate.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute lucrările în conformitate cu documentația de proiect, standardele, normele în vigoare și indicațiile Antreprenorului general;

3.2. Să informeze Antreprenorul general despre faptul că executarea indicațiilor acestuia sau calitatea materialelor folosite amenință trăinicia, validitatea ori utilitatea lucrărilor executate sau despre orice situații care pot duce la diminuarea trăinicieii, validității ori utilității lucrărilor executate. Dacă Antreprenorul general, fiind informat în scris, nu a dat indicații, într-un timp rezonabil, despre modificarea modului de executare a lucrărilor sau nu a înlăturat situațiile ce pot duce la diminuarea trăinicieii, validității ori utilității lucrărilor executate Subantreprenorul este în drept de a refuza executarea lucrărilor.

3.3. Subantreprenorul, cu două zile până la începerea recepționării lucrărilor ascunse, îl informează pe Antreprenorul general despre finisarea acestora. Finisarea lucrărilor ascunse este confirmată printr-un act bilateral.

Dacă Subantreprenorul nu a informat Antreprenorul general despre acest fapt sau l-a informat cu întârziere este obligat, la prima cerere a acestuia din urmă, de a descoperi / acoperi lucrările ascunse din cont propriu.

3.4. Să asigure protecția muncii, respectarea tehnicii de securitate și normelor sanitare, ordinii și disciplinei de către angajații săi.

3.5. Să asigure integritatea materialelor și construcțiilor pe sectorul său de lucru iar pentru pază să le înregistreze sub semnătură în registru de dare primire spre pază.

3.6. La finisarea lucrărilor să curețe sectorul unde au efectuat lucrările de utilajul și materialul de construcție, gunoi și.a.

## **B. ANTREPRENORUL GENERAL:**

- 3.7. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.
- 3.8. Antreprenorul general este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;
- 3.9. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor ne calitative executate într-un termen rezonabil;
- 3.10. Antreprenorul general este în drept să transmită Subantreprenorului prin contract materiale și utilaje necesare pentru executarea lucrărilor, iar acesta este obligat să le primească și să le folosească în conformitate cu indicațiile Antreprenorului general. Dacă utilizarea materialelor și utilajelor, stabilite de prezentul contract, sunt prevăzute în devizul de cheltuieli, părțile vor efectua recalcularea respectivă a devizului de cheltuieli;

## **4. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR**

- 4.1. Termenul de executare a lucrarilor contractate este 31.08. 2021.
- 4.2. Dacă în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Antreprenorului General și anume în ce privește termenul de executare prevăzut în contract, noul termen se stabilește în formă scrisă și trebuie să corespundă cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor și modificărilor de proiect.

## **5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 5.1. Partea care își îndeplinește obligațiile contractuale în mod necorespunzător trebuie să restituie celeilalte părți, la cerința ultimei, cheltuielile și pierderile suferite.
- 5.2. În cazul neachitării lucrărilor executate în termenul stabilit Antreprenorul general achită o penalitate de 0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi calendaristică restantă.
- 5.3. Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, Subantreprenorul achită penalitate în mărime de 0,1% din valoarea totală a lucrărilor, pentru fiecare zi calendaristică restantă, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Contractului
- 5.4. Plata penalităților precum și restituirea prejudiciilor, nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor sale contractuale.

## **6. TERMENUL DE GARANȚE SI GARANȚIA CALITĂȚII**

- 6.1. Pentru lucrările executate Subantreprenorul acordă un termen de garanție de 1 an, calculat din data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.
- 6.2. Dacă în perioada garanției se depistează careva defecte apărute în urma executării necalitative a lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să le înlătore din cont propriu, în termenii stabiliți împreună cu Antreprenorul general. Pentru fixarea defectelor, stabilirea ordinii și termenelor de înlăturare a acestora, Subantreprenorul este obligat să delege un reprezentant al său în cel mult 3 zile de la data primirii notificării în scris de la Antreprenorul general.
- 6.3. În cazul refuzului de către Subantreprenor de a întocmi sau semna actul defectelor depistate, Antreprenorul general întocmește un act corespunzător și solicită efectuarea unei expertize calificate numită din cont propriu. În cazul stabilirii vinovăției Subantreprenorului în defectele depistate, ultimul este obligat să compenseze cheltuielile Antreprenorului general pentru efectuarea expertizei.
- 6.4. În cazul refuzului Subantreprenorului de a înlătura defectele depistate, Antreprenorul general, cu condiția notificării în prealabil a Subantreprenorului, este în drept, de a alege o altă companie de subantrepriză pentru înlăturarea defectelor din contul Subantreprenorului.
- 6.5. În cazul lipsei de datorii a Antreprenorului general, plata lucrărilor prevăzute în p. 6.3 și 6.4 se reține de ultimul din orice tip de plată efectuată în beneficiul Subantreprenorului.

## 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. Litigiile, neclaritățile și întrebările apărute între părți se soluționează pe calea tratativelor între acestea.

7.2. În cazul litigiilor apărute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de verificare, corectitudinea testării, utilajul de construcție folosit, partea interesată, este în drept să numească expertiză. Costul expertizei este acoperit de partea interesată, cu excepția cazului când aceasta va demonstra încălcarea clauzelor contractuale de către partea opusă. În situația dată, costul expertizei va fi achitat de partea vinovată.

7.3. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul respectiv, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa de către instanțele de judecată a Republicii Moldova.

## 8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Antreprenorul general nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Antreprenorul general notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
- c) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

8.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 8.1. și 8.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.4. Antreprenorul general, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

8.5. În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

8.6. După rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2 Prin "forță majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;

- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;  
c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului general documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Informația oferită de Antreprenorul general sau are un caracter confidențial și nici una din părți nu are dreptul de a o folosi sau transmite.

10.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care un exemplar pentru fiecare parte.

## 11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

### ANTREPRENOR GENERAL

ÎM „BADPRIM” SRL  
mun. Chișinău, str.Alexandru cel Bun, 98  
c/f 1002600054563  
TVA 7800100  
IBAN MD71AG000000225170101233  
BC „Moldova-Agroindbank” SA  
Codul băncii AGRNMD2X  
tel: 022-24-42-86, fax: 022-22-26-65

### SUBANTREPRENOR

SRL “Tanden-prim”  
Moldova, mun. Chisinau, str.M.Dragan 10, ap.7  
IDNO 1010600031350/ TVA 0405139  
IBAN MD42AG000000022512630304  
AGRNMD2X832  
BC Moldova-Agroindbank SA fil.Chisinau-  
Buiucani  
Tel.mob. 78-70-70-80; tel.22-587062

Director  V. Vizitiv



Director  T. Hlevnoi



# Lucrari de constructie a podului peste r.Bac (Iluminare)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 544 091,59 lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Iluminare 1.1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)</b> Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	378,00	91,333 91,333	34 524,04 34 524,04
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	378,00	67,116 67,116	25 369,939 25 369,939
3	TsA17A1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren usor, teren mijlociu	m3	22,20	175,748 175,748	3 901,599 3 901,599
4	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	1,85	106,556 106,556	197,128 197,128
5	34-02-003-	Executarea conductelor din tevi	1 km	1,25	9 536,376	11 920,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	de PVC: diam. 100 mm			9 202,536	11 503,17
6	08-02-409-3	Instalarea canal metalic 50x50x5 mm	100 m	0,05	18 339,228	916,961
					2 705,408	135,27
7	Pretul firmei	Canal metalic 50x50x5 mm	m	5,00	37,00	185,00
					0,00	0,00
8	CL01B	Stilpi din otel gata confectionati, (Pilon metalic conic-octogonal cu cutire si usa pentru cablu H=10m, 1 buc.=160kg) 37 buc	t	5,92	2 145,568	12 701,765
					968,688	5 734,633
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 (10.55 m3 pentru 1 buc)	m3	20,35	574,445	11 689,952
					304,445	6 195,452
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	37,00	60,138	2 225,106
					17,298	640,026
		<b>Total Iluminare 1.1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)</b>				<b>103 631,959</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>88 201,257</b>
		<b>2. 1.2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)</b>				
		Коэффициент к трудозатратам=1,20				
		Коэффициент к машинам=1,20				
11	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	3,00	259,676	779,029
					119,702	359,106
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	12,50	3 905,392	48 817,395
					1 266,214	15 827,67
13	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,15	3 188,604	478,291
					947,931	142,19
14	Pret de firma	Cablu АПвзБбШп-5x35mm2	m	1 100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
15	Pret de firma	Cablu АПвзБбШп-4x70mm2	m	15,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
16	Pret de firma	Cablu АПвзБбШп-5x70mm2	m	150,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg in teeve existenta	100 m	0,50	3 904,674 1 266,214	1 952,337 633,107
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (ПРГН1,5ММ)	100 m	14,80	444,307 388,167	6 575,745 5 744,873
19	561-570	Cablu ПРГН1,5ММ	m	1 480,00	19,00 0,00	28 120,00 0,00
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	69,737 60,197	69,737 60,197
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panoude evidenta, control si distributie BZUM-TF63)	buc	1,00	892,29 241,48	892,29 241,48
22	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm <sup>2</sup> (manson terminal 4KVТр-1 5x35mm <sup>2</sup> )	buc	74,00	1 075,347 460,127	79 575,663 34 049,383
23	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm <sup>2</sup> (manson terminal 4KVТр-1 4x70mm <sup>2</sup> )	buc	2,00	1 075,347 460,127	2 150,694 920,254
24	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm <sup>2</sup> (manson terminal 4KVТр-1 5x70mm <sup>2</sup> )	buc	2,00	1 075,347 460,127	2 150,694 920,254
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (кронштейн 1P-L2.5m)	buc	37,00	927,339 235,945	34 311,533 8 729,955
26	Pretul firmei	Console metalice (кронштейн 1P-1m; L2.5m)	buc	37,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-125W	buc	37,00	182,789 161,909	6 763,203 5 990,643
28	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,20	4 081,39	816,278

1	2	3	4	5	6	7
	9	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm			1 473,79	294,758
		<b>Total 1.2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007) Inklusiv salariu</b>				<b>213 452,888 73 913,87</b>
		<b>3. 1.3 Utilaj</b>				
29	Pret de firma	Transformator TC-75/5	buc	3,00	220,00 0,00	660,00 0,00
30	Pretul firmei	Mufa terminala 4KV Tp-1 5x35 mm2	buc	74,00	265,00 0,00	19 610,00 0,00
31	Pretul firmei	Mufa terminala 4KV Tp-1 4x70 mm2	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
32	Pretul firmei	Mufa terminala 4KV Tp-1 5x70 mm2	buc	2,00	350,00 0,00	700,00 0,00
33	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-125W	buc	37,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34	Pretul firmei	Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF 40	buc	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
35	Material	Contor electronic ZMG 410 CR	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total 1.3 Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>36 570,00</b>


	Total	lei	353 654,85
	Asigurarea sociala	24,00 %	38 907,63
	Total	100,00 +	392 562,48
	Cheltuieli de regie	10,00 %	39 256,25
	Total	100,00 +	431 818,73
	Beneficiu	5,00 %	21 590,94
	Total	100,00 +	453 409,66
	TVA	20,00 %	90 681,93
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>544 091,59</b>

Intocmit

Hlevnoi D.   
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Lucrari de constructie a podului peste r.Bac (Iluminare)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 544 091,59 lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 494,8376	57,66	86 192,34
2.	7123010010200	Betonist	h-om	97,68	57,66	5 632,23
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,9728	57,66	286,73
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,9456	57,66	573,46
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	79,5648	57,66	4 587,71
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 109,8284	57,66	63 992,71
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7408	57,66	849,95
<b>Total manopera</b>						<b>162 115,13</b>

### Materiale:

1.	100	Igheab metalic neperforat 50x50 cu capac	m	5,00	37,00	185,00
2.	101	Console metalice (кронштейн 1P-1м; L2.5m)	buc	37,00	0,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0228	18 190,00	414,73
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0184	16 000,00	294,40
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008	14 000,00	11,20
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0015	14 920,00	22,38
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,478	45,00	21,51
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,87	80,00	309,60
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,64 0,67	4,40 4,70	7,22 3,15
10.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,444	150,00	66,60
11.	1019852	Vopsea	kg	19,3435	30,00	580,30
12.	102	Transformator TC-75/5	buc	3,00	220,00	660,00
13.	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,10	4 173,00	417,30
14.	103	Mufa terminala 4KVТр-1 5x35 mm2	buc	74,00	265,00	19 610,00
15.	104	Mufa terminala 4KVТр-1 4x70 mm2	buc	2,00	300,00	600,00
16.	105	Mufa terminala 4KVТр-1 5x70 mm2	buc	2,00	350,00	700,00
17.	106	Corp de iluminat LED-125W	buc	37,00	0,00	0,00
18.	107	Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF 40	buc	1,00	15 000,00	15 000,00
19.	108	Contor electronic ZMG 410 CR	buc	1,00	0,00	0,00
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	4 000,00	100,00
21.	2413547308164	Disjunctor automat ABB S201 16A 230/415 V	buc	37,00	38,00	1 406,00
22.	2663102100000	Beton	m3	21,1716	0,00	0,00
23.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati H=12 m	buc	37,00	0,00	0,00
24.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,44	45,00	199,80

25.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	23,68	21,00	497,28
26.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	23,68	5,35	126,69
27.	2874115883700	Saiba M 20	buc	23,68	2,70	63,94
28.	35050	Teava PE diam. 50 x 2.4 PN6 HDPE	m	50,00	14,33	716,50
29.	5009031	Scoabe	10 buc	0,635	16,00	10,16
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,80	20,00	296,00
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,00	15,00	45,00
32.	5009264	Teava de policlorvinila 16 mm	m	555,00	1,60	888,00
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,1355	100,00	113,56
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	6,50	118,00	767,00
35.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 250,00	0,00	0,00
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,368	150,00	355,20
37.	CA1	Cablu АПвзБ6Шп-5x35mm2	m	1 100,00	0,00	0,00
38.	CA2	Cablu АПвзБ6Шп-4x70mm2	m	15,00	0,00	0,00
39.	CA3	Cablu АПвзБ6Шп-5x70mm2	m	150,00	0,00	0,00
40.	CA4	Cablu ПРГН1,5ММ	m	1 480,00	19,00	28 120,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>72 608,52</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	6,216	255,00	1 585,08
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,502	540,00	7 831,08
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	67,0356	250,00	16 758,90
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	67,0356	150,00	10 055,34
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,764	400,00	705,60
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	173,244	400,00	69 297,60
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,3484	180,00	422,71
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,652	150,00	2 197,80
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,328	180,00	959,04
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,5382	25,00	13,46
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,9072	540,00	2 109,89
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,105	540,00	3 296,70
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,502	255,00	3 698,01
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>118 931,21</b>

Total	lei	353 654,85
Asigurarea sociala	24,00 %	38 907,63
Total	100,00 +	392 562,48
Cheltuieli de regie	10,00 %	39 256,25
Total	100,00 +	431 818,73
Beneficiu	5,00 %	21 590,94
Total	100,00 +	453 409,66
TVA	20,00 %	90 681,93

**Total deviz:**

**544 091,5**


Intocmit

Hlevnoi D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmetaObiect Lucrari de constructie a podului peste  
r.Bac (Iluminare)

Investitor S.A. RED Nord

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Iluminare 1.1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)</b> Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			91,333 91,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	91,33
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			67,116 67,116
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	67,12
3	TsA17A1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren usor, teren mijlociu	m3			175,748 175,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5400	57,66	175,75
4	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			106,556 106,556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	57,66	106,56
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC: diam. 100 mm	1 km			9 536,376 9 202,536
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	9 202,54
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 173,00	333,84
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	0,00	0,00
6	08-02-409-3	Instalarea canal metalic 50x50x5 mm	100 m			18 339,228 2 705,408
	1	Muncitor	h-om	39,1000	57,66	2 705,41

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 190,00	36,38
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,70	62,98
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,00	107,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	540,00	285,12
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	400,00	14 112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	180,00	583,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	25,00	269,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	255,00	134,64
7	Pretul firmei	Canal metalic 50x50x5 mm	m			37,00
	100	Igheab metalic neperforat 50x50 cu capac	m	1,0000	37,00	37,00
8	CL01B	Stilpi din otel gata confectionati, (Pilon metalic conic-octogonal cu cutire si usa pentru cablu H=10m, 1 buc.=160kg) 37 buc	t			2 145,568
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,2000	57,66	774,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4000	57,66	96,87
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000	57,66	48,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	57,66	48,43
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati H=12 m	buc	6,2500	0,00	0,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7500	45,00	33,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	5,35	21,40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	21,00	84,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	2,70	10,80
	2413547308164	Disjunctor automat ABB S201 16A 230/415 V	buc	6,2500	38,00	237,50
	5009264	Teava de policlorvinila 16 mm	m	93,7500	1,60	150,00
	35050	Teava PE diam. 50 x 2.4 PN6 HDPE	m	8,445946	14,33	121,03
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	540,00	356,40
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7500	180,00	162,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 (10.55 m3 pentru 1 buc)	m3			574,445
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	276,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	27,68
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	108,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	540,00	162,00
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			60,138
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	17,30
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	255,00	42,84
		<b>2. 1.2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)</b> Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
11	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc			259,676
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	119,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1310	540,00	84,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1310	255,00	40,09
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			3 905,392
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 266,21
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,00004	18 190,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	118,00	59,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	540,00	362,88
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	250,00	1 278,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	150,00	766,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	255,00	171,36
13	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			3 188,604
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	947,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 190,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	14 920,00	149,20
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	30,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	540,00	362,88
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	250,00	966,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	150,00	579,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	255,00	171,36
14	Pret de firma	Cablu АПвзБ6Шп-5x35mm2	m			0,00
	CA1	Cablu АПвзБ6Шп-5x35mm2	m	1,0000	0,00	0,00
15	Pret de firma	Cablu АПвзБ6Шп-4x70mm2	m			0,00
	CA2	Cablu АПвзБ6Шп-4x70mm2	m	1,0000	0,00	0,00
16	Pret de firma	Cablu АПвзБ6Шп-5x70mm2	m			0,00
	CA3	Cablu АПвзБ6Шп-5x70mm2	m	1,0000	0,00	0,00
17	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg in teeve existenta	100 m			3 904,674
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 266,21
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 190,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,42
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	118,00	59,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	540,00	362,88
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	250,00	1 278,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	150,00	766,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	255,00	171,36
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПРГН1,5ММ)	100 m			444,307
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	388,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	150,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	540,00	6,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	255,00	3,06
19	561-570	Cablu ПРГН1,5ММ	m			19,00
	CA4	Cablu ПРГН1,5ММ	m	1,0000	19,00	0,00
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei	buc			19,00
						69,737

1	2	3	4	5	6	7
		faze				
	1	Muncitor				60,197
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om	0,8700	57,66	60,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	540,00	6,48
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panoude evidenta, control si distributie BZUM-TF63)	buc			3,06
	1	Muncitor				892,29
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	h-om	3,4900	57,66	241,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2500	45,00	11,25
	1019852	Vopsea	kg	0,1700	80,00	13,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0300	30,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	t	0,0250	4 000,00	100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	180,00	248,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	255,00	88,74
22	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm <sup>2</sup> (manson terminal 4KV Tp-1 5x35mm <sup>2</sup> )	buc			1 075,347
	1	Muncitor				460,127
	5009500	Fise de marcare	h-om	6,6500	57,66	460,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,0300	540,00	19,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	400,00	585,60
23	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm <sup>2</sup> (manson terminal 4KV Tp-1 4x70mm <sup>2</sup> )	buc			9,18
	1	Muncitor				1 075,347
	5009500	Fise de marcare	h-om	6,6500	57,66	460,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,0300	540,00	19,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	400,00	585,60
24	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm <sup>2</sup> (manson terminal 4KV Tp-1 5x70mm <sup>2</sup> )	buc			9,18
	1	Muncitor				1 075,347
	5009500	Fise de marcare	h-om	6,6500	57,66	460,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,0300	540,00	19,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	400,00	585,60
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (кронштейн IP-L2.5m)	buc			9,18
	1	Muncitor				927,339
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	h-om	3,4100	57,66	235,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	t	0,0006	18 190,00	10,91
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	80,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	kg	0,5000	30,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,0200	540,00	12,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3300	400,00	638,40
26	Pretul firmei	Console metalice (кронштейн IP-1m; L2.5m)	h-ut	0,0200	255,00	6,12
			buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	101	Console metalice (кронштейн 1P-1м; L2.5m)	buc	1,0000	0,00	0,00
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-125W	buc			182,789
	1	Muncitor				161,909
	1019460	Banda "ГІХВ-304"	h-om	2,3400	57,66	161,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	kg	0,0120	150,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	540,00	12,96
28	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	h-ut			6,12
	1	Muncitor				4 081,39
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	100 m			1 473,79
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	h-om	21,3000	57,66	1 473,79
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	t	0,0920	16 000,00	1 472,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	t	0,0040	14 000,00	56,00
	1019852	Vopsea	kg	0,9000	45,00	40,50
	5009031	Scoabe	10 buc	8,2000	4,40	36,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	kg	2,4000	30,00	72,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	10 buc	1,5000	16,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	540,00	123,12
		<b>3. 1.3 Utilaj</b>	h-ut	0,1900	255,00	58,14
29	Pret de firma	Transformator TC-75/5	buc			220,00
	102	Transformator TC-75/5	buc	1,0000	220,00	220,00
30	Pretul firmei	Mufa terminala 4KVTP-1 5x35 mm2	buc			265,00
	103	Mufa terminala 4KVTP-1 5x35 mm2	buc	1,0000	265,00	265,00
31	Pretul firmei	Mufa terminala 4KVTP-1 4x70 mm2	buc			300,00
	104	Mufa terminala 4KVTP-1 4x70 mm2	buc	1,0000	300,00	300,00
32	Pretul firmei	Mufa terminala 4KVTP-1 5x70 mm2	buc			350,00
	105	Mufa terminala 4KVTP-1 5x70 mm2	buc	1,0000	350,00	350,00
33	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-125W	buc			0,00
	106	Corp de iluminat LED-125W	buc	1,0000	0,00	0,00
34	Pretul firmei	Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF 40	buc			15 000,00
	107	Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF 40	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
35	Material	Contor electronic ZMG 410 CR	buc			0,00
	108	Contor electronic ZMG 410 CR	buc	1,0000	0,00	0,00

APROBAT:

  
**Intocmit**  
**Hleana D. R.L.**  
 (functie, semnatura, numele, prenumele)  




**Investitor**  
  
 (functie, semnatura, numele, prenumele)