

**Lucrari de reparatie curente in
cadrul Centrului Medicilor de
Familie nr. 10 (str. Socoleni, 19)
al IMSP AMT Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 877 162,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul 509				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,1400	8,210 8,190	1 339,380 1 336,117
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,0000	21,330 21,330	511,920 511,920
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,0000	8,100 8,100	194,400 194,400
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	m2	2,0000	25,650 25,650	51,300 51,300
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	71,0000	15,450	1 096,950

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			15,180	1 077,780
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,0000	9,980 9,900	708,580 702,900
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,0000	23,374 23,064	93,496 92,256
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,0000	8,100 8,100	81,000 81,000
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,0000	14,415 14,415	43,245 43,245
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,0000	51,048 23,100	3 624,408 1 640,100
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	71,0000	14,173 3,780	1 006,318 268,380
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	71,0000	51,656 13,200	3 667,576 937,200
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	11,7000	178,309 37,050	2 086,219 433,485
14	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m2	10,5300	37,789 19,200	397,917 202,176
15	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	58,5000	157,451 30,300	9 210,882 1 772,550

1	2	3	4	5	6	7
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	3,0000	322,284 140,708	966,852 422,123
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,0000	14,173 3,780	1 431,523 381,780
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,0000	44,197 32,940	4 463,897 3 326,940
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,0000	16,843 5,400	1 701,143 545,400
20	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturi ferestre,usi,pereti	m	18,0000	118,592 34,632	2 134,656 623,376
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	101,0000	2,553 0,810	257,903 81,810
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	101,0000	19,988 15,450	2 018,795 1 560,450
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	101,0000	2,553 0,810	257,903 81,810
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000	67,445 13,680	269,780 54,720
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	71,0000	14,173 3,780	1 006,318 268,380
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,0000	52,574 41,310	3 732,754 2 933,010

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	71,0000	2,553 0,810	181,298 57,510
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	71,0000	19,988 15,450	1 419,153 1 096,950
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	71,0000	2,553 0,810	181,298 57,510
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,0000	24,073 14,850	1 709,169 1 054,350
		<i>Total</i>	Lei			45 846,033
		Total Biroul 509 Inclusiv salariu				45 846,033 21 890,928
		1.2. Biroul 403				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,0000	8,210 8,190	665,010 663,390
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,4000	25,840 25,740	449,616 447,876
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	24,217 24,217	48,434 48,434
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980
37	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,4000	51,048	888,235

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			23,100	401,940
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,4000	14,174 3,780	246,619 65,772
40	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	17,4000	51,656 13,200	898,814 229,680
41	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen pereti gr. 2,0mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	17,4000	383,689 37,050	6 676,195 644,670
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,0000	34,639 19,200	554,226 307,200
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	64,0000	14,174 3,780	907,104 241,920
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,0000	44,197 32,940	2 828,608 2 108,160
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,0000	16,843 5,400	1 077,952 345,600
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	64,0000	2,554 0,810	163,424 51,840
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	64,0000	19,988 15,450	1 279,236 988,800
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	64,0000	2,554 0,810	163,424 51,840

1	2	3	4	5	6	7
49	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1,2 mm)	m2	64,0000	390,420 39,750	24 986,848 2 544,000
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
51	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	3,0000	316,158 94,050	948,474 282,150
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,4000	14,174 3,780	246,619 65,772
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4000	52,574 41,310	914,788 718,794
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	17,4000	2,554 0,810	44,431 14,094
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	17,4000	19,988 15,450	347,793 268,830
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	17,4000	2,554 0,810	44,431 14,094
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4000	24,073 14,850	418,867 258,390

1	2	3	4	5	6	7
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		Total	Lei			47 917,390
		Total Biroul 403 Inclusiv salariu				47 917,390 11 083,664
		1.3. Biroul 407				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,7400	8,210 8,190	367,316 366,421
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,4000	25,840 25,740	268,736 267,696
61	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,0000	24,217 24,217	96,868 96,868
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,4000	51,048 23,100	530,899 240,240
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,4000	14,173 3,780	147,404 39,312
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,4000	51,656 13,200	537,222 137,280
69	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	10,4000	383,690 37,050	3 990,371 385,320

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
70	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,7400	34,638 19,200	441,291 244,608
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,0000	14,174 3,780	481,899 128,520
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,0000	44,197 32,940	1 502,698 1 119,960
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,0000	16,843 5,400	572,662 183,600
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	34,0000	2,554 0,810	86,819 27,540
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	34,0000	19,988 15,450	679,594 525,300
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	34,0000	2,554 0,810	86,819 27,540
77	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1,2mm)	m2	34,0000	390,420 39,750	13 274,263 1 351,500
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360

1	2	3	4	5	6	7
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,4000	14,173 3,780	147,404 39,312
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,4000	52,574 41,310	546,770 429,624
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,4000	2,553 0,810	26,556 8,424
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,4000	19,988 15,450	207,876 160,680
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,4000	2,553 0,810	26,556 8,424
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,4000	24,073 14,850	250,357 154,440
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		Total	Lei			28 266,794
		Total Biroul 407 Inclusiv salariu				28 266,794
		1.4. Biroul medicului				6 505,577
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,5000	8,210 8,190	398,185 397,215

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,8000	25,840 25,740	304,912 303,732
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	24,217 24,217	48,434 48,434
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,8000	51,048 23,100	602,367 272,580
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,8000	14,173 3,780	167,247 44,604
96	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,8000	51,656 13,200	609,541 155,760
97	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01%	m2	11,8000	165,521 37,050	1 953,149 437,190
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,7000	14,173 3,780	520,167 138,726
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	36,7000	44,197 32,940	1 622,030 1 208,898

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,7000	16,843 5,400	618,138 198,180
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	36,7000	2,553 0,810	93,713 29,727
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	36,7000	19,988 15,450	733,562 567,015
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	36,7000	2,553 0,810	93,713 29,727
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	36,7000	24,073 14,850	883,472 544,995
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,8000	14,173 3,780	167,247 44,604
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000	52,574 41,310	620,373 487,458
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	2,553	30,131

1	2	3	4	5	6	7
					0,810	9,558
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	11,8000	19,988 15,450	235,860 182,310
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	2,553 0,810	30,131 9,558
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,8000	24,073 14,850	284,059 175,230
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		<i>Total</i>	Lei			14 012,845
		Total Biroul medicului Inclusiv salariu				14 012,845 5 848,469
		1.5. Biroul 409				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,7400	8,210 8,190	367,316 366,421
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,4000	25,840 25,740	268,736 267,696
116	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,0000	24,217 24,217	96,868 96,868
119	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980
120	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600

1	2	3	4	5	6	7
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6000	51,048 23,100	541,109 244,860
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,6000	14,173 3,780	150,239 40,068
123	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,6000	51,656 13,200	547,554 139,920
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr.2mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	10,6000	383,690 37,050	4 067,111 392,730
125	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,9000	34,639 19,200	446,849 247,680
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,0000	14,174 3,780	453,552 120,960
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,0000	44,197 32,940	1 414,304 1 054,080
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000	16,843 5,400	538,976 172,800
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	32,0000	2,554 0,810	81,712 25,920
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	32,0000	19,988 15,450	639,618 494,400
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	32,0000	2,554 0,810	81,712 25,920

1	2	3	4	5	6	7
132	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1,2mm)	m2	32,0000	390,420 39,750	12 493,424 1 272,000
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,6000	14,173 3,780	150,239 40,068
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6000	52,574 41,310	557,284 437,886
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,6000	2,553 0,810	27,067 8,586
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,6000	19,988 15,450	211,873 163,770
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,6000	2,553 0,810	27,067 8,586
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6000	24,073 14,850	255,172 157,410

1	2	3	4	5	6	7
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,0000	1 367,187 22,350	5 468,748 89,400
		Total	Lei			30 148,570
		Total Biroul 409 Inclusiv salariu				30 148,570 6 386,297
		1.6. Laborator imunolog				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,7400	8,210 8,190	367,316 366,421
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,4000	25,840 25,740	268,736 267,696
144	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	24,217 24,217	48,434 48,434
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980
148	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	51,048 23,100	632,995 286,440
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat la pardoseli	m2	12,4000	14,173 3,780	175,751 46,872
151	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,4000	51,656 13,200	640,534 163,680
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice	m2	12,4000	383,691	4 757,769

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr.2mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150			37,050	459,420
153	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,0000	37,789 19,200	529,047 268,800
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,7000	14,173 3,780	534,340 142,506
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,7000	44,197 32,940	1 666,227 1 241,838
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,7000	16,843 5,400	634,981 203,580
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	37,7000	2,553 0,810	96,266 30,537
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	37,7000	19,988 15,450	753,550 582,465
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	37,7000	2,553 0,810	96,266 30,537
160	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor omogen pereti gr. 1,2mm)	m2	37,7000	390,419 39,750	14 718,815 1 498,575
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie				
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,4000	14,173 3,780	175,751 46,872
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4000	52,574 41,310	651,918 512,244
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,4000	2,553 0,810	31,663 10,044
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,4000	19,988 15,450	247,852 191,580
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,4000	2,553 0,810	31,663 10,044
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,4000	24,073 14,850	298,503 184,140
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		Total	Lei			31 354,791
		Total Laborator imunolog Inclusiv salariu				31 354,791
		1.7. Laborator Sterilizare				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,7400	8,210 8,190	367,316 366,421

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,6000	25,840 25,740	325,584 324,324
172	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	25,650 25,650	51,300 51,300
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	24,217 24,217	48,434 48,434
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,0000	21,330 21,330	255,960 255,960
176	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,0000	8,100 8,100	97,200 97,200
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	51,048 23,100	643,205 291,060
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6000	14,173 3,780	178,586 47,628
179	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,6000	51,656 13,200	650,866 166,320
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,6000	383,690 37,050	4 834,489 466,830
181	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,0000	37,789 19,200	566,836 288,000

1	2	3	4	5	6	7
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,4600	14,173 3,780	502,592 134,039
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,4600	44,197 32,940	1 567,226 1 168,052
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,4600	16,843 5,400	597,253 191,484
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,4600	2,554 0,810	90,548 28,723
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,4600	19,988 15,450	708,777 547,857
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,4600	2,554 0,810	90,548 28,723
188	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor omogen pereti gr. 1,2mm)	m2	35,4600	390,420 39,750	13 844,300 1 409,535
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,0000	292,724 80,850	1 756,344 485,100

1	2	3	4	5	6	7
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,6000	14,173 3,780	178,586 47,628
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,6000	52,574 41,310	662,432 520,506
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,6000	2,553 0,810	32,174 10,206
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,6000	19,988 15,450	251,849 194,670
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,6000	2,553 0,810	32,174 10,206
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,6000	24,073 14,850	303,317 187,110
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		<i>Total</i>	Lei			31 553,908
		Total Laborator Sterilizare Inclusiv salariu				31 553,908 7 485,504
		1.8. Biroul 402				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,8500	8,210 8,190	368,218 367,321
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,7000	25,840 25,740	328,168 326,898
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	m2	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	m2	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,0000	24,217	48,434

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			24,217	48,434
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,7000	51,048 23,100	648,309 293,370
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7000	14,174 3,780	180,004 48,006
207	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,7000	51,656 13,200	656,031 167,640
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr.2mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7000	383,689 37,050	4 872,852 470,535
209	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,1500	37,789 19,200	572,497 290,879
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,4600	14,173 3,780	502,592 134,039
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,4600	44,197 32,940	1 567,226 1 168,052
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	35,4600	16,843 5,400	597,253 191,484

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,4600	2,554 0,810	90,548 28,723
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,4600	19,988 15,450	708,777 547,857
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,4600	2,554 0,810	90,548 28,723
216	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1,2mm)	m2	35,4600	390,420 39,750	13 844,300 1 409,535
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,7000	14,174 3,780	180,004 48,006
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,7000	52,574 41,310	667,690 524,637
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,7000	2,553 0,810	32,429 10,287
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	12,7000	19,988	253,848

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane			15,450	196,215
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,7000	2,553 0,810	32,429 10,287
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7000	24,073 14,850	305,724 188,595
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		<i>Total</i>	Lei			30 544,295
		Total Biroul 402 Inclusiv salariu				30 544,295 7 062,491
		1.9. Biroul sanitar				
226	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,5400	43,680 43,560	416,707 415,562
227	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,3000	124,180 124,020	37,254 37,206
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,8500	8,210 8,190	368,218 367,321
229	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,9000	25,840 25,740	359,176 357,786
230	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rafturi, masti, etc.)	m2	4,0000	24,217 24,217	96,868 96,868
233	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta pentru canalizare, cu diametrul de	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
234	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600
235	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,4000	1 259,045 373,368	503,618 149,347
236	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,5400	1 369,836 21,840	13 068,235 208,354
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000	51,048 23,100	709,567 321,090
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,9000	14,174 3,780	197,012 52,542
239	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,9000	51,656 13,200	718,018 183,480
240	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	13,9000	383,690 37,050	5 333,293 514,995
241	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,0000	37,789 19,200	642,415 326,400
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,4600	14,173 3,780	502,592 134,039
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	44,8500	44,197	1 982,235

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			32,940	1 477,359
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,8500	16,843 5,400	755,408 242,190
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	44,8500	2,553 0,810	114,524 36,328
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	44,8500	19,988 15,450	896,466 692,933
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	44,8500	2,553 0,810	114,524 36,328
248	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp	m2	44,8500	390,421 39,750	17 510,376 1 782,788
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,9000	14,174 3,780	197,012 52,542
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,9000	52,574	730,778

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			41,310	574,209
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,9000	2,553 0,810	35,493 11,259
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	13,9000	19,988 15,450	277,834 214,755
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,9000	2,553 0,810	35,493 11,259
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,9000	24,073 14,850	334,611 206,415
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,5000	1 367,187 22,350	3 417,968 55,875
		<i>Total</i>	Lei			50 617,735
		Total Biroul sanitar Inclusiv salariu				50 617,735 9 077,498
		1.10. Biroul 406				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,4400	8,210 8,190	315,593 314,824
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,8000	25,840 25,740	304,912 303,732
260	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, etc.)	m2	4,0000	24,217 24,217	96,868 96,868
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	6,0000	21,330 21,330	127,980 127,980

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
264	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	8,100 8,100	48,600 48,600
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,8000	51,048 23,100	602,367 272,580
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,8000	14,173 3,780	167,247 44,604
267	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,8000	51,656 13,200	609,541 155,760
268	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	11,8000	165,521 37,050	1 953,149 437,190
269	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,0000	37,789 19,200	491,259 249,600
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,4400	14,173 3,780	544,829 145,303
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,4400	44,197 32,940	1 698,933 1 266,214
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,4400	16,843 5,400	647,445 207,576
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,4400	2,553 0,810	98,156 31,136
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	38,4400	19,988 15,450	768,342 593,898

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele plane la pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,4400	2,553 0,810	98,156 31,136
276	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp	m2	38,4400	390,419 39,750	15 007,702 1 527,990
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,8000	14,173 3,780	167,247 44,604
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000	52,574 41,310	620,373 487,458
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	2,553 0,810	30,131 9,558
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	11,8000	19,988 15,450	235,860 182,310
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	2,553 0,810	30,131 9,558
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	11,8000	24,073	284,059

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			14,850	175,230
285	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		<i>Total</i>	Lei			28 768,714
		Total Biroul 406 Inclusiv salariu				28 768,714 7 150,097
		1.11. Biroul 408				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,8000	8,210 8,190	359,598 358,722
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,3000	25,840 25,740	395,352 393,822
288	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
289	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	25,650 25,650	25,650 25,650
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	24,217 24,217	48,434 48,434
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3000	51,048 23,100	781,035 353,430
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,3000	14,174 3,780	216,855 57,834
293	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	15,3000	51,656 13,200	790,337 201,960
294	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,3000	165,520 37,050	2 532,463 566,865

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,0000	14,173 3,780	609,460 162,540
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0000	44,197 32,940	1 900,471 1 416,420
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,0000	16,843 5,400	724,249 232,200
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	43,0000	2,553 0,810	109,800 34,830
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	43,0000	19,988 15,450	859,487 664,350
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	43,0000	2,553 0,810	109,800 34,830
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,0000	24,073 14,850	1 035,130 638,550
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,0000	292,724 80,850	878,172 242,550
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	15,3000	14,174 3,780	216,855 57,834

1	2	3	4	5	6	7
		tavane				
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,3000	52,574 41,310	804,382 632,043
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,3000	2,553 0,810	39,068 12,393
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	15,3000	19,988 15,450	305,818 236,385
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,3000	2,553 0,810	39,068 12,393
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,3000	24,073 14,850	368,314 227,205
310	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		<i>Total</i>	Lei			16 065,810
		Total Biroul 408 Inclusiv salariu				16 065,810 6 729,428
		1.12. Depozit				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,0000	8,210 8,190	254,510 253,890
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,7000	9,980 9,900	46,906 46,530
313	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
314	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,6000	8,100 8,100	8,100 8,100
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	4,7000	51,048 23,100	239,925 108,570

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,7000	14,173 3,780	66,615 17,766
317	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,7000	292,980 95,700	1 377,006 449,790
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,5000	14,174 3,780	375,598 100,170
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,5000	44,197 32,940	1 171,221 872,910
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,5000	16,843 5,400	446,339 143,100
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,5000	2,553 0,810	67,667 21,465
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	26,5000	19,988 15,450	529,684 409,425
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,5000	2,553 0,810	67,667 21,465
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,5000	24,073 14,850	637,929 393,525
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,7000	14,173 3,780	66,615 17,766
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	4,7000	52,574 41,310	247,098 194,157

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,7000	2,553 0,810	12,001 3,807
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,7000	19,988 15,450	93,943 72,615
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,7000	2,553 0,810	12,001 3,807
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,7000	24,073 14,850	113,143 69,795
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		<i>Total</i>	Lei			8 749,980
		Total Depozit Inclusiv salariu				8 749,980 3 326,841
		1.13. 1-Biroul Colorare:2-Biroul Destilator				
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,9400	8,210 8,190	434,638 433,579
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,0000	25,840 25,740	258,400 257,400
335	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	m2	4,0000	23,374 23,064	93,496 92,256
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, tureti, masti, etc.)	m2	4,0000	24,217 24,217	96,868 96,868
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	10,0000	51,048 23,100	510,480 231,000

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,0000	14,174 3,780	141,735 37,800
339	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,0000	51,656 13,200	516,560 132,000
340	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr.2mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	10,0000	383,690 37,050	3 836,904 370,500
341	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,0000	37,789 19,200	491,259 249,600
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,9000	14,173 3,780	749,778 199,962
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,9000	44,197 32,940	2 338,021 1 742,526
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,9000	16,843 5,400	890,995 285,660
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	52,9000	2,553 0,810	135,080 42,849
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	52,9000	19,988 15,450	1 057,369 817,305
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	52,9000	2,553 0,810	135,080 42,849
348	CI16A	Placaje din foi flexibile	m2	52,9000	390,419	20 653,191

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1,2mm)			39,750	2 102,775
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000	67,445 13,680	269,780 54,720
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,0000	14,174 3,780	141,735 37,800
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000	52,574 41,310	525,740 413,100
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,0000	2,554 0,810	25,535 8,100
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,0000	19,988 15,450	199,881 154,500
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,0000	2,554 0,810	25,535 8,100
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	24,073 14,850	240,728 148,500
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,0000	1 367,187 22,350	5 468,748 89,400
		Total	Lei			39 237,536
		Total 1-Biroul Colorare:2-Biroul Destilator Inclusiv salariu				39 237,536
		1.14. Vestiar				8 049,149
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	31,0000	8,210	254,510

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			8,190	253,890
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,7000	9,980 9,900	46,906 46,530
359	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	23,374 23,064	46,748 46,128
360	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,0000	8,100 8,100	8,100 8,100
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,7000	51,048 23,100	239,925 108,570
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,7000	14,173 3,780	66,615 17,766
363	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,7000	292,980 95,700	1 377,006 449,790
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,5000	14,174 3,780	375,598 100,170
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,5000	44,197 32,940	1 171,221 872,910
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,5000	16,843 5,400	446,339 143,100
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,5000	2,553 0,810	67,667 21,465
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	26,5000	19,988 15,450	529,684 409,425

1	2	3	4	5	6	7
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,5000	2,553 0,810	67,667 21,465
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	26,5000	24,073 14,850	637,929 393,525
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,7000	14,173 3,780	66,615 17,766
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,7000	52,574 41,310	247,098 194,157
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,7000	2,553 0,810	12,001 3,807
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,7000	19,988 15,450	93,943 72,615
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,7000	2,553 0,810	12,001 3,807
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,7000	24,073 14,850	113,143 69,795
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	67,445 13,680	134,890 27,360
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0000	1 367,187 22,350	2 734,374 44,700
		Total	Lei			8 749,980
		Total Vestiar Inclusiv salariu				8 749,980
		1.15. Coridor				3 326,841
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	293,0000	8,210 8,190	2 405,530 2 399,670

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	217,0000	14,173 3,780	3 075,649 820,260
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,0000	44,197 32,940	9 590,749 7 147,980
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,0000	16,843 5,400	3 654,931 1 171,800
383	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturi ferestre,usi,pereti	m	65,0000	118,592 34,632	7 708,480 2 251,080
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	217,0000	2,553 0,810	554,109 175,770
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	217,0000	19,988 15,450	4 337,411 3 352,650
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	217,0000	2,553 0,810	554,109 175,770
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,0000	24,073 14,850	5 223,798 3 222,450
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	76,2000	14,174 3,780	1 080,021 288,036
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,2000	52,574 41,310	4 006,139 3 147,822
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	76,2000	2,554 0,810	194,577 61,722
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	76,2000	19,988	1 523,091

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele plane la tavane			15,450	1 177,290
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	76,2000	2,554 0,810	194,577 61,722
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,2000	24,073 14,850	1 834,347 1 131,570
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,0000	67,445 13,680	404,670 82,080
395	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,2000	64,193 60,630	4 891,507 4 620,006
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	7,5000	1 367,187 22,350	10 253,902 167,625
		<i>Total</i>	Lei			61 487,597
		Total Coridor Inclusiv salariu				61 487,597 31 455,303
		1.16. Retele de apa si canalizare				
397	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	12,0000	869,938 51,300	10 439,261 615,600
398	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,0000	498,000 54,000	5 976,000 648,000
399	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m	6,0000	40,654 18,900	243,923 113,400

1	2	3	4	5	6	7
400	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20mm PN10	m	33,0000	82,024 20,250	2 706,785 668,250
401	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	m	75,0000	82,248 19,440	6 168,576 1 458,000
402	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	75,0000	40,605 9,720	3 045,360 729,000
		<i>Total</i>	Lei			28 579,905
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				28 579,905 4 232,250
		<i>Total</i>	Lei			501 901,883
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			33 022,357
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			7 095,593
		<i>TOTAL</i>				542 019,833
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			43 361,587
		<i>TOTAL</i>				585 381,420
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			35 122,885
		<i>TOTAL</i>				620 504,305
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				620 504,305 146 766,030
		2. Retelele electrice				
403	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in	m	592,0000	46,853 20,520	27 736,946 12 147,840

1	2	3	4	5	6	7
		perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500				
404	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	290,0000	16,104 6,210	4 670,034 1 800,900
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	310,0000	17,834 1,890	5 528,695 585,900
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	51,0000	46,782 8,370	2 385,864 426,870
407	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,0000	41,458 7,290	663,320 116,640
408	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	41,0000	277,215 6,210	11 365,815 254,610
409	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe	buc	2,0000	691,791	1 383,582

1	2	3	4	5	6	7
		placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100			81,000	162,000
410	RpEE01A	Montarea interupatoarelor automate pina la 25 A	buc	35,0000	39,438 7,290	1 380,313 255,150
		<i>Total</i>	Lei			55 114,569
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 543,730
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			787,292
		<i>TOTAL</i>				59 445,591
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			11 969,932
		<i>TOTAL</i>				71 415,523
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 284,931
		<i>TOTAL</i>				75 700,454
		Total Retelele electrice Inclusiv salariu				75 700,454 15 749,910
		3. LCM exterioare				
		3.1. Lucrari exterioare				
411	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,0000	1 259,046 373,368	1 259,046 373,368
412	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, cu respectarea normelor arhitecturale	m2	15,0000	70,907 49,800	1 063,605 747,000
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	30,0000	14,174 3,780	425,205 113,400


1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
414	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,0000	63,684 44,400	1 910,520 1 332,000
415	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	30,0000	684,532 188,400	20 535,960 5 652,000
		<i>Total</i>	Lei			25 194,336
		Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu				25 194,336 8 217,768
		3.2. Lucrari diverse				
416	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	15,0000	38,056 38,056	570,834 570,834
417	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	15,0000	64,003 64,003	960,039 960,039
418	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	15,0000	73,920 0,000	1 108,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 639,673
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				2 639,673 1 530,873
		<i>Total</i>	Lei			27 834,009
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 193,444
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			339,321

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				30 366,774
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			2 429,342
		<i>TOTAL</i>				32 796,116
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 967,767
		<i>TOTAL</i>				34 763,883
		Total LCM exterioare Inclusiv salariu				34 763,883 9 748,641

		Total	Lei	730 968,79
		TVA	20 %	146 193,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		877 162,55
				172 264,65

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)