



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Curățirea și adâncirea albiei râului Lăpușna "Lăpușna" de la lacul de acumulare "Mingir" până la râul Prut.

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Construcții hidrotehnice

(denumirea lucrări)

№ crt .	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
1	TsG03B	Defrișarea manuala a suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în grămezi, în afara sau transportarea materialului lemnos în grămezi, în afara sau în zona lucrărilor cu scoaterea rădăcini	100 m2	9,22
2	TsG08B	Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de rășinoase, foioase tare și foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii fiind de esențe rășinoase, arborii având diametrul de 31...50 cm	buc	174,00
3	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcându-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	174,00
4	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) în teren care s-a uscat	100 m2	178,61
5	TsG02A01	Curatarea terenului de iarba și buruieni	100 m2	178,61

6	TsC03F1	Incarcarea in auto a gunoiului si plantelor hidrofile	100 m3	1,00
7	TsI51A5	Transportarea materiale lemnoase si iarba cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea incaturilor in depozit, teren categoria II	100 m3	1,00
9	TsC08B2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1818,77
10	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	1818,77
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	272815,50
12	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II	100 m2	6062,56
13	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului de pamint de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in depozit la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	855,00
14	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf - tubului din beton dn=800 la podul existent	buc	1,00
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	30122,00
16	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	30122,00
17	TsH97A	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani - in 3 linii	buc	30122,00
18	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	4518,30
19	TsA24C	Epuiizarea mecanica a apelor din sapatari, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	22,59

Conducătorul grupului de lucru: Radu CAZACU .