

# Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 L320-M2 drum de acces spre s. Miclesti

Valoarea de deviz 49 916,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 320- M2 drum de acces spre s. Miclesti</b>				
1	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Materiale fara pret, demontati de la L440.1 -Zaicana)	buc	32,000	1 042,17 30,27	33 349,50 968,70
2		Diblu din metal M12 L=120mm	buc	128,000	5,40 0,00	691,20 0,00
<b>Total L 320- M2 drum de acces spre s. Miclesti</b>						<b>34 040,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>968,70</b>
Total			lei			34 040,70
Asigurarea sociala			24,00 %			232,49
Total			100,00 +			34 273,19
Cheltuieli de regie			14,50 %			4 969,61
Total			100,00 +			39 242,80
Beneficiu de deviz			6,00 %			2 354,57
Total			100,00 +			41 597,37
TVA			20,00 %			8 319,47

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**49 916,84  
968,70**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 L320-M2 drum de acces spre s. Miclesti (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 320- M2 drum de acces spre s. Miclesti</b>				
1	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Materiale fara pret, demontati de la L440.1 -Zaicana)	buc			1 042,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	266612280 0612	Elemente "politist intins" medii (fara pret)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	55,00	7,70
2		Diblu din metal M12 L=120mm	buc			5,40
	diblu	Diblu din metal M12, L=120mm	buc	1,0000	5,40	5,40

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
intretinere a drumurilor publice  
locale de interes raional pentru  
anul 2026**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
L320-M2 drum de acces spre s. Miclesti**

**Valoarea de deviz 49 916,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,240	94,60	968,70
		<b>Total manopera</b>				<b>968,70</b>

**Materiale:**

1.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii (fara pret)	buc	32,000	1 000,00	32 000,00
2.	diblu	Diblu din metal M12, L=120mm	buc	128,000	5,40	691,20
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>32 691,20</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	4,480	55,00	246,40
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,480	30,00	134,40
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>380,80</b>

**Total:**

Total	lei	34 040,70
Asigurarea sociala	24,00 %	232,49
Total	100,00 +	34 273,19
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 969,61
Total	100,00 +	39 242,80
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 354,57
Total	100,00 +	41 597,37
TVA	20,00 %	8 319,47

**Total deviz:**

**49 916,84**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

---

(funcția, semnătura)