

**Reparatia cladirii cu nr.
Cadastral 412810932, gazificarea
si aprovizionarea cu energie
electrica din s. Gaspar, rl Edinet**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie, finisare interioara si exterioara

Valoarea de deviz 1 715 795,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,70	223,85 220,16	380,54 374,27
2	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	35,90	196,87 193,18	7 067,63 6 935,34
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	102,80	13,50 10,94	1 387,80 1 124,12
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	363,40	11,99 9,84	4 355,90 3 576,40
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	174,50	11,99 9,84	2 091,64 1 717,34
6	IzA04A	Curatarea tavanului de var	m2	102,80	4,91 4,01	504,70 412,18
7	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si	m3	4,00	88,94	355,75

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.			88,94	355,75
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	233,00	26,52 26,24	6 180,10 6 114,86
		<i>Total</i>	Lei			22 324,06
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				22 324,06 20 610,26
		2. Constructia anexelor				
		2.1. Fundatia continua (sect. 1-1)				
9	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	25,44	112,99 112,99	2 874,59 2 874,59
10	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	42,40	106,44 58,32	4 513,08 2 472,77
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d6 AI	kg	42,20	15,05 2,44	635,19 103,05
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 14 AIII	kg	118,90	13,66 2,08	1 624,49 247,03
13	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1,60	846,05 143,98	1 353,68 230,37

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5				
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12.5 (Bc 15/B 200)	m3	9,20	990,98 164,03	9 116,98 1 509,03
15	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	3,70	1 028,04 164,03	3 803,75 606,90
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,50	64,41 13,85	547,49 117,73
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка)	m3	12,00	11,30 11,30	135,59 135,59
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,12	477,33 321,50	57,28 38,58
		<i>Total</i>	Lei			24 662,12
		Total Fundatia continua (sect. 1-1) Inclusiv salariu				24 662,12 8 335,64
		2.2. Nodul A (sect. b-b, n=4)				
19	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 16 AIII	kg	47,52	12,48 1,20	592,95 57,16
20	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	9,80	13,87 1,57	135,90 15,36

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6 A-I				
21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,70	990,99 164,03	693,69 114,82
		<i>Total</i>	Lei			1 422,54
		Total Nodul A (sect. b-b, n=4) Inclusiv salariu				1 422,54 187,34
		2.3. Fundatia Fm-1 (n=4)				
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D16 AIII	kg	52,00	13,88 2,30	721,83 119,41
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate d10 AIII	kg	18,40	13,88 2,30	255,41 42,25
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D6 AI	kg	8,40	15,49 2,88	130,10 24,18
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5	m3	0,40	846,02 143,97	338,41 57,59
26	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,72	1 028,05 164,03	1 768,24 282,13
		<i>Total</i>	Lei			3 213,99
		Total Fundatia Fm-1 (n=4) Inclusiv salariu				3 213,99 525,56
		2.4. Centura monolita (sect. a-a, b-				

1	2	3	4	5	6	7
		b, c-c)				
27	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d14 AIII	kg	126,50	14,50 2,59	1 834,62 327,37
28	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d 6AI	kg	44,10	16,55 3,61	729,80 159,14
29	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	4,00	1 130,66 196,83	4 522,65 787,32
		<i>Total</i>	Lei			7 087,07
		Total Centura monolita (sect. a-a, b-b, c-c) Inclusiv salariu				7 087,07 1 273,83
		2.5. Stâlp monolit Stm-1 (n=2 buc)				
30	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în elemente de tip special (cadre cu secțiuni variabile, planșee casetate, consolele poligonale ale planșeilor ciuperici, fundații de utilaje cu canale vizitabile și pentru suprafețele poligonale), exclusiv susținerile la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv	m2	12,80	106,43 58,32	1 362,33 746,49
31	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d14 AIII	kg	34,08	14,50 2,59	494,26 88,20

1	2	3	4	5	6	7
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 AI	kg	40,60	16,55 3,61	671,88 146,51
33	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,28	1 130,65 196,84	1 447,23 251,95
		<i>Total</i>	Lei			3 975,70
		Total Stilp monolit Stm-1 (n=2 buc) Inclusiv salariu				3 975,70 1 233,15
		2.6. Stilp monolit Stm-1* (n=2 buc)				
34	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	12,80	106,43 58,32	1 362,33 746,49
35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d14 AIII	kg	38,88	14,50 2,59	563,88 100,62
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 AI	kg	40,60	16,55 3,61	671,88 146,51
37	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	1,28	1 130,65	1 447,23

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv			196,84	251,95
		<i>Total</i>	Lei			4 045,32
		Total Stilp monolit Stm-1* (n=2 buc) Inclusiv salariu				4 045,32 1 245,57
		2.7. Stilp monolit Stm-2 (n=2 buc)				
38	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	12,80	106,43 58,32	1 362,33 746,49
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d14 AIII	kg	34,08	14,50 2,59	494,26 88,20
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 AI	kg	40,60	16,55 3,61	671,88 146,51
41	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,28	1 130,65 196,84	1 447,23 251,95
		<i>Total</i>	Lei			3 975,70
		Total Stilp monolit Stm-2 (n=2				3 975,70

1	2	3	4	5	6	7
		buc) Inclusiv salariu				1 233,15
		2.8. Stilp monolit Stm-3 (n=2 buc)				
42	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,00	106,44 58,32	851,50 466,56
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d14 AIII	kg	19,44	14,50 2,59	281,93 50,31
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6AI	kg	14,70	16,55 3,61	243,26 53,04
45	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,80	1 130,67 196,82	904,54 157,46
		<i>Total</i>	Lei			2 281,23
		Total Stilp monolit Stm-3 (n=2 buc) Inclusiv salariu				2 281,23 727,37
		2.9. Grinda monolita Grm-1 (sect. 1-1, 2-2, n=1 buc)				
46	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale	m2	7,68	106,45 58,32	817,54 447,90

1	2	3	4	5	6	7
		planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv				
47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d18 AIII	kg	62,70	14,50 2,59	909,34 162,27
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d22 AIII	kg	52,10	14,50 2,59	755,62 134,84
49	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 AI	kg	12,50	16,55 3,61	206,85 45,10
50	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,00	1 130,66 196,83	1 130,66 196,83
		<i>Total</i>	Lei			3 820,01
		Total Grinda monolita Grm-1 (sect. 1-1, 2-2, n=1 buc) Inclusiv salariu				3 820,01 986,94
		2.10. Planseu monolit Pm-1 (sect 1-1)				
51	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de	m2	16,12	106,43 58,32	1 715,61 940,11

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv				
52	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 10 A-III	kg	150,50	12,48 1,20	1 877,92 181,03
53	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	346,00	12,48 1,20	4 317,34 416,19
54	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6 A-I	kg	4,32	13,87 1,57	59,91 6,77
55	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,90	1 130,66 196,83	2 148,25 373,97
		<i>Total</i>	Lei			10 119,03
		Total Planseu monolit Pm-1 (sect 1-1) Inclusiv salariu				10 119,03 1 918,07
		2.11. Parapet monolit P-1 (sect 1-1)				
56	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	3,20	106,46 58,32	340,67 186,63
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	25,70	14,50 2,59	372,73 66,51

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante d12 AIII				
58	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 AI	kg	9,00	16,55 3,61	148,93 32,47
59	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,60	1 130,67 196,83	678,40 118,10
		<i>Total</i>	Lei			1 540,73
		Total Parapet monolit P-1 (sect 1-1) Inclusiv salariu				1 540,73 403,71
		2.12. Pereti si pereti despartitori				
60	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,20	112,99 112,99	135,59 135,59
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	309,35 36,09	309,35 36,09
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	261,81 32,80	261,81 32,80
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,83	990,96 164,02	822,50 136,14
64	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	28,70	1 164,68 177,88	33 426,37 5 105,05
65	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	28,45	12,48 1,20	354,99 34,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv d 12 A-III				
66	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,27	31 019,89 6 202,67	8 375,37 1 674,72
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6 A-I	kg	3,17	13,87 1,57	43,96 4,97
68	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din piatra de calcar	buc	64,00	6,37 5,47	407,52 349,92
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75x5 l=100 mm	kg	18,56	25,23 7,66	468,32 142,08
		<i>Total</i>	Lei			44 605,78
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				44 605,78 7 651,58
		2.13. Buiandrug monolit Bm-1 (n= 2 buc) Bm-2 (n= 1 buc) Bm-3 (n= 1 buc)				
70	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	1,98	106,53 58,32	210,92 115,47
71	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 AIII	kg	14,72	14,50 2,59	213,48 38,09
72	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	5,98	16,55 3,61	98,96 21,58

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 AI				
73	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,36	1 130,64 196,81	407,03 70,85
		<i>Total</i>	Lei			930,39
		Total Buiandrug monolit Bm-1 (n= 2 buc) Bm-2 (n= 1 buc) Bm-3 (n= 1 buc) Inclusiv salariu				930,39 245,99
		2.14. Consolidarea golului de usa				
74	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	8,00	87,08 54,67	696,60 437,40
75	RCsB29A k=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm L=50cm	buc	8,00	103,84 65,61	830,76 524,88
76	RCsP29A1	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie	kg	35,36	15,72 0,94	555,70 33,10
77	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,24	1 130,62 196,83	271,35 47,24
78	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	26,40	142,50 91,12	3 762,00 2 405,70
79	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau	m3	3,03	196,87 193,18	596,52 585,35

1	2	3	4	5	6	7
		moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru				
80	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 16 GOST 5781-82*	kg	4,32	12,48 1,20	53,91 5,20
81	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,10	142,48 61,97	299,20 130,13
82	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton colțar 80x6	kg	80,42	25,23 7,65	2 029,20 615,57
83	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton colțar 90x6	kg	23,24	25,23 7,65	586,40 177,89
84	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton полица 50-5 GOST 103-76	kg	5,32	25,23 7,65	134,24 40,72
85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton полица 60-6 GOST 103-76*	kg	5,32	25,23 7,65	134,24 40,72
86	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	0,24	1 130,62 196,83	271,35 47,24
		<i>Total</i>	Lei			10 221,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea golului de usa Inclusiv salariu				10 221,47 5 091,14
		2.15. Finisare interioara a incaperilor				
		2.15.1. Tavane tip I				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,10	16,33 5,10	2 026,99 633,28
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	124,10	71,81 55,77	8 911,55 6 920,87
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,10	17,07 7,29	2 118,33 904,69
90	CF53B K=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	124,10	57,52 45,20	7 137,79 5 609,07
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,10	28,01 20,05	3 476,58 2 487,89
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,10	2,95 1,09	366,53 135,70
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,10	31,18 20,05	3 869,52 2 487,89
		<i>Total</i>	Lei			27 907,29
		Total Tavane tip I Inclusiv salariu				27 907,29 19 179,39
		2.15.2. Tavane tip II centrala termica				

1	2	3	4	5	6	7
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,00	71,81 55,77	933,52 724,99
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00	17,07 7,29	221,91 94,77
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00	28,01 20,05	364,18 260,62
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,00	2,95 1,09	38,40 14,22
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,00	31,18 20,05	405,35 260,62
		<i>Total</i>	Lei			1 963,36
		Total Tavane tip II centrala termica Inclusiv salariu				1 963,36 1 355,22
		2.15.3. Pereti tip I				
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	473,60	16,33 5,10	7 735,54 2 416,78
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	473,60	153,80 83,84	72 840,62 39 704,26
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	473,60	60,50 44,47	28 652,52 21 060,52

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
102	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	126,20	13,97 9,48	1 763,20 1 196,00
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	473,60	17,07 7,29	8 084,13 3 452,54
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	473,60	28,01 20,05	13 267,58 9 494,49
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	473,60	2,95 1,09	1 398,78 517,88
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	473,60	31,18 20,05	14 767,18 9 494,50
107	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), in locul montarii lavoarului se vor executa portiuni din faianta l=1200, h =1250	m2	9,00	198,57 60,14	1 787,12 541,28
108	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	43,00	13,97 9,48	600,77 407,51
		<i>Total</i>	Lei			150 897,44
		Total Pereti tip I Inclusiv salariu				150 897,44 88 285,76
		2.15.4. Pereti tip II				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	68,10	16,33 5,10	1 112,30 347,51
110	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	68,10	153,80 83,83	10 473,91 5 709,16

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	68,10	198,57 60,14	13 522,51 4 095,70
		<i>Total</i>	Lei			25 108,72
		Total Pereti tip II Inclusiv salariu				25 108,72 10 152,37
		2.15.5. Pardosele tip I				
112	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,87	309,35 36,09	3 671,93 428,33
113	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	315,99	20,42 1,09	6 452,05 345,54
114	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	118,70	114,48 45,56	13 588,60 5 408,27
115	CG22A5 k=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade - 2cm	m2	-118,70	19,53 0,73	-2 317,96 -86,53
116	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	118,70	55,59 2,92	6 598,89 346,13
117	CG48B	Pardoseli de fibrobeton (Betonoplast M200) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00	m2	118,70	300,96 23,77	35 724,35 2 820,95

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se ia conform proiectului Plasa d6A1150x150mm				
118	CG48B1 k=-10	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm - 10cm	m2	-118,70	105,06 5,36	-12 470,40 -636,01
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	118,70	55,14 25,51	6 545,59 3 028,63
120	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm grosimea gresiei 15mm	m2	118,70	227,34 40,10	26 985,18 4 759,28
121	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	127,00	57,69 36,45	7 326,64 4 629,14
		<i>Total</i>	Lei			92 104,87
		Total Pardosele tip I Inclusiv salariu				92 104,87 21 043,73
		2.15.6. Pardosele tip II				
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00	309,35 36,09	928,04 108,26
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	79,86	20,42 1,09	1 630,61 87,32
124	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,00	114,48 45,56	3 434,36 1 366,88
125	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-30,00	19,53 0,73	-585,83 -21,87

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade - 2cm				
126	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,00	55,59 2,92	1 667,81 87,48
127	CG48B	Pardoseli de fibrobeton (Betonoplast M200) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Plasa d6A1150x150mm	m2	30,00	300,96 23,77	9 028,91 712,96
128	CG48B1 k=12	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm - 12cm	m2	-30,00	126,07 6,43	-3 782,09 -192,89
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	55,14 25,52	1 654,32 765,45
130	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm grosimea gresiei 15mm	m2	30,00	227,34 40,09	6 820,17 1 202,85
		<i>Total</i>	Lei			20 796,30
		Total Pardosele tip II Inclusiv salariu				20 796,30 4 116,44
		<i>Total</i>	Lei			318 777,98
		Total Finisare interioara a incaperilor Inclusiv salariu				318 777,98 144 132,91
		<i>Total</i>	Lei			440 679,06
		Total Constructia anexelor Inclusiv salariu				440 679,06 175 191,95
		3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
131	CK02A	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant	m2	2,42	879,60 189,54	2 128,63 458,68
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 confectii usi de exterior	m2	4,41	1 245,97 29,52	5 494,74 130,20
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi de interior 8 buc	m2	18,39	1 185,97 29,52	21 810,07 542,96
134	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,56	1 199,86 33,17	9 070,96 250,77
135	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 2 confectii	m2	0,96	1 262,67 34,26	1 212,16 32,89
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 10 confectii	m2	16,56	1 206,01 26,61	19 971,50 440,63
137	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 2 confectii	m2	16,80	1 149,18 20,41	19 306,17 342,92
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	3,30	142,33	469,68

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice l=300			3,28	10,82
139	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=550	m	11,10	238,33 3,28	2 645,48 36,42
140	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=200	m	14,40	178,33 14,58	2 567,95 209,95
		<i>Total</i>	Lei			84 677,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				84 677,34 2 456,24
		4. Acoperisul				
		4.1. Cosuri de ventilare				
		4.1.1. Cos de ventilare Cv-1				
141	CE24I	Caciula din tabla zincata culoare albastra de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri cu plasa zincata 0,4m2	buc	1,00	54,04 47,39	54,04 47,39
142	CK26A	Sort din tabla zincata culoare albastra l=600	m	4,40	143,42 13,12	631,07 57,74
143	CK26A	Colt din tabla zincata culoare albastra l=150	m	15,30	90,38 13,12	1 382,86 200,76
144	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00	10,94 10,94	87,48 87,48
145	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore M6 l=65mm	buc	8,00	20,29 7,29	162,32 58,32
146	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	66,26	25,23 7,65	1 671,90 507,18
147	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, banda 50x5	kg	5,10	25,23 7,65	128,69 39,04
148	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de	m2	5,40	548,96 49,94	2 964,36 269,66

1	2	3	4	5	6	7
		tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri Sandwich antifoc de culoare albastra grosime 50mm				
		<i>Total</i>	Lei			7 082,72
		Total Cos de ventilare Cv-1 Inclusiv salariu				7 082,72 1 267,57
		4.1.2. Cos de ventilare Cv-2				
149	CE24I	Caciula din tabla zincata culoare albastra de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri cu plasa zincata 0,4m2	buc	1,00	54,04 47,39	54,04 47,39
150	CK26A	Sort din tabla zincata culoare albastra l=600	m	4,40	143,42 13,12	631,07 57,74
151	CK26A	Colt din tabla zincata culoare albastra l=150	m	16,50	90,38 13,12	1 491,34 216,51
152	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10,00	10,94 10,94	109,35 109,35
153	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore M6 l=65mm	buc	10,00	20,29 7,29	202,90 72,90
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	76,56	25,23 7,65	1 931,81 586,04
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, banda 50x5	kg	4,72	25,24 7,65	119,11 36,13
156	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata	m2	6,10	548,96 49,94	3 348,63 304,61

1	2	3	4	5	6	7
		riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri Sandwich antifoc de culoare albastra grosime 50mm				
		<i>Total</i>	Lei			7 888,25
		Total Cos de ventilare Cv-2 Inclusiv salariu				7 888,25 1 430,67
		4.1.3. Cos de ventilare Cv-3				
157	CE24I	Caciula din tabla zincata culoare albastra de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri cu plasa zincata 0,4m2	buc	1,00	54,04 47,39	54,04 47,39
158	CK26A	Sort din tabla zincata culoare albastra l=600	m	4,00	143,42 13,12	573,69 52,48
159	CK26A	Colt din tabla zincata culoare albastra l=150	m	7,50	90,38 13,12	677,88 98,42
160	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00	10,94 10,94	87,48 87,48
161	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore M6 l=65mm	buc	8,00	20,29 7,29	162,32 58,32
162	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	38,44	25,23 7,65	969,94 294,24
163	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, banda 50x5	kg	4,72	25,24 7,65	119,11 36,13
164	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri	m2	2,70	548,95 49,94	1 482,17 134,83

1	2	3	4	5	6	7
		Sandwich antifoc de culoare albastra grosime 50mm				
		<i>Total</i>	Lei			4 126,63
		Total Cos de ventilare Cv-3 Inclusiv salariu				4 126,63 809,29
		4.1.4. Cos de ventilare Cv-4				
165	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,00	54,04 47,39	54,04 47,39
166	CK26A	Sort din tabla zincata culoare albastra l=600	m	3,90	143,42 13,12	559,35 51,17
167	CK26A	Colt din tabla zincata culoare albastra l=150	m	8,20	90,38 13,12	741,15 107,60
168	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,00	10,94 10,94	43,74 43,74
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore M6 l=65mm	buc	4,00	20,29 7,29	81,16 29,16
170	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	33,16	25,23 7,65	836,73 253,83
171	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, banda 50x5	kg	4,72	25,24 7,65	119,11 36,13
172	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri Sandwich antifoc de culoare albastra grosime 50mm	m2	2,00	548,96 49,94	1 097,91 99,87
		<i>Total</i>	Lei			3 533,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cos de ventilare Cv-4 Inclusiv salariu				3 533,19 668,89
		4.1.5. Cos de ventilare Cv-5				
173	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,00	54,04 47,39	54,04 47,39
174	CK26A	Sort din tabla zincata culoare albastra l=600	m	4,40	143,42 13,12	631,07 57,74
175	CK26A	Colt din tabla zincata culoare albastra l=150	m	16,80	90,38 13,12	1 518,45 220,45
176	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,00	10,94 10,94	131,22 131,22
177	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore M6 l=65mm	buc	12,00	20,29 7,29	243,48 87,48
178	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	80,30	25,23 7,65	2 026,18 614,66
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, banda 50x5	kg	4,72	25,24 7,65	119,11 36,13
180	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri Sandwich antifoc de culoare albastra grosime 50mm	m2	6,30	548,96 49,94	3 458,42 314,60
		<i>Total</i>	Lei			8 181,97
		Total Cos de ventilare Cv-5 Inclusiv salariu				8 181,97 1 509,67
		4.1.6. Cos de ventilare Cv-6				

1	2	3	4	5	6	7
181	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,00	54,04 47,39	54,04 47,39
182	CK26A	Sort din tabla zincata culoare albastra l=600	m	4,40	143,42 13,12	631,07 57,74
183	CK26A	Colt din tabla zincata culoare albastra l=150	m	15,60	90,38 13,12	1 409,99 204,70
184	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00	10,94 10,94	87,48 87,48
185	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore M6 l=65mm	buc	8,00	20,29 7,29	162,32 58,32
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	67,02	25,23 7,65	1 691,08 513,01
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, banda 50x5	kg	4,83	25,23 7,65	121,87 36,97
188	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri Sandwich antifoc de culoare albastra grosime 50mm	m2	5,30	548,95 49,94	2 909,46 264,66
		<i>Total</i>	Lei			7 067,31
		Total Cos de ventilare Cv-6 Inclusiv salariu				7 067,31 1 270,27
		4.1.7. Cos de ventilare Cv-7				
189	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,00	54,04 47,39	54,04 47,39

1	2	3	4	5	6	7
190	CK26A	Sort din tabla zincata culoare albastra l=600	m	4,00	143,42 13,12	573,69 52,48
191	CK26A	Colt din tabla zincata culoare albastra l=150	m	10,30	90,38 13,12	930,94 135,15
192	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,00	10,94 10,94	43,74 43,74
193	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore M6 l=65mm	buc	4,00	20,29 7,29	81,16 29,16
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	41,44	25,23 7,65	1 045,63 317,19
195	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, banda 50x5	kg	4,83	25,23 7,65	121,87 36,97
196	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri Sandwich antifoc de culoare albastra grosime 50mm	m2	2,90	548,95 49,93	1 591,95 144,81
		<i>Total</i>	Lei			4 443,02
		Total Cos de ventilare Cv-7 Inclusiv salariu				4 443,02 806,89
		<i>Total</i>	Lei			42 323,09
		Total Cosuri de ventilare Inclusiv salariu				42 323,09 7 763,25
		4.2. Centura monolita Cm-1				
197	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	36,78	142,48 61,96	5 240,48 2 279,07

1	2	3	4	5	6	7
198	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,00	15,31 15,31	979,78 979,78
199	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm	m	32,00	197,23 151,27	6 311,44 4 840,56
200	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm	m	26,66	197,23 151,27	5 258,20 4 032,78
201	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	226,30	12,48 1,20	2 823,73 272,20
202	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	95,40	13,87 1,57	1 322,95 149,53
203	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	7,60	1 130,66 196,83	8 593,04 1 495,91
204	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	151,10	87,45 3,65	13 213,88 550,76
205	CG48B	Pardoseli de fibrobeton (Polistirolciment 180kg/m3) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului gr.150mm	m2	151,10	249,98 23,77	37 772,01 3 590,95
206	CG48B1 k=5	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm - 50mm	m2	-151,10	52,53 2,68	-7 937,14 -404,81

1	2	3	4	5	6	7
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151,10	55,14 25,52	8 332,26 3 855,32
208	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-151,10	18,53 8,75	-2 800,54 -1 321,82
		<i>Total</i>	Lei			79 110,09
		Total Centura monolita Cm-1 Inklusiv salariu				79 110,09 20 320,23
		4.3. Sarpanta si invelitoarea				
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (poz 1-8)inclusiv elementele din metal	m3	3,09	4 412,63 820,13	13 635,04 2 534,19
210	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием (poz 9-36) incluziv elementele din metal	m3	2,53	4 817,88 878,08	12 189,23 2 221,55
211	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	284,00	19,45 9,11	5 525,03 2 587,95
212	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 2,39 m3	m2	284,00	38,80 10,75	11 020,33 3 053,78
213	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,81	172,28 30,98	1 517,75 272,96
214	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	284,00	176,49 43,74	50 122,63 12 422,16

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea tablei 0.5mm				
215	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	36,00	34,45 27,34	1 240,22 984,15
216	CE30A	Astereala pentru stresina. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.33 m3	m2	80,00	25,78 10,75	2 062,42 860,22
217	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata colorata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Stresina grosimea tablei 0.5mm	m2	80,00	151,02 36,45	12 081,60 2 916,00
218	CK26A	Opritori de zapada	m	52,00	77,12 13,12	4 010,44 682,34
219	CK26A	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	56,00	77,12 13,12	4 318,95 734,84
220	CK26A	Coama de acoperis b=450	m	36,00	181,16 13,12	6 521,91 472,40
221	CK26A	Bordura de fronton b=250	m	25,60	107,72 13,12	2 757,73 335,92
222	CK26A	Rigleta de acoperis b=300	m	6,20	89,36 13,12	554,06 81,36
223	CK26A	Dolie b=800	m	6,20	86,30 13,12	535,08 81,36
224	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana antivapori	m2	12,60	19,45 9,11	245,12 114,81
225	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, 20 kg/ m3 gr.150mm pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	12,60	269,86 3,28	3 400,18 41,33
226	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate placi fibrociment tip Knauf Fireboard 12.5mm	m2	14,40	257,99 65,61	3 714,99 944,79

1	2	3	4	5	6	7
227	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm	m	56,40	192,62 10,93	10 863,65 616,73
228	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 80mm	m	15,30	211,84 12,76	3 241,18 195,19
		<i>Total</i>	Lei			149 557,54
		Total Sarpanta si invelitoarea Inclusiv salariu				149 557,54 32 154,03
		<i>Total</i>	Lei			270 990,72
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				270 990,72 60 237,51
		5. Lucrari exterioare				
		5.1. Pragul Pg-1				
229	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,15	142,48 61,96	306,33 133,22
230	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,33	112,99 112,99	150,28 150,28
231	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,30	309,33 36,10	92,80 10,83
232	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,00	20,42 1,09	408,38 21,88
233	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Rezistent la inghet F100	m3	1,80	1 130,67 196,83	2 035,20 354,29
234	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m	3,75	840,28 32,81	3 151,04 123,02

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox				
235	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,00	227,34 40,09	1 136,68 200,47
		<i>Total</i>	Lei			7 280,71
		Total Pragul Pg-1 Inclusiv salariu				7 280,71 993,99
		5.2. Pragul Pr-2				
236	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,20	142,47 61,96	170,96 74,35
237	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,43	112,99 112,99	161,58 161,58
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40	309,32 36,07	123,73 14,43
239	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	26,60	20,42 1,09	543,15 29,09
240	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Rezistent la inghet F100	m3	2,00	1 130,66 196,83	2 261,33 393,66
241	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,60	227,34 40,10	1 045,78 184,44

1	2	3	4	5	6	7
242	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	3,40	840,28 32,81	2 856,95 111,54
		<i>Total</i>	Lei			7 163,48
		Total Pragul Pr-2 Inclusiv salariu				7 163,48 969,09
		5.3. Pereu				
243	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	161,00	7,80 1,46	1 256,18 234,74
244	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm	m3	10,00	309,35 36,09	3 093,46 360,86
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	270,00	20,42 1,09	5 513,00 295,25
246	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv rezistent la inghet F100	m3	15,40	1 130,66 196,83	17 412,17 3 031,18
247	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100,20,8	m	67,00	145,76 21,51	9 765,90 1 440,87
248	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h 40mm	m2	77,00	217,94 89,67	16 781,56 6 904,36
		<i>Total</i>	Lei			53 822,27
		Total Pereu Inclusiv salariu				53 822,27 12 267,26
		5.4. Cai pietonale si gazon				

1	2	3	4	5	6	7
249	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm tip BP-100x20x8	m	44,00	134,39 10,94	5 913,24 481,14
250	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,70	1 447,87 248,23	1 013,51 173,76
251	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h 40mm	m2	70,00	217,94 89,67	15 255,96 6 276,69
252	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,22	1 849,50 0,00	406,89 0,00
253	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km sol fertil	t	33,00	13,44 0,00	443,52 0,00
254	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	216,00	6,93 6,93	1 495,91 1 495,91
		<i>Total</i>	Lei			24 529,03
		Total Cai pietonale si gazon Inklusiv salariu				24 529,03 8 427,50
		5.5. Invelis carosabil				
255	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip BP 100x30x15	m	40,00	162,50 23,69	6 499,95 947,70
256	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	61,60	261,82 32,81	16 127,81 2 020,79
257	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	3,08	1 447,87 248,22	4 459,45 764,53
258	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h 60mm	m2	308,00	235,20 89,67	72 440,77 27 617,44
		<i>Total</i>	Lei			99 527,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Invelis carosabil Inclusiv salariu				99 527,98 31 350,46
		5.6. Fatada				
259	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	245,60	153,80 83,84	37 773,77 20 589,88
260	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr 100mm	m2	230,10	261,40 84,20	60 148,45 19 374,31
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	214,00	104,45 44,47	22 351,75 9 516,37
262	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	15,50	376,86 105,71	5 841,39 1 638,43
		<i>Total</i>	Lei			126 115,36
		Total Fatada Inclusiv salariu				126 115,36 51 118,99
		5.7. Zidul de sprigin				
263	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,59	1 674,00 0,00	987,66 0,00
264	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d 6A-I	kg	124,64	13,87 1,57	1 728,42 195,35
265	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d 8 A-III	kg	257,45	14,01 1,71	3 607,68 441,05

1	2	3	4	5	6	7
266	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 10 A-III	kg	157,95	12,48 1,20	1 970,88 189,99
267	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	771,70	12,48 1,20	9 629,16 928,24
268	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	175,40	12,48 1,20	2 188,61 210,98
269	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	98,22	142,47 61,96	13 993,64 6 086,20
270	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,70	846,05 143,98	3 976,43 676,70
271	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	36,20	1 139,82 207,77	41 261,56 7 521,10
272	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor (обратная засыпка)	m3	18,10	6,56 6,56	118,75 118,75
		<i>Total</i>	Lei			79 462,79
		Total Zidul de sprijin Inclusiv salariu				79 462,79 16 368,36
		<i>Total</i>	Lei			397 901,62
		Total Lucrări exterioare Inclusiv salariu				397 901,62 121 495,65

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	1 216 572,80
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	85 498,11
		Transportarea materialelor	4 %	32 721,73
		Total		1 334 792,64
		Cheltuieli de regie	4 %	53 391,70
		Total		1 388 184,34
		Beneficiul de deviz	3 %	41 645,52
		Total		1 429 829,86
		Tva	20 %	285 965,97
				1 715 795,83
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		379 991,61

Intocmit

Administrator Arcadie Ignatov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)